

**Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor
din perimetrul strazilor Alexei
Sciusev - Maria Cebotari - Mihail
Kogalniceanu - Sfatul Tarii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Iluminatul exterior

Valoarea de deviz 850 795,58 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru, Ordinul nr. 117 din 03.09.2007), coef. man.=1.38, coef. utilaj = 1.38				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,800	56 098,03 414,14	157 074,49 1 159,59
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	280,000	55,03 55,03	15 408,36 15 408,36
3		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,			74,89	1 752,31



	TsA02E	subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru stilpi)	m3	23,400	74,89	1 752,31
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,400	17,59 17,59	411,55 411,55
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,234	1 016,50 500,34	237,86 117,08
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici	buc	39,000	720,45 302,37	28 097,60 11 792,39
7		Pilon metalic Ektor (3 m)	buc	39,000	1 550,00 0,00	60 450,00 0,00
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, soeluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,700	1 394,90 297,21	16 320,28 3 477,38
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,800	10 862,91 10 582,91	8 690,33 8 466,33
		Total	lei			288 442,78
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	9 581,62		
		Transportarea materialelor	7,00 %	5 095,82		
		Cheltuieli de regie	14,50 %	43 952,42		
		Beneficiul de deviz	6,00 %	20 824,37		
		Total Lucrari de constructie (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru,				367 897,01 42 584,99

		Ordinul nr. 117 din 03.09.2007), coef. man.=1.38, coef. utilaj = 1.38 Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru) coef. man=1.38, coef. utilaj=1.38				
10	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=2.5 m)	buc	13,000	313,89 271,33	4 080,54 3 527,35
11		Consoloa metalica	buc	13,000	900,00 0,00	11 700,00 0,00
12	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (corp de iluminat LED- 40W)	buc	39,000	198,46 186,20	7 739,85 7 261,64
13	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED 10W)	buc	64,000	197,51 186,20	12 640,59 11 916,53
14	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (corp de iluminat LED- 85W)	buc	13,000	198,47 186,20	2 580,11 2 420,57
15	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	8,000	3 350,91 527,55	26 807,32 4 220,42
16		Nisip	m3	80,000	175,00 0,00	14 000,00 0,00
17	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	9,000	1 599,11 1 456,15	14 391,98 13 105,31
18		Cablu APVBbSv-13x16 mm2	m	900,000	42,30 0,00	38 070,00 0,00
19	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	4,100	473,76 446,39	1 942,40 1 830,19
20		Кабель ПРГН - 1x1,5mm2	m	410,000	13,30 0,00	5 453,00 0,00



21	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	80,000	311,84 308,73	24 947,18 24 698,78
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM-TF	buc	1,000	280,16 188,61	280,16 188,61
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,100	2 079,00 659,60	207,90 65,96
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,150	3 153,47 1 511,87	473,02 226,78
25		Заземляющий проводник 3П	m	15,000	123,00 0,00	1 845,00 0,00
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	74,99 69,25	74,99 69,25
27	08-01-080-1	Montare fotoreleu	buc	1,000	114,24 89,89	114,24 89,89
28		Fotoreleu ФР 602	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
29	08-01-083-1	Montare timer 16A	buc	1,000	185,21 179,03	185,21 179,03
30		Timer 16A LR	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	224,07 184,63	224,07 184,63
32		Automat BA 47-29/3P/B25	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
33	08-02-363-1 (k=0.7)	Demontare console metalice	buc	13,000	143,37 137,63	1 863,87 1 789,25
		Total	lei			172 246,43
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			16 149,19
		Transportarea materialelor	7,00 %			5 223,27
		Cheltuieli de regie	76,00 %			54 548,38
		Beneficiul de deviz	6,00			14 890,04



			%			
		Total Lucrari de montare (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru) coef. man=1.38, coef. utilaj=1.38 Inclusiv salariu				263 057,31 71 774,19
		3. Utilaj				
34		BZUM TF	buc	1,000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
35		Corp de iluminat LED40W	buc	39,000	703,00 0,00	27 417,00 0,00
36		Corp de iluminat LED10W	buc	64,000	400,00 0,00	25 600,00 0,00
37		Corp de iluminat LED85W	buc	13,000	1 125,00 0,00	14 625,00 0,00
38		Contor electronic ZMR 110 CR	buc	1,000	5 200,00 0,00	5 200,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				78 042,00

		Total	lei	708 996,32
		TVA	20,00 %	141 799,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		850 795,58 114 359,18

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai de
comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor din
perimetrul strazilor Alexei Sciusev - Maria
Cebotari - Mihail Kogalniceanu - Sfatul Tarii**


Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru, Ordinul nr. 117 din 03.09.2007), coef. man.=1.38, coef. utilaj = 1.38				
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			56 098,03 414,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	41,11	414,139
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	2 258,00	55 683,893
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,03 55,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	41,11	55,030
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (pentru stilpi)	m3			74,89 74,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	41,11	74,885
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,59 17,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,11	17,588
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 016,50 500,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,11	500,346
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	36,00	516,154
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor metalici	buc			720,45 302,37
	1	Muncitor (electrician)	h-om	3,8000	57,66	302,369
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	14,159
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil,	h-ut	0,7800	330,00	355,215



		adincime de foraj 3,5 m				
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	185,00	48,508
7		Pilon metalic Ektor (3 m)	buc			1 550,00
						0,00
	72556+78925	Stilp metalic, 3m	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 394,90
						297,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	274,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,11	22,691
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	950,00	988,325
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	45,542
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	185,00	63,817
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			10 862,91
						10 582,91
	1	Muncitor (electrician)	h-om	133,0000	57,66	10 582,916
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 500,00	280,000
		2. Lucrari de montare (k=1.2x1.15, conditii dificile de lucru) coef. man=1.38, coef. utilaj=1.38				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (L=2.5 m)	buc			313,89
						271,33
	1	Muncitor (electrician)	h-om	3,4100	57,66	271,335
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	9,231
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,500
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	35,00	17,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	225,00	6,213
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	5,109
11		Consoloa metalica	buc			900,00
						0,00
	1110025	Consola metalica	buc	1,0000	900,00	900,000
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (corp de iluminat LED-40W)	buc			198,46
						186,20
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,3400	57,66	186,196
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	225,00	6,208
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	5,104
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (LED 10W)	buc			197,51
						186,20
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,3400	57,66	186,196
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	225,00	6,209
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	5,105
14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (corp de iluminat LED-85W)	buc			198,47
						186,20
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,3400	57,66	186,197
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	95,00	0,950



	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	225,00	6,213
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	5,109
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			3 350,91
						527,55
	1	Muncitor (electrician)	h-om	6,6300	57,66	527,553
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	225,00	1 549,406
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	185,00	1 273,956
16		Nisip	m3			175,00
						0,00
	10052225	Nisip	m3	1,0000	175,00	175,000
17	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 599,11
						1 456,15
	1	Muncitor (electrician)	h-om	18,3000	57,66	1 456,146
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	185,00	142,964
18		Cablu APVBbSv-13x16 mm2	m			42,30
						0,00
	56+12759+2	cablu APVBbSv 13x16 mm2	m	1,0000	42,30	42,300
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			473,76
						446,39
	1	Muncitor (electrician)	h-om	5,6100	57,66	446,387
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,700
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	95,00	20,970
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	225,00	3,128
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	185,00	2,572
20		Кабель ПРГН - 1x1,5мм2	m			13,30
						0,00
	9698369363	кабель ПРГН - 1x1,5 мм2	m	1,0000	13,30	13,300
21	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			311,84
						308,73
	1	Muncitor (electrician)	h-om	3,8800	57,66	308,735
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	225,00	3,105
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM-TF	buc			280,16
						188,61
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,3700	57,66	188,606
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1000	33,00	3,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	225,00	21,825
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	33,00	32,340
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	36,00	10,944
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	185,00	17,945
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			2 079,00
						659,60
	1	Muncitor (electrician)	h-om	8,2900	57,66	659,630
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	15 000,00	1 200,000
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,7800	33,00	25,740
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	0,1400	225,00	42,750

Handwritten signature



		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	33,00	115,830
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	185,00	35,150
24	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 153,47 1 511,87
	1	Muncitor (electrician)	h-om	19,0000	57,66	1 511,847
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	15 000,00	1 400,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,6000	33,00	19,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	225,00	43,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	33,00	142,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	185,00	35,767
25		Заземляющий проводник ЗП	m			123,00 0,00
	2538638	Заземляющий проводник ЗП	m	1,0000	123,00	123,000
26	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			74,99 69,25
	1	Muncitor (electrician)	h-om	0,8700	57,66	69,250
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	225,00	3,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	185,00	2,590
27	08-01-080-1	Montare fotoreleu	buc			114,24 89,89
	1	Muncitor (electrician)	h-om	1,1300	57,66	89,892
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	45,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	225,00	12,375
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	185,00	10,175
28		Fotoreleu ФР 602	buc			1 300,00 0,00
	5638938	Fotoreleu ФР 602	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
29	08-01-083-1	Montare timer 16A	buc			185,21 179,03
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,2500	57,66	179,034
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1100	45,00	4,950
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	225,00	0,675
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	185,00	0,555
30		Timer 16A LR	buc			1 200,00 0,00
	21140240	Timer 16A LR	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			224,07 184,63
	1	Muncitor (electrician)	h-om	2,3200	57,66	184,627
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	33,00	2,310
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	45,00	17,100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,320
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	95,00	3,420
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	225,00	1,575
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	33,00	5,907
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	16,00	0,880
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	185,00	0,925
32		Automat BA 47-29/3P/B25	buc			125,00 0,00



[Handwritten signature]

	9*999+7987	Automat BA 47-29/3P/B25	buc	1,0000	125,00	125,000
33	08-02-363-1 (k=0.7)	Demontare console metalice	buc			143,37
						137,63
	1	Muncitor (electrician)	h-om	3,4100	57,66	137,634
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	225,00	3,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	185,00	2,590
		3. Utilaj				
34		BZUM TF	buc			5 200,00
						0,00
	90023	BZUM TF	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
35		Corp de iluminat LED40W	buc			703,00
						0,00
	922203	corp de iluminat LED40W	buc	1,0000	703,00	703,000
36		Corp de iluminat LED10W	buc			400,00
						0,00
	5555236	corp de iluminat LED10W	buc	1,0000	400,00	400,000
37		Corp de iluminat LED85W	buc			1 125,00
						0,00
	141280580280	corp de iluminat LED85W	buc	1,0000	1 125,00	1 125,000
38		Contor electronic ZMR 110 CR	buc			5 200,00
						0,00
	5638386	contor electronic ZMR 110 CR	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

Investitor
Directia generala transport public si cai de
comunicatie

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor
din perimetrul strazilor Alexei
Sciusev - Maria Cebotari - Mihail
Kogalniceanu - Sfatul Tarii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Iluminatul exterior**

Valoarea de deviz 850 795,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor (electrician)	h-om	1 596,131	57,66	92 032,915
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,704	57,66	3 211,893
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,292	41,11	17 689,304
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,458	41,11	265,488
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,207	41,11	1 159,590
		Total manopera				114 359,18

Materiale:

1.	10052225	Nisip	m3	80,000	175,00	14 000,000
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,016	35 000,00	560,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	15 000,00	120,000
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3HC5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,022	15 000,00	330,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,338	33,00	11,154
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,930	45,00	86,850
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,320
8.	1019852	Vopsea	kg	6,602	35,00	231,070
9.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,064	3 500,00	224,000
10.	1110025	Consola metalica	buc	13,000	900,00	11 700,000
11.	141280580280	corp de iluminat LED85W	buc	13,000	1 125,00	14 625,000
12.	21140240	Timer 16A LR	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
13.	2538638	Заземляющий проводник ЗП	m	15,000	123,00	1 845,000
14.	2663102100000	Beton	m3	12,172	950,00	11 563,400
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,461	95,00	138,795
16.	5555236	corp de iluminat LED10W	buc	64,000	400,00	25 600,000
17.	56+12759+2	cablu APVBbSv 1 3x16 mm2	m	900,000	42,30	38 070,000
18.	5638386	contor electronic ZMR 110 CR	buc	1,000	5 200,00	5 200,000



19.	5638938	Fotoreleu ФР 602	buc	1,000	1 300,00	1 300,000
20.	72556+78925	Stilp metalic, 3m	buc	39,000	1 550,00	60 450,000
21.	9*999+7987	Automat BA 47-29/3P/B25	buc	1,000	125,00	125,000
22.	90023	BZUM TF	buc	1,000	5 200,00	5 200,000
23.	922203	corp de iluminat LED40W	buc	39,000	703,00	27 417,000
24.	9698369363	кабель ПРГН - 1x1,5 мм2	m	410,000	13,30	5 453,000
Total materiale de construcții						225 457,58

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	60,217	225,00	13 548,825
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,158	33,00	71,214
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,304	36,00	10,944
4.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	41,980	330,00	13 853,400
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	69,050	2 258,00	155 914,900
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,688	55,00	532,840
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,355	36,00	120,780
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,055	16,00	0,880
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,036	185,00	746,660
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	10,226	185,00	1 891,810
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	66,066	185,00	12 222,210
Total utilaje de construcții						198 914,45

Total	lei	708 996,32
TVA	20,00 %	141 799,26

Total deviz:

850 795,58

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai de
comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor
din perimetrul strazilor Alexei
Sciusev - Maria Cebotari - Mihail
Kogalniceanu - Sfatul Tarii**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reabilitarea zonei pietonale

Valoarea de deviz 2 535 578,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea trotuarului				
		1.1. Demolarea structurii rutiere				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	3 902,620	22,20 22,20	86 635,83 86 635,83
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,171	1 073,31 0,00	1 256,85 0,00
3	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	275,100	9,18 0,00	2 524,32 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,171	104,74 14,82	122,65 17,35
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra	m3	216,700	17,95	3 889,35



		sparta (h=20 cm)			5,88	1 273,92
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,167	1 073,29 0,00	2 325,82 0,00
7	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	346,700	9,18 0,00	3 181,26 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,167	104,82 14,80	227,14 32,07
		Total Demolarea structurii rutiere Inclusiv salariu				100 163,22 87 959,17
		1.2. Demolarea bordurei				
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	583,700	13,16 13,16	7 678,69 7 678,69
10	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	81,700	20,55 20,55	1 679,34 1 679,34
11	TsI51A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	81,700	9,18 0,00	749,62 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	104,82 14,82	34,59 4,89
		Total Demolarea bordurei Inclusiv salariu				10 142,24 9 362,92
		1.3. Lucrari de terasament				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,250	506,16 0,00	632,70 0,00
14		Transportarea pamintului			4,99	808,63



	TsI51A2	cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	161,900	0,00	0,00
15		Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	124,600	12,74 12,74	1 587,91 1 587,91
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,250	736,65 362,59	920,81 453,24
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,983	344,51 344,51	1 716,67 1 716,67
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,983	733,33 277,92	3 654,18 1 384,88
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,983	38,06 38,06	189,64 189,64
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				9 510,54 5 332,34
		1.4. Montarea bordurei				
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	583,700	165,53 36,40	96 619,60 21 243,94
		Total Montarea bordurei Inclusiv salariu				96 619,60 21 243,94
		1.5. Amenajarea trotuarului				
21	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	28,191	2 621,18 321,74	73 893,68 9 070,26
22		Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu			551,76	77 798,59



	DA11A	asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (h=5 cm)	m3	141,000	103,79	14 634,11
23		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=6 cm cu suprafata de granit)				
	DE13B		m2	2 819,100	298,06 127,61	840 248,53 359 747,04
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	237,100	130,81 15,31	31 015,72 3 630,47
25		Beton B15 (exclus de la DE11A)	m3	-7,580	1 150,00 0,00	-8 717,00 0,00
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				1 014 239,52 387 081,88
		1.6. Amenajarea parcarii				
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,756	987,77 0,00	1 734,53 0,00
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,756	812,23 0,00	1 426,28 0,00
28	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=5 cm)	m3	29,300	314,86 66,31	9 225,33 1 942,85
29	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (h=35 cm)	m3	204,860	551,76 103,79	113 034,16 21 262,01
30	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj	m2	585,300	276,06	161 578,20



		caramida h=8 cm)			127,61	74 690,48
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	237,100	130,81 15,31	31 015,72 3 630,47
32		Beton B15 (exclus de la DE11A)	m3	-7,580	1 150,00 0,00	-8 717,00 0,00
33	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=6 cm) TACTIL	m2	3,700	257,43 127,61	952,49 472,16
		Total Amenajarea parcarii Inclusiv salariu				310 249,71 101 997,97
		Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu				1 540 924,83 612 978,22

		Total	lei	1 540 924,83
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	137 920,10
		Transportarea materialelor	7,00 %	62 098,04
		Cheltuieli de regie	14,50 %	252 436,73
		Beneficiul de deviz	6,00 %	119 602,78
		Total	100,00 +	2 112 982,48
		TVA	20,00 %	422 596,51
		Total deviz: Inclisiv salariu		2 535 578,99 612 978,22

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


Directia Generala transport public si cai de
comunicatii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor din
perimetrul strazilor Alexei Sciusev - Maria
Cebotari - Mihail Kogalniceanu - Sfatul Tarii**

9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			13,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,11	13,155
10	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			20,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	41,11	20,555
11	Ts151A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t			9,18
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0496	185,00	9,175
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			104,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,11	14,824
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	225,00	90,000
		1.3. Lucrari de terasament				
13	TsC03F1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			506,16
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	225,00	506,160
14	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			4,99
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	185,00	4,995
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,11	12,744
16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			736,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,11	362,590
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	36,00	374,054
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			344,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	41,11	344,506
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			733,33
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,407
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,058
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	0,00	0,000
		1.4. Montarea bordurei				
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			165,53
						36,40



	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	41,11	6,989
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,407
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,70	5,950
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	175,00	1,750
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A I	m	1,0050	120,83	121,434
		1.5. Amenajarea trotuarului				
21	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 621,18 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,743
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	275,00	316,253
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	275,00	1 512,495
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	185,00	13,138
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	125,00	267,501
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	125,00	102,750
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	225,00	87,299
22	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (h=5 cm)	m3			551,76 103,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	57,66	103,788
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	175,00	44,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,1020	275,00	28,050
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2700	275,00	349,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	125,00	25,875
23	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=6 cm cu suprafata de granit)	m2			298,06 127,61
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	41,11	35,355
	12661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm , cu suprafata de granit	m2	1,0150	155,00	157,325
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,70	2,720
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	175,00	9,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			130,81 15,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,11	4,933
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	0,0480	1 150,00	55,201
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	60,00	60,300
25		Beton B15 (exclus de la DE11A)	m3			1 150,00 0,00
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	1,0000	1 150,00	1 150,000
		1.6. Amenajarea parcarii				
26	TsC02B1	Saptatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			987,77 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	225,00	987,771
27	TsC21B1	Saptatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			812,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	225,00	812,229
28	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			314,86



		anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=5 cm)				66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	175,00	229,423
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,00	19,125
29	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (h=35 cm)	m3			551,76 103,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	57,66	103,788
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	175,00	44,800
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	275,00	28,050
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	275,00	349,250
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	125,00	25,875
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	0,00	0,000
30	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj caramida h=8 cm)	m2			276,06 127,61
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	41,11	35,355
	2266112800654	Placi de trotuare (pavaj vibropresat caramida h=8 cm)	m2	1,0150	133,33	135,330
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,70	2,720
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	175,00	9,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			130,81 15,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,11	4,933
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	0,0480	1 150,00	55,201
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	60,00	60,300
32		Beton B15 (exclus de la DE11A)	m3			1 150,00 0,00
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	1,0000	1 150,00	1 150,000
33	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=6 cm) TACTIL	m2			257,43 127,61
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,256
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	41,11	35,355
	21266112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm ,(TACTIL)	m2	1,0150	115,00	116,709
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,70	2,720
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	175,00	9,791
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	0,0200	30,00	0,600

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

Investitor
Directia Generala transport public si cai de comunicatii



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reabilitarea zonei pietonale si
iluminarea nocturna a edificiilor
din perimetrul strazilor Alexei
Sciusev - Maria Cebotari - Mihail
Kogalniceanu - Sfatul Tarii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reabilitarea zonei pietonale**

Valoarea de deviz 2 535 578,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	6 649,552	57,66	383 413,168
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	27,307	57,66	1 574,522
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 583,912	41,11	106 224,622
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2 930,966	41,11	120 492,012
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,988	41,11	1 273,917
		Total manopera				612 978,22

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	19,733	115,00	2 269,295
2.	12661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm , cu suprafata de granit	m2	2 861,386	155,00	443 514,830
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	35,278	275,00	9 701,450
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	439,242	275,00	120 791,550
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	155,050	275,00	42 638,750
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	32,420	275,00	8 915,500
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,837	175,00	1 021,475
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	126,952	175,00	22 216,600
9.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	190,854	175,00	33 399,450
10.	212661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 6 cm ,(TACTIL)	m2	3,755	115,00	431,825
11.	22661112800654	Placi de trotuare (pavaj vibropresat caramida h=8 cm)	m2	594,079	133,33	79 208,553
12.	2651122100023	Ciment portland	kg	5 452,960	1,70	9 270,032
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 042,950	1,70	3 473,015
14.	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	7,602	1 150,00	8 742,300
15.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	586,619	120,83	70 881,174
16.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	476,570	60,00	28 594,200
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	68,162	30,00	2 044,860



18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,983	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				887 114,85

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,938	225,00	2 461,050
2.	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	11,518	225,00	2 591,550
3.	29522400004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	23,173	125,00	2 896,625
4.	29522400004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	60,329	125,00	7 541,125
5.	29522400004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	76,076	125,00	9 509,500
6.	29522600003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,812	225,00	632,700
7.	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	23,632	225,00	5 317,200
8.	29522600003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,990	300,00	897,000
9.	29522600003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,467	225,00	330,075
10.	29522700004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,988	36,00	467,568
11.	295250000050040	Tractor	h-ut	2,002	185,00	370,370
12.	295250000050607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,990	185,00	553,150
13.	34105400000007	Autobasculantă-10t	h-ut	39,264	185,00	7 263,840
14.	34105400005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,045	0,00	0,000
		Total utilaje de construcții				40 831,76

Total	lei	1 540 924,83
Asigurarea medicală și socială	22,50 %	137 920,10
Transportarea materialelor	7,00 %	62 098,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	252 436,73
Beneficiul de deviz	6,00 %	119 602,78
Total	100,00 +	2 112 982,48
TVA	20,00 %	422 596,51

Total deviz:

2 535 578,99

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generală transport public și cai de comunicații

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

