

# DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.108

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.108 str.Miron  
Costin 11/5**

**Valoarea de deviz 213 568,80 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi( pe alocuri membrane si spuma poliuretantica)	m2	53,000	33,58 33,10	1 779,74 1 754,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m	27,100	6,98 6,90	189,16 186,99
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	46,500	35,44 35,28	1 647,96 1 640,52
4	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	53,000	200,53 76,88	10 628,01 4 074,64
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	533,100	14,34 2,00	7 647,00 1 066,20
6	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2	467,000	216,20	100 964,48

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)			56,08	26 189,36
7	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	66,100	231,45 68,08	15 299,15 4 500,09
8	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic: Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	27,100	101,58 56,50	2 752,93 1 531,15
9	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet ( din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	110,500	54,36 13,00	6 006,23 1 436,50
10	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	110,500	33,41 17,40	3 691,50 1 922,70
11	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	66,400	155,16 62,50	10 302,89 4 150,00
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	53,28 53,28	159,84 159,84
14	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	129,00 0,00	387,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.</b>				<b>161 637,39</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>48 793,79</b>
		<b>Total Capitolul 1.Lucrari de constructie</b>				<b>161 637,39</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>48 793,79</b>
	Cheltuieli directe		lei			161 637,39
	CNAS		24,00 %			11 710,51
	Total		100,00 +			173 347,90
	Transport		1,00 %			1 119,31
	Total		100,00 +			174 467,21
	Cheltuieli de regie		1,00 %			1 744,67
	Total		100,00 +			176 211,88
	Beneficiu		1,00 %			1 762,12
	Total		100,00 +			177 974,00
	TVA		20,00 %			35 594,80

**Total deviz:** **213 568,80**  
**Inclusiv salariu** **48 793,79**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)