

Obiectivul: Lucrari de reparatie curenta la blocul administrativ (Et.3) din cadrul CS Durlesti

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 28

Obiectul: Solutii arhitecturale				
Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor		
1.1.1	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	5,2500
1.1.3	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	71,3000
1.1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	16,9000
1.1.5	1.2	Pardosea		0,0000
1.1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	16,9000
1.1.7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	16,9000
1.1.8	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Linoleum eterogen 2 mm, cl33, clasa de uzura 0,8mm), la pardoseli .	m2	16,9000
1.1.9	1.3	Pereti		0,0000
1.1.10	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100m2	0,0210
1.1.11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	4,2000
1.1.12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	4,2000
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	52,8000
1.1.14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,8000
1.1.15	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	52,8000
1.1.16	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	20,0000
1.1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	52,8000
1.1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,8000
1.1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	52,8000
1.1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,8000
1.1.21	1.4	Tavane		0,0000
1.1.22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	16,9000
1.1.23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	16,9000
1.1.24	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	16,9000
1.1.25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,9000
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	16,9000
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,9000
1.1.28	1.5	Lucrari diverse		0,0000
1.1.29	CK03A	Usi din MDF cu sticla interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	3,1500
1.1.30	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 1. Coridor		
		Capitolul 2. Birou Casa		
1.1.31	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.32	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,1000
1.1.33	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	35,0000
1.1.34	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	47,8000

1.1.35	1.2	Pereti		0,0000
1.1.36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	37,5000
1.1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,5000
1.1.38	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,5000
1.1.39	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	6,0000
1.1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	37,5000
1.1.41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	37,5000
1.1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	37,5000
1.1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,5000
1.1.44	1.3	Tavane		0,0000
1.1.45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	10,3000
1.1.46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,3000
1.1.47	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,3000
1.1.48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,3000
1.1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,3000
1.1.50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,3000
1.1.51	1.4	Lucrari diverse		0,0000
1.1.52	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	2,1000
1.1.53	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 2. Birou Casa		
		Capitolul 3. Birou Director		
1.1.54	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.55	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,1000
1.1.56	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	43,9000
1.1.57	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	67,0000
1.1.58	1.2	Pardosea		0,0000
1.1.59	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat	m2	23,1000
1.1.60	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi.	m2	23,1000
1.1.61	1.3	Pereti		0,0000
1.1.62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	43,9000
1.1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,9000
1.1.64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,9000
1.1.65	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	18,0000
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,9000
1.1.67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,9000
1.1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,9000
1.1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,9000
1.1.70	1.4	Tavane		0,0000
1.1.71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	23,1000
1.1.72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	23,1000
1.1.73	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	23,1000
1.1.74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	23,1000
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	23,1000
1.1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe	m2	23,1000

		glet existent, executate manual		
1.1.77	1.5	Lucrari diverse		0,0000
1.1.78	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	2,1000
1.1.79	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
		TOTAL Capitolul 3. Birou Director		
		Capitolul 4. Birou Anticamera		
1.1.80	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.81	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,1000
1.1.82	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	35,7000
1.1.83	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	47,6000
1.1.84	1.2	Pardosea		0,0000
1.1.85	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat	m2	11,9000
1.1.86	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi.	m2	11,9000
1.1.87	1.3	Pereti		0,0000
1.1.88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	35,7000
1.1.89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,7000
1.1.90	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,7000
1.1.91	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	8,0000
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	35,7000
1.1.93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,7000
1.1.94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	35,7000
1.1.95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,7000
1.1.96	1.4	Tavane		0,0000
1.1.97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	11,9000
1.1.98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	11,9000
1.1.99	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,9000
1.1.100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,9000
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	11,9000
1.1.102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,9000
1.1.103	1.5	Lucrari diverse		0,0000
1.1.104	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	2,1000
1.1.105	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 4. Birou Anticamera		
		Capitolul 5. Birou Vicedirector		
1.1.106	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.107	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,1000
1.1.108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	9,4000
1.1.109	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	35,8000
1.1.110	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	45,2000
1.1.111	1.2	Pardosea		0,0000
1.1.112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	9,4000
1.1.113	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	9,4000
1.1.114	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Linoleum eterogen 2 mm, cl33, clasa de uzura 0,8mm), la pardoseli .	m2	9,4000
1.1.115	1.3	Pereti		0,0000
1.1.116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	35,8000
1.1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,8000
1.1.118	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	35,8000

1.1.119	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	8,0000
1.1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	35,8000
1.1.121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,8000
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	35,8000
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,8000
1.1.124	1.4	Tavane		0,0000
1.1.125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	9,4000
1.1.126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000
1.1.127	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	9,4000
1.1.128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,4000
1.1.129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	9,4000
1.1.130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,4000
1.1.131	1.5	Lucrari diverse		0,0000
1.1.132	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m.	m2	2,1000
1.1.133	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 5. Birou Vicedirector		
		Capitolul 6. Birou Contabil sef		
1.1.134	1.1	Desfaceri si demontari		0,0000
1.1.135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	10,8000
1.1.136	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	36,5000
1.1.137	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2	47,3000
1.1.138	1.2	Pardosea		0,0000
1.1.139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,8000
1.1.140	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,8000
1.1.141	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Linoleum eterogen 2 mm, cl33, clasa de uzura 0,8mm), la pardoseli .	m2	10,8000
1.1.142	1.3	Pereti		0,0000
1.1.143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	36,5000
1.1.144	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,5000
1.1.145	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	36,5000
1.1.146	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	8,0000
1.1.147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	36,5000
1.1.148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,5000
1.1.149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	36,5000
1.1.150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,5000
1.1.151	1.4	Tavane		0,0000
1.1.152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	10,8000
1.1.153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,8000
1.1.154	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,8000
1.1.155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,8000
1.1.156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,8000
1.1.157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,8000
1.1.158	1.5	Lucrari diverse		0,0000
1.1.159	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 6. Birou Contabil sef		
		Capitolul 7. Evacuarea gunoiului		

1.1.160	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	35,0000
1.1.161	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	35,0000
1.1.162	Tsl50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	35,0000
		TOTAL Capitolul 7. Evacuarea gunoiului		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
2.1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	14,0000
2.1.2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	25,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demontari		
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
2.1.3	RCsB30D k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. (k=3,7 pentru cumularea operatiilor)	buc	2,0000
2.1.4	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm.	buc	4,0000
2.1.5	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	6,0000
2.1.6	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)	buc	19,0000
2.1.7	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp.	m	120,0000
2.1.8	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp.	m	120,0000
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de constructie		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Dulap metalic pentru 12 module)	buc	1,0000
2.2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat diferentia 3P C40A)	buc	1,0000
2.2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 16A)	buc	5,0000
2.2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 6A)	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		
		Capitolul 2. Cablu si tevi		
2.2.5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² .	100 m	3,7000
2.2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	3,7000
2.2.7	Preț de piață	Cablu electric BBГH-LSLT 3x1,5mm ²	m	200,0000
2.2.8	Preț de piață	Cablu electric BBГH-LSLT 3x2,5mm ²	m	170,0000
2.2.9	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixe cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	3,7000
2.2.10	Preț de piață	Tub gofrat d16mm	m	370,0000
2.2.11	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	0,1000
		TOTAL Capitolul 2. Cablu si tevi		
		Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
2.2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,1400
2.2.13	Preț de piata	Corp de iluminat LED 600x600mm	buc	14,0000
		TOTAL Capitolul 3. Corpuri de iluminat		
		Capitolul 4. Prize si intreruptoare		
2.2.14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0900
2.2.15	Preț de piață	Intreruptor cu o clapa	buc	9,0000

2.2.16	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000
2.2.17	Pret de piatã	Priza dubla	buc	10,0000
2.2.18	RpEA07A	Montarea dozelor pentru prize si intreruptoare	buc	19,0000
		TOTAL Capitolul 4. Prize si intreruptoare		

Obiectul: Retele electrice

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Panou electric		
2.3.1	Pret de piata	Dulap metalic pentru 12 module	buc	1,0000
2.3.2	Pret de piata	Intrerupator automat diferentiaal 3P C 40A	buc	1,0000
2.3.3	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 16A	buc	5,0000
2.3.4	Pret de piata	Intrerupator automat 1P C 6A	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 1. Panou electric		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.