


Cuprins Valea Trandafirilor Chișinău

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
10	Valea Trandafirilor Chișinău	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	13
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	20




Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 10

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrări de trasamente						
1.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare.	m3			98 98
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	35,00	98
1.1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (gropa[pentru pilon)	m3			98 98
1.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	35,00	98
1.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			235 21
1.1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	208,00	213
1.1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	35,00	21
1.1.4	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare.	m3			20 20
1.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	35,00	20
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 867 309
1.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	35,00	309
1.1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	150,00	1 559
1.1.6	TrB01B2-9	Transportul pămîntului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m.	t			54 54
1.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550	35,00	54
1.1.7	TsC59B	Încărcarea mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de descărcare în autobasculantă.	100 m3			8 659 213
1.1.7.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,004	5 000,00	20
1.1.7.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	35,00	213
1.1.7.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	450,00	6 435
1.1.7.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	550,00	1 991
1.1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			109 0
1.1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,434	250,00	109
TOTAL Capitolul 1. Lucrări de trasamente						22 270
Capitolul 2. Desfacerea /Restabilirea trotuar L=13m						
1.1.9	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat, adîncimea stratului de :3cm	m2			16 2
1.1.9.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,053	7,00	0
1.1.9.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,058	35,00	2
1.1.9.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,030	150,00	5
1.1.9.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	150,00	5
1.1.9.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	150,00	5
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M-300, h-10cm	m3			337 35
1.1.10.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	180,00	207
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	8,00	1
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	35,00	35




1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	150,00	32
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	150,00	63
1.1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,2l/m2.	t			30 945
						0
1.1.11.1	23203226000401	Bitum	t	1,030	30 000,00	30 900
1.1.11.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	150,00	45
1.1.12	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala, (SMVg-1,8)	m2			13
						3
1.1.12.1	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	50,00	0
1.1.12.2	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	100,00	7
1.1.12.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,008	9,00	0
1.1.12.4	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,090	35,00	3
1.1.12.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,009	250,00	2
		TOTAL Capitolul 2. Desfacerea /Restabilirea trotuar L=13m				389
		Capitolul 3.Fundatiia Pilonului metalic Fumagalli ECTOR				
1.1.13	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			367
						42
1.1.13.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	3,00	0
1.1.13.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
1.1.13.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	1
1.1.13.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	10 000,00	300
1.1.13.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
1.1.13.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	13,00	1
1.1.13.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	75,00	8
1.1.13.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	3 277,00	11
1.1.13.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 166,00	2
1.1.13.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
1.1.13.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
1.1.13.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	35,00	37
1.1.14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30, XC2	m3			1 386
						154
1.1.14.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
1.1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	8,00	1
1.1.14.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	15
1.1.14.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	35,00	140
1.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00	14
1.1.14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90
1.1.14.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	550,00	138
1.1.15	Material	Piesă înglobată Fumagalli ECTOR (закладная деталь)	buc			500
						0
		TOTAL Capitolul 3.Fundatiia Pilonului metalic Fumagalli ECTOR				10 749
		Capitolul 4.Demontări				
1.1.16	33-04-042-1	Demontarea stilpilor CB-95	buc			276
						28
1.1.16.1	1	Muncitor	h-om	0,810	35,00	28
1.1.16.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,440	550,00	242
1.1.16.3	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,040	150,00	6
		TOTAL Capitolul 4.Demontări				829

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.

Devizul: Lucrări de montare


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	2.1	Capitolul 2.1.Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				
1.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			712
						434
1.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	10 000,00	0
1.2.1.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	13 000,00	10
1.2.1.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	1 500,00	0
1.2.1.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	2,00	0
1.2.1.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0



1.2.1.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	75,00	1
1.2.1.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,500	100,00	50
1.2.1.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
1.2.1.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	120,00	47
1.2.1.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	30,00	90
1.2.1.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	20,00	60
1.2.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
1.2.2	Material	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m			25 0
1.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			712 434
1.2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	10 000,00	0
1.2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	13 000,00	10
1.2.3.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0
1.2.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	2,00	0
1.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
1.2.3.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	75,00	1
1.2.3.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,500	100,00	50
1.2.3.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
1.2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	120,00	47
1.2.3.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	30,00	90
1.2.3.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	20,00	60
1.2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
1.2.4	Material	Кабель силоаои бронированны в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвБбШп (5х16мм2)-1,0	m			49 0
1.2.5	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (КПА термоусаживаемая КТк 55/25 35кВ IEK UMR-SM-5525-35KV)	buc			363 177
1.2.5.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,000	1 000,00	0
1.2.5.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
1.2.5.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
1.2.5.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
1.2.5.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
1.2.5.6	1	Muncitor	h-om	5,050	35,00	177
1.2.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	120,00	0
1.2.5.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,710	50,00	186
1.2.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	50,00	0
1.2.6	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc			40 0
1.2.7	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK)	buc			270 242
1.2.7.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,001	1 000,00	1
1.2.7.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
1.2.7.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
1.2.7.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	10,00	0
1.2.7.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
1.2.7.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	17,00	26
1.2.7.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
1.2.7.8	1	Muncitor	h-om	6,910	35,00	242
1.2.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	120,00	1
1.2.7.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
1.2.8	Material	Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK	buc			300 0
2.1		TOTAL Capitolul 2.1.Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				40 241
		Capitolul 2.2.Оборудование на напряжение до 1000В				
1.2.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600(Вводный щиток для одного светильника NTB-1)	buc			187 83
1.2.9.1	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
1.2.9.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
1.2.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
1.2.9.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
1.2.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,070	120,00	8



		conductelor principale), 10 t				
1.2.9.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	30,00	21
1.2.9.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	150,00	33
1.2.9.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	150,00	33
1.2.9.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
1.2.10	Material	Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc			10
						0
1.2.11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник Р-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc			135
						82
1.2.11.1	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	40,60	0
1.2.11.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	100,00	1
1.2.11.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,001	10 000,00	5
1.2.11.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	75,00	1
1.2.11.5	1	Muncitor	h-om	2,340	35,00	82
1.2.11.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	120,00	2
1.2.11.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840	50,00	42
1.2.11.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1
		TOTAL Capitolul 2.2.Оборудование на напряжение до 1000В				3 651
		Capitolul 2.3.Стальные конструкции				
1.2.12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. (Кронштейн однорошковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc			206
						119
1.2.12.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	10 000,00	6
1.2.12.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
1.2.12.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
1.2.12.4	1	Muncitor	h-om	3,410	35,00	119
1.2.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	120,00	2
1.2.12.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	50,00	67
1.2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1
1.2.13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din metal (Опора металлическая L-4m Fumagalli ECTOR sau analog)	buc			261
						133
1.2.13.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piuliţe si saibe	t	0,000	60,00	0
1.2.13.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	11 000,00	0
1.2.13.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	10,00	0
1.2.13.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	2,00	0
1.2.13.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	10,00	1
1.2.13.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	10,00	0
1.2.13.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	100,00	0
1.2.13.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	36 300,00	15
1.2.13.9	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	60,00	6
1.2.13.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	1 500,00	0
1.2.13.11	1109091	Dibluri	buc	0,000	5,00	0
1.2.13.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	12 000,00	0
1.2.13.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	13 000,00	0
1.2.13.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	100,00	0
1.2.13.15	1	Muncitor	h-om	3,800	35,00	133
1.2.13.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	100,00	78
1.2.13.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	150,00	29
		TOTAL Capitolul 2.3.Стальные конструкции				5 141
		Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				
1.2.14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m			1 633
						665
1.2.14.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
1.2.14.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 500,00	3
1.2.14.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
1.2.14.4	1	Muncitor	h-om	19,000	35,00	665
1.2.14.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	120,00	17
1.2.14.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	30,00	94
1.2.14.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	50,00	7
1.2.15	Material	Oţel rotund galvanizat, D-20mm	m			50
						0
1.2.16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. Plat-bandă galvanizată 40x4mm.	100 m			2 160
						581
1.2.16.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,004	1 500,00	6
1.2.16.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	36,00	32
1.2.16.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	10 845,00	1 410
1.2.16.4	1	Muncitor	h-om	16,600	35,00	581



1.2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	120,00	26
1.2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	30,00	94
1.2.16.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	50,00	11
1.2.17	Material	Plat-bandă galvanizată 40x4mm	m			7
						0
		TOTAL Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				2 503
		Capitolul 2.5.Diverse				
1.2.18	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, asamblate prin metoda de sudare mecanica, avind diametrul de 110x63 mm. (Труба полиэтиленовая д-110х6,3mm)	m			123
						40
1.2.18.1	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,015	13,00	13
1.2.18.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,017	97,00	2
1.2.18.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,004	3 277,00	12
1.2.18.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,000	0,00	1
1.2.18.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,140	35,00	40
1.2.18.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	50,00	10
1.2.18.7	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,020	45,00	46
1.2.19	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm. (Гофрированная труба д-63мм)	100 m			1 503
						823
1.2.19.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	10 000,00	21
1.2.19.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,200	6,00	73
1.2.19.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	4,00	49
1.2.19.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,550	29,00	16
1.2.19.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	926,00	19
1.2.19.6	5009070	Racordari	10 buc	2,000	100,00	200
1.2.19.7	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	25,00	13
1.2.19.8	1	Muncitor	h-om	23,500	35,00	823
1.2.19.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,440	120,00	53
1.2.19.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,290	50,00	215
1.2.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	50,00	22
1.2.20	Material	Гофрированная труба д-63мм	m			20
						0
1.2.21	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Уплотнитель кабельного прохода)	buc			363
						177
1.2.21.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,000	1 000,00	0
1.2.21.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
1.2.21.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
1.2.21.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
1.2.21.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
1.2.21.6	1	Muncitor	h-om	5,050	35,00	177
1.2.21.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	120,00	0
1.2.21.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,710	50,00	186
1.2.21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	50,00	0
1.2.22	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc			160
						0
1.2.23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			1 080
						232
1.2.23.1	1	Muncitor	h-om	6,630	35,00	232
1.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	120,00	599
1.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	50,00	250
1.2.24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			949
						228
1.2.24.1	1	Muncitor	h-om	6,510	35,00	228
1.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	120,00	509
1.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	50,00	212
1.2.25	Material	Cărămidă	buc			5
						0
		TOTAL Capitolul 2.5Diverse				29 680

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de	Valoare (Lei)
-----	-----------------------------------	---	------	---------------------------------------	---------------




				masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul
	3.1	Capitolul 3.1.Оборудование на напряжение до 1000В				
1.3.1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc			506
						0
1.3.2	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc			3 954
						0
	3.1	TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000В				49 064
		Capitolul 3.2.Стальные конструкции				
1.3.3	Material	Кронштейн однорозжовый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc			609
						0
1.3.4	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc			3 432
						0
		TOTAL Capitolul 3.2.Стальные конструкции				44 455

Obiectul: FRAGMENTUL 2 B

Devizul: Lucrări de construcție

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Capitolul 2.1Lucrări de trasamente				
2.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3			98
						98
2.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	35,00	98
2.1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.(groapă pentru pilon)	m3			98
						98
2.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,800	35,00	98
2.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			235
						21
2.1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	208,00	213
2.1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	35,00	21
2.1.4	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare.	m3			20
						20
2.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,570	35,00	20
2.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 867
						309
2.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	35,00	309
2.1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	150,00	1 559
2.1.6	TrB01B2-9	Transportul pământului (încarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m.	t			54
						54
2.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,550	35,00	54
2.1.7	TsC59B	Încărcarea mecanică a pământului cu excavator cu o descărcare în autobasculantă,	100 m3			2 921
						213
2.1.7.1	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,004	5 000,00	20
2.1.7.2	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	35,00	213
2.1.7.3	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	150,00	2 145
2.1.7.4	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	150,00	543
2.1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			43
						0
2.1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,434	100,00	43
	1.1	TOTAL Capitolul 2.1 Lucrări de trasamente				18 829
		Capitolul 2.2.Fundația pilonului metalic Fumagalli ECTOR 22buc				
2.1.9	CB02A	Cofraje din panouri refozabile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2			367




		cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .				42
2.1.9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	3,00	0
2.1.9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0
2.1.9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,00	1
2.1.9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	10 000,00	300
2.1.9.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,00	1
2.1.9.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	13,00	1
2.1.9.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	75,00	8
2.1.9.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	3 277,00	11
2.1.9.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 166,00	2
2.1.9.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,00	2
2.1.9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	35,00	5
2.1.9.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	35,00	37
2.1.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30, XC2.	m3			1 386 154
2.1.10.1	2663102100000	Beton	m3	1,025	965,00	989
2.1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	8,00	1
2.1.10.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,00	15
2.1.10.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	35,00	140
2.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	35,00	14
2.1.10.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	150,00	90
2.1.10.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	550,00	138
2.1.11	Material	Piesă înglobată Fumagalli ECTOR (закладная деталь)	buc			500 0
		TOTAL Capitolul 2.2.Fundația pilonului metalic Fumagalli ECTOR 22buc				10 749
		Capitolul 2.3.Demontări				
2.1.12	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor CB-95	buc			78 28
2.1.12.1	1	Muncitor	h-om	0,810	35,00	28
2.1.12.2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,440	100,00	44
2.1.12.3	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,040	150,00	6
		TOTAL Capitolul 2.3.Demontări				157


Obiectul: FRAGMENTUL 2 B

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1	Capitolul 2.1.Produse de cablaje				
2.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			712 434
2.2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	10 000,00	0
2.2.1.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	13 000,00	10
2.2.1.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0
2.2.1.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	2,00	0
2.2.1.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0
2.2.1.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	75,00	1
2.2.1.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	100,00	50
2.2.1.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
2.2.1.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	120,00	47
2.2.1.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	30,00	90
2.2.1.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	20,00	60
2.2.1.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
2.2.2	Material	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m			25 0
2.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			712 434
2.2.3.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	10 000,00	0
2.2.3.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	13 000,00	10
2.2.3.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	1 500,00	0
2.2.3.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008	2,00	0
2.2.3.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,004	10,00	0



2.2.3.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	75,00	1
2.2.3.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС30"	kg	0,500	100,00	50
2.2.3.8	1	Muncitor	h-om	12,400	35,00	434
2.2.3.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	120,00	47
2.2.3.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	30,00	90
2.2.3.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	20,00	60
2.2.3.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	50,00	20
2.2.4	Material	Кабель силоаои бронированы в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвБбШп (5х16мм2)-1,0	m			49
						0
2.2.5	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu(Капа термоусаживаемая КЕК 55/25 35 кВ ИЕК UMR-SM-5525-35KV	buc			363
						177
2.2.5.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,000	1 000,00	0
2.2.5.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
2.2.5.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
2.2.5.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
2.2.5.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
2.2.5.6	1	Muncitor	h-om	5,050	35,00	177
2.2.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	120,00	0
2.2.5.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,710	50,00	186
2.2.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	50,00	0
2.2.6	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ ИЕК UMR-SM-5525-35KV	buc			40
						0
2.2.7	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией ИЕК)	buc			270
						242
2.2.7.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,001	1 000,00	1
2.2.7.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
2.2.7.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
2.2.7.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	10,00	0
2.2.7.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
2.2.7.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	17,00	26
2.2.7.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
2.2.7.8	1	Muncitor	h-om	6,910	35,00	242
2.2.7.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	120,00	1
2.2.7.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	50,00	1
2.2.8	Material	Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией ИЕК	buc			300
						0
1	TOTAL Capitolul 2.1.Produse de cablaje					40 241
	Capitolul 2.2Общрдование на напряжение до 1000В					
2.2.9	08-03-573-4	Dular (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600 (Вводный щиток для одного светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc			187
						83
2.2.9.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	36,00	4
2.2.9.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,100	12,00	1
2.2.9.3	1019852	Vopsea	kg	0,020	19,00	0
2.2.9.4	1	Muncitor	h-om	2,370	35,00	83
2.2.9.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	120,00	8
2.2.9.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	30,00	21
2.2.9.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	150,00	33
2.2.9.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	150,00	33
2.2.9.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	50,00	4
2.2.10	Material	Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc			10
						0
2.2.11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник Р-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc			135
						82
2.2.11.1	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	40,60	0
2.2.11.2	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	100,00	1
2.2.11.3	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,001	10 000,00	5
2.2.11.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	75,00	1
2.2.11.5	1	Muncitor	h-om	2,340	35,00	82
2.2.11.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	120,00	2
2.2.11.7	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840	50,00	42
2.2.11.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1



		TOTAL Capitolul 2.2Общпрудование на напряжение до 1000В				3 651
		Capitolul 2.3Стальные конструкции				
2.2.12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. (Кронштейн однорожковый для светильника Fumagalli ECTOR sau analog)	buc			206 119
2.2.12.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	10 000,00	6
2.2.12.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,100	12,00	1
2.2.12.3	1019852	Vopsea	kg	0,500	19,00	10
2.2.12.4	1	Muncitor	h-om	3,410	35,00	119
2.2.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	120,00	2
2.2.12.6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,330	50,00	67
2.2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	50,00	1
2.2.13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din metal (Опора металлическая L-4m Fumagalli ECTOR sau analog)	buc			261 133
2.2.13.1	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulițe si saibe	t	0,000	60,00	0
2.2.13.2	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	11 000,00	0
2.2.13.3	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	10,00	0
2.2.13.4	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	2,00	0
2.2.13.5	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	10,00	1
2.2.13.6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,020	10,00	0
2.2.13.7	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	100,00	0
2.2.13.8	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	36 300,00	15
2.2.13.9	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,100	60,00	6
2.2.13.10	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	1 500,00	0
2.2.13.11	1109091	Dibluri	buc	0,000	5,00	0
2.2.13.12	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	12 000,00	0
2.2.13.13	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	13 000,00	0
2.2.13.14	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	100,00	0
2.2.13.15	1	Muncitor	h-om	3,800	35,00	133
2.2.13.16	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	100,00	78
2.2.13.17	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	150,00	29
		TOTAL Capitolul 2.3Стальные конструкции				5 141
		Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				
2.2.14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 633 665
2.2.14.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,092	8 974,00	826
2.2.14.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	1 500,00	3
2.2.14.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	36,00	22
2.2.14.4	1	Muncitor	h-om	19,000	35,00	665
2.2.14.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	120,00	17
2.2.14.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	30,00	94
2.2.14.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	50,00	7
2.2.15	Material	Oțel rotund galvanizat, D-20mm	m			50 0
2.2.16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. (Plat-bandă galvanizată 40x4mm)	100 m			2 160 581
2.2.16.1	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,004	1 500,00	6
2.2.16.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	36,00	32
2.2.16.3	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	10 845,00	1 410
2.2.16.4	1	Muncitor	h-om	16,600	35,00	581
2.2.16.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	120,00	26
2.2.16.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	30,00	94
2.2.16.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	50,00	11
2.2.17	Material	Plat-bandă glvanizată 40x4mm	m			7 0
		TOTAL Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				2 503
		Capitolul 2.5.Diverse				
2.2.18	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena asamblate prin metoda de sudare mecanica, avind diametrul de 110x6,3 mm (Труба полиэтиленовая д-110x6,3mm	m			123 40
2.2.18.1	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,015	13,00	13
2.2.18.2	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,017	97,00	2
2.2.18.3	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,004	3 277,00	12
2.2.18.4	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,000	0,00	1
2.2.18.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,140	35,00	40
2.2.18.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200	50,00	10
2.2.18.7	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,020	45,00	46
2.2.19	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm. (Гофрированная труба д-63mm)	100 m			1 503 823

2.2.19.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,002	10 000,00	21
2.2.19.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,200	6,00	73
2.2.19.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,200	4,00	49
2.2.19.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,550	29,00	16
2.2.19.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	926,00	19
2.2.19.6	5009070	Racordari	10 buc	2,000	100,00	200
2.2.19.7	5009090	Profil de montaj	buc	0,500	25,00	13
2.2.19.8	1	Muncitor	h-om	23,500	35,00	823
2.2.19.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,440	120,00	53
2.2.19.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,290	50,00	215
2.2.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440	50,00	22
2.2.20	Material	Гофрированная труба д-63мм	m			20
						0
2.2.21	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Уплотнитель кабельного прохода)	buc			363
						177
2.2.21.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,000	1 000,00	0
2.2.21.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	10,00	0
2.2.21.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	2,00	0
2.2.21.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,010	10,00	0
2.2.21.5	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	75,00	0
2.2.21.6	1	Muncitor	h-om	5,050	35,00	177
2.2.21.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	120,00	0
2.2.21.8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,710	50,00	186
2.2.21.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	50,00	0
2.2.22	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc			160
						0
2.2.23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m			1 080
						232
2.2.23.1	1	Muncitor	h-om	6,630	35,00	232
2.2.23.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	120,00	599
2.2.23.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	50,00	250
2.2.24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			949
						228
2.2.24.1	1	Muncitor	h-om	6,510	35,00	228
2.2.24.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	120,00	509
2.2.24.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	50,00	212
2.2.25	Material	Cărămidă	buc			5
						0
		TOTAL Capitolul 2.5.Diverse				26 409
		Capitolul 2.6.Încercări, verificări, reglări electrice				
2.2.26	RpEJ06B	Încercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat. (doar manopera)	buc			115
						26
2.2.26.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,00	89
2.2.26.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	35,00	26
2.2.27	RpEJ06C	Încercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.(doar manopera)	buc			42
						22
2.2.27.1	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	0,100	35,00	4
2.2.27.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,200	35,00	7
2.2.27.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,330	30,00	10
2.2.27.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620	35,00	22
2.2.28	RpEJ06D	Încercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint. (doar manopera)	100 m			197
						197
2.2.28.1	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,030	20,00	1
2.2.28.2	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,005	2,00	0
2.2.28.3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,620	35,00	197
		TOTAL Capitolul 2.6.Încercări, verificări, reglări electrice				1 632

Obiectul: FRAGMENTUL 2 B

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7



	3.1	Capitolul 3.1Оборудование на напряжение до 1000В				
2.3.1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc			506
						0
2.3.2	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc			3 954
						0
	3.1	TOTAL Capitolul 3.1Оборудование на напряжение до 1000В				49 064
		Capitolul 3.2.Стальные конструкции				
2.3.3	Material	Кронштейн однорозжковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc			609
						0
2.3.4	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc			3 432
						0
		TOTAL Capitolul 3.2.Стальные конструкции				44 455

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Valea Trandafirilor Chişinău

Deviz local Nr. 10

Intocmit in preturi curente 2023-11-10

Valoarea de deviz 591 057 (Lei)

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de trasamente				
1.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare.	m3	64,600	98,00	6 331
					98,00	6 331
1.1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare (gropa[pentru pilon)	m3	3,100	98,00	304
					98,00	304
1.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	21,550	234,55	5 055
					21,35	460
1.1.4	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare.	m3	43,050	19,95	859
					19,95	859
1.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,431	1 867,20	804
					308,70	133
1.1.6	TrB01B2-9	Transportul pământului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m.	t	40,675	54,25	2 207
					54,25	2 207
1.1.7	TsC59B	Încărcarea mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de descărcare în autobasculantă.	100 m3	0,247	8 658,80	2 134
					212,80	52
1.1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	42,175	108,53	4 577
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1. Lucrări de trasamente				22 270
		Inclusiv salariul				10 346
		Capitolul 2. Desfacerea /Restabilirea trotuar L=13m				
1.1.9	DI155B	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat, adîncimea stratului de :3cm	m2	3,900	16,04	63
					2,03	8
1.1.10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M-300, h-10cm	m3	0,390	336,95	131
					34,65	14
1.1.11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,2l/m2.	t	0,005	30 945,00	145
					0,00	0
1.1.12	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala, (SMVg-1,8)	m2	3,900	12,65	49
					3,15	12
		TOTAL Capitolul 2. Desfacerea /Restabilirea trotuar L=13m				389
		Inclusiv salariul				34
		Capitolul 3.Fundația Pilonului metalic Fumagalli ECTOR				
1.1.13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	2,250	367,32	826
					42,00	95
1.1.14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30, XC2	m3	3,190	1 386,27	4 422
					154,00	491
1.1.15	Material	Piesă înglobată Fumagalli ECTOR (закладная деталь)	buc	11,000	500,00	5 500
					0,00	0



		TOTAL Capitolul 3.Fundația Pilonului metalic Fumagalli ECTOR				10 749
		Inclusiv salariul				586
		Capitolul 4.Demontări				
1.1.16	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor CB-95	buc	3,000	276,35	829
					28,35	85
		TOTAL Capitolul 4.Demontări				829
		Inclusiv salariul				85

Total manopera (ore)	315,716
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		34 236
Asigurari sociale	24,000%	2 652
Total		36 888
Cheltuieli de transport	7,000%	1 001
Total		37 889
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	214
Total		38 103
Cheltuieli de regie	14,500%	5 525
Total		43 628
Beneficiu de deviz	3,000%	1 309

Total Deviz fara TVA	44 937
-----------------------------	---------------

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	2.1	Capitolul 2.1.Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				
1.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,660	711,97	470
					434,00	286
1.2.2	Material	Кабель силовои гибкий с медными многопроволочными жилами с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m	66,000	25,00	1 650
					0,00	0
1.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	2,975	711,97	2 118
					434,00	1 291
1.2.4	Material	Кабель силовои бронированный в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвБбШп (5х16мм2)-1,0	m	297,500	49,00	14 578
					0,00	0
1.2.5	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (КПА термоусаживаемая КТк- 55/25 35кВ IEK UMR-SM-5525-35KV)	buc	22,000	363,44	7 996
					176,75	3 889
1.2.6	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc	22,000	40,00	880
					0,00	0
1.2.7	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK)	buc	22,000	270,44	5 950
					241,85	5 321
1.2.8	Material	Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK	buc	22,000	300,00	6 600
					0,00	0
	2.1	TOTAL Capitolul 2.1.Produse de cablaje (Кабельно-проводниковая продукция)				40 241
		Inclusiv salariul				10 787
		Capitolul 2.2.Оборудование на напряжение до 1000В				
1.2.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600(Вводный щиток для одного светильника NTB-1)	buc	11,000	187,33	2 061
					82,95	912
1.2.10	Material	Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc	11,000	10,00	110
					0,00	0
1.2.11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник Р-90W, Fumagalli ECOV analog)	buc	11,000	134,54	1 480
					81,90	901




		TOTAL Capitolul 2.2.Оборудование на напряжение до 1000В				3 651
		Inclusiv salariul				1 813
		Capitolul 2.3.Стальные конструкции				
1.2.12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. (Кронштейн однорожковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	11,000	205,95	2 265
					119,35	1 313
1.2.13	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din metal (Опора металлическая L-4m Fumagalli ECTOR sau analog)	buc	11,000	261,37	2 875
					133,00	1 463
		TOTAL Capitolul 2.3.Стальные конструкции				5 141
		Inclusiv salariul				2 776
		Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				
1.2.14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm.	100 m	0,330	1 632,91	539
					665,00	219
1.2.15	Material	Oțel rotund galvanizat, D-20mm	m	33,000	50,00	1 650
					0,00	0
1.2.16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. Plat-bandă galvanizată 40x4mm.	100 m	0,110	2 160,10	238
					581,00	64
1.2.17	Material	Plat-bandă glvanizată 40x4mm	m	11,000	7,00	77
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				2 503
		Inclusiv salariul				283
		Capitolul 2.5.Diverse				
1.2.18	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena, asamblate prin metoda de sudare mecanica, avind diametrul de 110x63 mm. (Труба полиэтиленовая д-110х6,3mm)	m	42,500	122,97	5 226
					39,90	1 696
1.2.19	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm. (Говфрированная труба д-63мм)	100 m	0,330	1 502,70	496
					822,50	271
1.2.20	Material	Гофрированная труба д-63мм	m	33,000	19,80	653
					0,00	0
1.2.21	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Уплотнитель кабельного прохода)	buc	22,000	363,44	7 996
					176,75	3 889
1.2.22	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc	13,000	160,00	2 080
					0,00	0
1.2.23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	2,392	1 080,35	2 584
					232,05	555
1.2.24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	2,392	948,65	2 269
					227,85	545
1.2.25	Material	Cărămidă	buc	1 675,000	5,00	8 375
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.5Diverse				29 680
		Inclusiv salariul				6 956

Total manopera (ore)	646,146
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		81 215
Asigurari sociale	24,000%	5 428
Total		86 643
Cheltuieli de transport	7,000%	2 785
Total		89 428
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	597
Total		90 025
Cheltuieli de regie	76,000%	17 187
Total		107 212
Beneficiu de deviz	3,000%	3 216

Total Deviz fara TVA	110 429
-----------------------------	----------------

Obiectul: FRAGMENTUL 2 A.						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	



	resurse			datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	3.1	Capitolul 3.1.Оборудование на напряжение до 1000В				
1.3.1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc	11,000	506,46	5 571
					0,00	0
1.3.2	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	3 953,92	43 493
					0,00	0
	3.1	TOTAL Capitolul 3.1. Оборудование на напряжение до 1000В				49 064
		Inclusiv salariul				0
		Capitolul 3.2.Стальные конструкции				
1.3.3	Material	Кронштейн однорошковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	609,40	6 703
					0,00	0
1.3.4	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc	11,000	3 432,00	37 752
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.2.Стальные конструкции				44 455
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	93 520
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%
	1 403

Total Deviz fara TVA	94 922
-----------------------------	---------------

Obiectul: FRAGMENTUL 2 B

Devizul: Lucrări de construcție

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1	Capitolul 2.1.Lucrări de trasamente				
2.1.1	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.	m3	64,600	98,00	6 331
					98,00	6 331
2.1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.(groapă pentru pilon)	m3	3,100	98,00	304
					98,00	304
2.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	21,550	234,55	5 055
					21,35	460
2.1.4	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare.	m3	43,050	19,95	859
					19,95	859
2.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,431	1 867,20	804
					308,70	133
2.1.6	TrB01B2-9	Transportul pământului (încarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m.	t	40,675	54,25	2 207
					54,25	2 207
2.1.7	TsC59B	Încărcarea mecanică a pământului cu excavator cu o descărcare în autobasculantă,	100 m3	0,493	2 920,80	1 440
					212,80	105
2.1.8	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	42,175	43,41	1 831
					0,00	0
	1.1	TOTAL Capitolul 2.1 Lucrări de trasamente				18 829
		Inclusiv salariul				10 398
		Capitolul 2.2.Fundația pilonului metalic Fumagalli ECTOR 22buc				




2.1.9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	2,250	367,32	826
					42,00	95
2.1.10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30, XC2.	m3	3,190	1 386,27	4 422
					154,00	491
2.1.11	Material	Piesă înglobată Fumagalli ECTOR (закладная деталь)	buc	11,000	500,00	5 500
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.2.Fundația pilonului metalic Fumagalli ECTOR 22buc				10 749
		Inclusiv salariul				586
		Capitolul 2.3.Demontări				
2.1.12	33-04-042-1	Demontarea stilpilor CB-95	buc	2,000	78,35	157
					28,35	57
		TOTAL Capitolul 2.3.Demontări				157
		Inclusiv salariul				57

Total manopera (ore)	315,441
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		29 735
Asigurari sociale	24,000%	2 650
Total		32 384
Cheltuieli de transport	7,000%	983
Total		33 367
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	211
Total		33 578
Cheltuieli de regie	14,500%	4 869
Total		38 447
Beneficiu de deviz	3,000%	1 153


Total Deviz fara TVA	39 600
-----------------------------	---------------

Obiectul: FRAGMENTUL 2 B							
Devizul: Lucrări de montare							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
					Incl. salariul	Incl. salariul	
1	2	3	4	5	6	7	
	1	Capitolul 2.1.Produse de cablaje					
2.2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	0,660	711,97	470	
					434,00	286	
2.2.2	Material	Кабель силовои гибкии с медными многопроволочными жиллами с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m	66,000	25,00	1 650	
					0,00	0	
2.2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	2,975	711,97	2 118	
					434,00	1 291	
2.2.4	Material	Кабель силоаои бронированыи в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвБбШп (5х16мм2)-1,0	m	297,500	49,00	14 578	
					0,00	0	
2.2.5	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu(Капа термоусаживаемая КЕК 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc	22,000	363,44	7 996	
					176,75	3 889	
2.2.6	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc	22,000	40,00	880	
					0,00	0	
2.2.7	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK)	buc	22,000	270,44	5 950	
					241,85	5 321	
2.2.8	Material	Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK	buc	22,000	300,00	6 600	
					0,00	0	
	1	TOTAL Capitolul 2.1.Produse de cablaje				40 241	
		Inclusiv salariul				10 787	
		Capitolul 2.2Общпродование на напряжение до 1000В					
2.2.9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime		11,000	187,33	2 061	



		adincime, mm, pina la 600x600 (Вводный щиток для одного светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)			82,95	912
2.2.10	Material	Предохранитель 6 A D01/E14 6 A	buc	11,000	10,00	110
					0,00	0
2.2.11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta. (Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog)	buc	11,000	134,54	1 480
					81,90	901
		TOTAL Capitolul 2.2Общурдование на напряжение до 1000В				3 651
		Inclusiv salariul				1 813
		Capitolul 2.3Стальные конструкции				
2.2.12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1. (Кронштейн однорожковый для светильника Fumagalli ECTOR sau analog)	buc	11,000	205,95	2 265
					119,35	1 313
2.2.13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din metal (Опора металлическая L-4m Fumagalli ECTOR sau analog)	buc	11,000	261,37	2 875
					133,00	1 463
		TOTAL Capitolul 2.3Стальные конструкции				5 141
		Inclusiv salariul				2 776
		Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				
2.2.14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,330	1 632,91	539
					665,00	219
2.2.15	Material	Oțel rotund galvanizat, D-20mm	m	33,000	50,00	1 650
					0,00	0
2.2.16	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² . (Plat-bandă galvanizată 40x4mm)	100 m	0,110	2 160,10	238
					581,00	64
2.2.17	Material	Plat-bandă glvanizată 40x4mm	m	11,000	7,00	77
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.4.Legarea la pământ (Металлопрокат)				2 503
		Inclusiv salariul				283
		Capitolul 2.5.Diverse				
2.2.18	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena asamblate prin metoda de sudare mecanica, avind diametrul de 110x6,3 mm (Труба полиэтиленовая д-110x6,3mm)	m	42,500	122,97	5 226
					39,90	1 696
2.2.19	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm. (Гофрированная труба д-63мм)	100 m	0,330	1 502,70	496
					822,50	271
2.2.20	Material	Гофрированная труба д-63мм	m	33,000	19,80	653
					0,00	0
2.2.21	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu (Уплотнитель кабельного прохода)	buc	13,000	363,44	4 725
					176,75	2 298
2.2.22	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc	13,000	160,00	2 080
					0,00	0
2.2.23	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee.	100 m	2,392	1 080,35	2 584
					232,05	555
2.2.24	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	2,392	948,65	2 269
					227,85	545
2.2.25	Material	Cărămidă	buc	1 675,000	5,00	8 375
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.5.Diverse				26 409
		Inclusiv salariul				5 365
		Capitolul 2.6.Încercări, verificaări, reglări electrice				
2.2.26	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat. (doar manopera)	buc	10,000	114,75	1 148
					26,25	263
2.2.27	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.(doar manopera)	buc	11,000	42,10	463
					21,70	239
2.2.28	RpEJ06D	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint. (doar manopera)	100 m	0,110	197,31	22
					196,70	22
		TOTAL Capitolul 2.6.Încercări, verificaări, reglări electrice				1 632
		Inclusiv salariul				523

Total manopera (ore)	615,634
Total greutate materiale (tone)	0,000
Total	79 577



Asigurari sociale	24,000%	5 171
Total		84 748
Cheltuieli de transport	7,000%	2 862
Total		87 610
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	613
Total		88 223
Cheltuieli de regie	76,000%	16 376
Total		104 599
Beneficiu de deviz	3,000%	3 138

Total Deviz fara TVA	107 737
-----------------------------	----------------

Obiectul: FRAGMENTUL 2 B

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	3.1	Capitolul 3.1Оборудование на напряжение до 1000В				
2.3.1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc	11,000	506,46	5 571
					0,00	0
2.3.2	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	3 953,92	43 493
					0,00	0
	3.1	TOTAL Capitolul 3.1Оборудование на напряжение до 1000В				49 064
		Inclusiv salariul				0
		Capitolul 3.2.Стальные конструкции				
2.3.3	Material	Кронштейн однорошковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	609,40	6 703
					0,00	0
2.3.4	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc	11,000	3 432,00	37 752
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.2.Стальные конструкции				44 455
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	93 520
Cheltuieli pentru depozitare	1,500% 1 403

Total Deviz fara TVA	94 922
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	492 548
TVA (20%)	98 510
TOTAL GENERAL	591 057
Inclusiv salariul	66 253

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07



Verificat:

(semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat de programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Intocmit in preturi curente 2023-11-10

Valoarea de deviz 591 057 (Lei)

Utilaje						
1	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,880	100,00	88
2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,050	150,00	1 057
3	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,785	150,00	268
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,914	150,00	287
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,473	150,00	671
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,798	550,00	439
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	18,308	100,00	1 831
8	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,080	150,00	12
Total utilaje						4 653
Total						29 735
Asigurari sociale				24,000%		2 650
Total						32 384
Cheltuieli de transport				7,000%		983
Total						33 367
Cheltuieli pentru depozitare				1,500%		211
Total						33 578
Cheltuieli de regie				14,500%		4 869
Total						38 447
Beneficiu de deviz				3,000%		1 153
TOTAL Deviz fara TVA						39 600

Obiect: FRAGMENTUL 2 A.

Deviz: Lucrări de montare


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	597,696	35,00	20 919
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,450	35,00	1 696
Total manopera						22 615

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,200	12,00	26
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,026	6,00	24
3	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,675	10,00	7
4	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	36 300,00	160
5	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	100,00	0
6	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	60,00	0
7	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	11 000,00	0
8	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,035	1 000,00	35
9	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,001	10,00	0
10	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	10 000,00	74
11	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,003	13 000,00	38
12	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,030	8 974,00	272
13	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	1 500,00	2
14	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,397	36,00	50
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,026	4,00	16
16	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,014	10 845,00	155
17	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,132	40,60	5
18	1019852	Vopsea	kg	5,720	19,00	109
19	110-9030	Izolatori in forma de tija	kg	0,000	10,00	0
20	110-9126	Placi metalice	kg	1,100	10,00	11



21	1109091	Dibluri	buc	0,000	5,00	0
22	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	1 500,00	2
23	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,182	29,00	5
24	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	12 000,00	0
25	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	13 000,00	0
26	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,153	3 277,00	501
27	222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	2,000	0,00	23
28	2521216701001	Teava din polietilena	m	43,138	13,00	561
29	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,723	97,00	70
30	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,220	10,00	2
31	4029050	Mortar de ciment	m3	0,007	926,00	6
32	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	100,00	0
33	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	2,00	0
34	5009070	Racordari	10 buc	0,660	100,00	66
35	5009090	Profil de montaj	buc	0,165	25,00	4
36	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,165	2,00	0
37	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,682	10,00	7
38	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,110	100,00	11
39	5009623	Banda "K226"	100 m	0,193	75,00	14
40	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,006	10 000,00	55
41	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,818	100,00	182
42	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	33,000	17,00	561
43	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	1,100	60,00	66
44	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	75,00	8
45	Material	Căramidă	buc	1 675,000	5,00	8 375
46	Material	Oțel rotund galvanizat, D-20mm	m	33,000	50,00	1 650
47	Material	Plat-bandă glvanizată 40x4mm	m	11,000	7,00	77
48	Material	Гофрированная труба д-63мм	m	33,000	19,80	653
49	Material	Кабель силоаои бронированыи в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АПвББШп (5x16мм2)-1,0	m	297,500	49,00	14 578
50	Material	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жиломи с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3x2,5-0,66	m	66,000	25,00	1 650
51	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc	22,000	40,00	880
52	Material	Муфта ПКВтпбэ 5x16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK	buc	22,000	300,00	6 600
53	Material	Предохранитель 6 А D01/E14 6 А	buc	11,000	10,00	110
54	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc	13,000	160,00	2 080
Total materiale						39 783
Utilaje						
1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,420	150,00	363
2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,580	100,00	858
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,273	120,00	3 033
4	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	43,350	45,00	1 951
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,500	50,00	425
6	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,905	30,00	327
7	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,905	20,00	218
8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	187,110	50,00	9 356
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,416	50,00	71
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,090	150,00	314
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,273	50,00	1 264
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electrica (sistem continuu)	h-ut	9,187	30,00	276



13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,420	150,00	363
Total utilaje					18 817	
Total					81 215	
Asigurari sociale				24,000%	5 428	
Total					86 643	
Cheltuieli de transport				7,000%	2 785	
Total					89 428	
Cheltuieli pentru depozitare				1,500%	597	
Total					90 025	
Cheltuieli de regie				76,000%	17 187	
Total					107 212	
Beneficiu de deviz				3,000%	3 216	
TOTAL Deviz fara TVA					110 429	

Obiect: FRAGMENTUL 2 A.

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc	11,000	506,46	5 571
2	Material	Кронштейн однорозжковий для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	609,40	6 703
3	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc	11,000	3 432,00	37 752
4	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	3 953,92	43 493
Total materiale					93 520	

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total		93 520
Cheltuieli pentru depozitare	1.500%	1 403

TOTAL Deviz fara TVA	94 922
-----------------------------	---------------

Obiect: FRAGMENTUL 2 B

Deviz: Lucrări de montare


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	552,246	35,00	19 329
2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,450	35,00	1 696
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,938	35,00	523
Total manopera					21 547	

Materiale

1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,200	12,00	26
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	4,026	6,00	24
3	05009500	Fișe de marcare	100	0,585	10,00	6



		поливинилхлоридного пластика АПвБШп (5х16мм2)-1,0				
56	Material	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резервной изоляцией в резиновой оболочке КГ 3х2,5-0,66	m	66,000	25,00	1 650
57	Material	Капа термоусаживаемая КТк- 55/25 35 кВ IEK UMR-SM-5525-35KV	buc	22,000	40,00	880
58	Material	Муфта ПКВтпбэ 5х16/25 с/н ППД для кабелей с пластмассовой изоляцией IEK	buc	22,000	300,00	6 600
59	Material	Предохранитель 6 A D01/E14 6 A	buc	11,000	10,00	110
60	Material	Уплотнитель кабельного прохода	buc	13,000	160,00	2 080
Total materiale						40 887

Utilaje

1	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,420	150,00	363
2	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	8,580	100,00	858
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	25,246	120,00	3 030
4	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	43,350	45,00	1 951
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,500	50,00	425
6	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,905	30,00	327
7	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,905	20,00	218
8	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	153,720	50,00	7 686
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,416	50,00	71
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,090	150,00	314
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	25,246	50,00	1 262
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,187	30,00	276
13	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	2,420	150,00	363

Total utilaje **17 143**

Total		79 577
Asigurari sociale	24,000%	5 171
Total		84 748
Cheltuieli de transport	7,000%	2 862
Total		87 610
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	613
Total		88 223
Cheltuieli de regie	76,000%	16 376
Total		104 599
Beneficiu de deviz	3,000%	3 138
TOTAL Deviz fara TVA		107 737

Obiect: FRAGMENTUL 2 B

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7


Manopera

Total manopera **0**

Materiale

1	Material	Вводный щиток для одного светильника NTB-1	buc	11,000	506,46	5 571
2	Material	Кронштейн однорозжковый для светильника Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	609,40	6 703
3	Material	Опора металлическая L-4m, Fumagalli ECTOR sau analog	buc	11,000	3 432,00	37 752
4	Material	Светильник P-90W, Fumagalli ECOVIVI 500 sau analog	buc	11,000	3 953,92	43 493

Total materiale **93 520**



Utilaje		
Total utilaje		0
Total		93 520
Cheltuieli pentru depozitare	1,500%	1 403
TOTAL Deviz fara TVA		94 922
Total		492 548
TVA	20%	98 510
TOTAL Deviz		591 057

Intocmit:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul online, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;