

Ремонтные работы в детском саду с. Чок - Майдан

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 324 819,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Младшая группа 1.1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) * Линолеум и плитуса	m2	59,8000	29,00	1 734,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	59,8000	18,30	1 094,34
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	8,9700	25,00	224,25
4	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1	t	8,9700	22,50	201,82

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,9700	12,76	114,46
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	59,8000	190,29	11 379,34
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) XPS50 35 KG M3 Materiale marunte (bare de metal D=6-8 mm Lungimea 400 mm)=1.01 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	59,8000	125,20	7 486,92
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100x100	kg	67,5700	21,65	1 462,96
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,8000	98,02	5 861,48
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	59,8000	46,35	2 771,96

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material matunt (Polistiren expandat pentru rosturi de deformatie cirpe martori) = 1.00 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	59,8000	170,82	10 215,17
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) * В том числе плинтус из данного покрытия 1,48 м2 Materiale marunte (cirpe)=1.00 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	61,2800	588,75	36 078,61
		<i>Total</i>	lei			78 625,51
		Total Полы Inclusiv salariu				78 625,51 18 182,72
		1.1.2. Потолок				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material	m2	59,4000	349,26	20 746,03

1	2	3	4	5	6	7
		marunt (apa hirtie de slefuit etc.) =1.00 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,4000	4,90	291,06
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	59,4000	33,87	2 011,81
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,5800	4,90	287,04
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,4000	48,75	2 895,98
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	32,6000	55,12	1 796,92
		<i>Total</i>	lei			28 028,84
		Total Потолок Inclusiv salariu				28 028,84 9 201,40
		<i>Total</i>	lei			106 654,35
		Total Младшая группа Inclusiv salariu				106 654,35 27 384,12
		1.2. младшая группа				
		1.2.1. Полы				

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) * Линолеум и плитус	m2	58,5800	29,00	1 698,82
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	58,5800	18,30	1 072,01
21	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t	8,9700	29,00	260,13
22	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	8,9700	22,50	201,82
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,9700	12,76	114,46
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	58,5800	190,29	11 147,19

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) * XPS50 35 KG/M3M Materiale marunte (bare de metal D=6-8 mm lungimea 400 mm) =1.01 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	58,5800	180,07	10 548,53
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100*100	kg	66,2000	21,65	1 433,30
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	58,5800	159,07	9 318,16
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	58,5800	87,05	5 099,68
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polisterin expandant pentru rosturi de	m2	58,5800	170,82	10 006,77

1	2	3	4	5	6	7
		deformatie cirpe martori) = 1.0 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) * В том числе плинтус из данного покрытия Materiale marunte = 1.00 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	58,5800	588,75	34 488,96
		<i>Total</i>	lei			85 389,83
		Total Пoлы Inclusiv salariu				85 389,83 17 639,60
		1.2.2. Потолок				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa hirtie de slefuit etc) = 1.00 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	58,5800	349,26	20 459,65
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,5800	4,90	287,04
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,5800	33,87	1 984,05
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	58,5800	48,75	2 856,01

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,5800	48,75	2 856,01
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	23,8400	55,12	1 314,07
		<i>Total</i>	lei			29 756,83
		Total Потолок Inclusiv salariu				29 756,83 10 432,47
		<i>Total</i>	lei			115 146,66
		Total младшая группа Inclusiv salariu				115 146,66 28 072,07
		1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) * Бетоноконтакт	m2	12,0500	4,90	59,05
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe disc)=1.01	m2	12,0500	328,43	3 957,55

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
		<i>Total</i>	lei			4 016,60
		Total Облицовка керамическими плитками вход в подвал Inclusiv salariu				4 016,60 912,79
		1.4. Пищблок				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	29,00	29,00
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/4") D-32 mm от духовки для выпечки до выхода в наружу Material marunt (cinera fuior grund miniu) =1.02 Material marunt (cinera fuior, grund miniu)=1,0200	m	6,0000	807,54	4 845,22
		<i>Total</i>	lei			4 874,22
		Total Пищблок Inclusiv salariu				4 874,22 224,00
		<i>Total</i>	lei			230 691,83
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				230 691,83 56 592,98
		2. Электрическая часть				
		2.1. младшая группа				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг FR-LS- 3x1.5 Materiale marunte (banda izol. etc)din valoarea materialelor explicitate = 1.10 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	3,2000	25,82	82,62
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) * Светодиодная панель 60x60 cm 6500 k Materiale marunte (banda izol dibluri)=1.04 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	415,96	3 327,68
		<i>Total</i>	lei			3 454,30
		Total младшая группа Inclusiv salariu				3 454,30 167,20
		2.2. младшая группа				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	11,00	44,00
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГ нг FR-LS- 3X1.5 Materiale marunte (banda izol) din	m	3,2000	23,55	75,37

1	2	3	4	5	6	7
		valoarea materialelor explicitate =1,10 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)*Светодиодная панель 60*60 см 6500 к Materiale marunte (banda izol dibluri) =1.04 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	415,96	3 327,68
		<i>Total</i>	lei			3 447,05
		Total младшая группа Inclusiv salariu				3 447,05 167,20
		<i>Total</i>	lei			6 901,35
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				6 901,35 334,40

		Total	lei	237 593,18
		Asigurari Sociale	24 %	13 662,57
		Transport	3 %	5 251,13
		Total		256 506,88
		Cheltuiile de depozitare	0,5 %	1 187,97
		Total		257 694,85
		Cheltuiile de Regie	4 %	10 307,80
		Total		268 002,65
		Beneficiu de Deviz	1 %	2 680,03
		Total		270 682,68
		TVA	20 %	54 136,54
		Total deviz: Inclusiv salariu		324 819,22

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонтные работы в детском саду с. Чок - Майдан

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 324 819,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,0910	50,00	2 654,55
3.	7123010010200	Betonist	h-om	94,7040	50,00	4 735,20
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1469	50,00	207,35
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	239,7200	45,00	10 787,40
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	110,5669	50,00	5 528,34
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	44,9844	50,00	2 249,22
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,7540	50,00	987,70
9.	7134050013250	Izolator	h-om	8,2866	50,00	414,33
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9000	50,00	195,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,6880	50,00	334,40
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,7663	50,00	5 138,32
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7606	50,00	888,02
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,8468	50,00	4 342,34
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,5524	50,00	7 427,62
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	245,2243	45,00	11 035,09
Total manopera						57 212,02

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,1028	550,00	3 906,54
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,2866	400,00	3 314,64
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,6947	400,00	3 077,88
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,8280	8,00	70,62
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	243,4100	2,00	486,82
6.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	195,6403	0,90	176,08
7.	2320166200729	Parchetin	l	3,5514	135,00	479,44
8.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,3520	35,00	12,32
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	28,2915	20,00	565,83
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	70,6240	40,00	2 824,96
11.	24302261000001	Fuga	kg	5,7201	25,00	143,00
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	21,0824	15,00	316,23
13.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	18,0689	25,00	451,72
14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,1325	35,00	1 124,64

15.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	42,1607	29,00	1 222,66
16.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	18,0689	25,00	451,72
17.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	632,4113	1,55	980,24
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	89,8167	0,50	44,91
19.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	132,5052	20,00	2 650,10
20.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	126,4822	350,00	44 268,78
21.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	20,0655	2,00	40,13
22.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	278,6393	0,85	236,84
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 398,1280	3,00	16 194,38
24.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 820,2701	10,00	18 202,70
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,0336	4,90	328,46
26.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,4571	5,90	734,30
27.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,4139	175,00	2 172,43
28.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	124,4983	165,00	20 542,22
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,2219	1 850,00	5 960,52
30.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	45,0308	5,00	225,15
31.	26701102204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS50 35 KG M3	m2	61,9109	115,00	7 119,75
32.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	60,6479	168,00	10 188,85
33.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	88,2800	9,00	794,52
34.	2710503808004	Fir de sudare	m	122,8685	10,00	1 228,68
35.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,6688	18,00	12,04
36.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	108,9657	15,00	1 634,48
37.	2710703520285	Profil de suport	m	260,8538	19,00	4 956,22
38.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1224	15,00	1,84
39.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,9792	49,00	47,98
40.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,9180	120,00	110,16
41.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,1836	200,00	36,72
42.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1224	25,00	3,06
43.	27221031007001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нр FR-LS- 3X1.5	m	3,6256	16,00	58,01
44.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	3,6256	18,00	65,26
45.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	6,1812	720,00	4 450,46
46.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,3377	25,00	33,44
47.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	60,3908	28,00	1 690,95
48.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	135,1077	19,00	2 567,05
49.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 919,6467	0,95	1 823,66
50.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,6400	35,00	582,40
51.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	16,6400	350,00	5 824,00
52.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	16,6400	1,50	24,96
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5404	30,00	76,21
54.	4100126202818	Apa	m3	14,1758	30,00	425,26
55.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,4305	8,00	75,44
		Total materiale de constructii				175 912,85

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3037	35,00	185,63
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,7352	45,00	213,08
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	18,9120	115,00	2 174,88
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,9720	65,00	323,18
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,4384	20,00	28,77
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,7103	300,00	213,09
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	2,1309	289,00	615,83
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1205	150,00	18,08
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	29,5761	55,00	1 626,68
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,4162	550,00	228,92
Total utilaje de construcții						5 656,28

Total	lei	237 593,18
Asigurari Sociale	24 %	13 662,57
Transport	3 %	5 251,13
Total		256 506,88
Cheltuielile de depozitare	0,5 %	1 187,97
Total		257 694,85
Cheltuielile de Regie	4 %	10 307,80
Total		268 002,65
Beneficiu de Deziz	1 %	2 680,03
Total		270 682,68
TVA	20 %	54 136,54

Total deviz:

324 819,22

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

Объект Ремонтные работы в детском саду с. Чок - Майдан **Investitor Primaria с. Чок-Майдан**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Младшая группа				
		1.1.1. Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) * Линолеум и плитуса	m2			29,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	135,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		<i>Total</i>	lei			1 734,20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 094,34
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t			25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			224,25
4	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			201,82
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			114,46
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из	m2			190,29

1	2	3	4	5	6	7
		простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	400,00	26,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	550,00	33,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	115,00	11,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	300,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			11 379,34
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuamat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) XPS50 35 KG M3 Materiale marunte (bare de metal D=6-8 mm Lungimea 400 mm)=1.01 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			125,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26701102204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm XPS50 35 KG M3	m2	1,0200	115,00	119,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			7 486,92
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100x100	kg			21,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 462,96
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			98,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	289,00	3,47
		<i>Total</i>	lei			5 861,48
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			46,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	115,00	1,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	289,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			2 771,96
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material matunt (Polistiren expandat pentru rosturi de deformatie cirpe martori) = 1.00 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			170,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	10,00	153,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		<i>Total</i>	lei			10 215,17
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) * В том числе плинтус из данного покрытия 1,48 м2 Materiale marunte (cirpe)=1.00 Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2			588,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	29,00	10,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,55	8,18
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			36 078,61
		1.1.2. Потолок				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa hirtie de slefuit etc.) =1.00 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			349,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,00	85,95
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profilul "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,85	2,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,95	15,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	115,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	55,00	2,61
		<i>Total</i>	lei			20 746,03

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			291,06
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,90	6,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,11
		Total	lei			2 011,81
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			287,04
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Total	lei			2 895,98
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			55,12
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,90	4,90
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	28,00	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	115,00	0,23
		Total	lei			1 796,92
		1.2. младшая группа				
		1.2.1. Полы				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) * Линолеум и плинтус	m2			29,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	135,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 698,82
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			18,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 072,01
21	TrB01C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 20 м)	t			29,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	50,00	29,00
		<i>Total</i>	lei			260,13
22	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t			22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			201,82
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			114,46
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			190,29
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	400,00	26,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	550,00	33,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	30,00	0,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	115,00	11,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	300,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			11 147,19
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) * XPS50 35 KG/M3M Materiale marunte (bare de metal D=6-8 mm lungimea 400 mm) =1.01 Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			180,07
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	168,00	173,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			10 548,53

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placii (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) BP3 100*100	kg			21,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310	50,00	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	2,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	35,00	0,02
		Total	lei			1 433,30
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			159,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 850,00	61,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	115,00	3,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	289,00	3,47
		Total	lei			9 318,16
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			87,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 850,00	40,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	11,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	115,00	1,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	289,00	1,73
		Total	lei			5 099,68
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polisterin expandant pentru rosturi de deformatie cirpe martori) = 1.0 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			170,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	10,00	153,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	15,00	1,36
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		Total	lei			10 006,77
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) * В том числе плинтус из данного покрытия Materiale marunte = 1.00	m2			588,75

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,0050				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	29,00	10,20
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,55	8,18
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	10,00	10,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	25,00	3,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,11
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	30,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
		Total	lei			34 488,96
		1.2.2. Потолок				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa hirtie de slefuit etc) = 1.00 Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			349,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	45,00	85,95
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	165,00	174,12
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,00	13,85
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	19,00	42,01
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,85	2,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,50	0,38
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	35,00	9,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	15,00	1,32
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,90	1,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,95	15,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	115,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	55,00	2,61
		Total	lei			20 459,65
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		Total	lei			287,04
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			33,87
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,90	6,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	115,00	0,12
		Total	lei			1 984,05
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 856,01
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			48,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,90	0,29
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			2 856,01
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m			55,12
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,90	4,90
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	28,00	29,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	115,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			1 314,07
		1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) * Бетоноконтакт	m2			4,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			59,05
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe disc)=1.01 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			328,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	175,00	180,28
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,68
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	2,00	40,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	115,00	1,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			3 957,55
		1.4. Пищевлок				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка	buc			29,00

1	2	3	4	5	6	7
		сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	50,00	26,50
		<i>Total</i>	lei			29,00
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/4") D-32 mm от духовки для выпечки до выхода в наружу Material marunt (cinera fuior grund miniu)=1.02 Material marunt (cinera fuior, grund miniu)=1,0200	m			807,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1,0100	720,00	741,74
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	120,00	18,36
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	49,00	8,00
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	200,00	6,12
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	25,00	0,51
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	15,00	0,31
		<i>Total</i>	lei			4 845,22
		2. Электрическая часть				
		2.1. младшая группа				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			44,00
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*ВВГ нг FR-LS- 3x1.5 Materiale marunte (banda izol. etc)din valoarea materialelor explicitate = 1.10 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			25,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	35,00	1,92
		<i>Total</i>	lei			82,62
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) * Светодиодная панель 60x60 cm 6500 k Materiale marunte (banda izol dibluri)=1.04 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			415,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,50	1,56
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	35,00	36,40
		<i>Total</i>	lei			3 327,68
		2.2. младшая группа				

1	2	3	4	5	6	7
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
		Total	lei			44,00
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) * ВВГ нг FR-LS- 3X1.5 Materiale marunte (banda izol) din valoarea materialelor explicitate =1,10 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			23,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	27221031007001	Conductor de aluminiu sau cupru ВВГ нг FR-LS- 3X1.5	m	1,0300	16,00	18,13
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	35,00	1,92
		Total	lei			75,37
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)*Светодиодная панель 60*60 см 6500 к Materiale marunte (banda izol dibluri) =1.04 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			415,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,50	1,56
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	35,00	36,40
		Total	lei			3 327,68

APROBAT:

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.