

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Scoala Profesională nr.5 din mun. Chișinău.
2. Organizatorul procedurii de achiziție Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau.
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice a odăilor, si coridorul nivelul II în caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chișinău

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Odai etajul II</b>		
		<b>1.1. Pereti</b>		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	796,2000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	796,2000
3	RpCM07A k=0,5	Buciardarea suprafetelor Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	m2	198,2500
4	RpCE29A	Protejarea suprafetilor cu pelicula de polimeri (MOBILIERUL, USI) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	230,0000
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	796,2000
6	CK26D	Montarea profilelor - maiac	m	268,0000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	796,2000
8	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficient la salariului de baza=1,0000 Coeficient la valoarea materialelor=1,0000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,0000 Coeficient la manoperei=5,0000	m2	796,2000

1	2	3	4	5
		Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000		
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	796,2000
10	CK26D	Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt	m	195,0000
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	796,2000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	796,2000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	796,2000
14	CF62A k=0,35 sal.	Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Satrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:( Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara ) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Satroc Nrma la material K= 1.8 kg/m2 ) Coeficient la manoperei=0,3500	m2	796,2000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ATENTIE ( Vopsea emulsie sa fie de calitate buna si rezistenta la spalat) culoarea si calitatea se va coordona cu beneficiarul	m2	796,2000
16	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	46,2500
		<b>1.2. Tavane</b>		
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob	m2	318,2000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	318,2000

1	2	3	4	5
19	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	318,2000
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,2000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	318,2000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	318,2000
<b>1.3. Pardoseli</b>				
23	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	294,5000
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din placi PVC 300*300	m2	318,2000
<b>1.4. Diverse</b>				
25	RpCU09C	Transportarea manuala a materialelor pe santier	t	39,0000
26	TsH93A	Evacuarea deseurilor	t	15,0000
27	TrI1AA01C3	Incarcarea deseurilor	t	15,0000
28	TsI51B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	15,0000
<b>1.5. Electricitatea</b>				
29	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, LED (cu depozitare )	buc	123,0000
30	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, ( cu depozitare )	buc	24,0000
31	RpEE24B	Demontarea, prize (cu depozitare )	buc	86,0000

1	2	3	4	5
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor fara costul materialelor	buc	24,0000
33	RpEE03A	Montarea prizelor fara costul materialelor	buc	86,0000
34	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , fara costul materialelor Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	123,0000
		<b>2. Hol,nivel.II</b> <b>2.1. Pereti</b>		
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,2500
36	RpCM07A k=0,5	Buciardarea suprafetelor Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	m2	55,2000
37	RpCE29A	Protejarea suprafetilor cu pelicula de polimeri ( MOBILIER,USI ) Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500	m2	50,0000
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	204,2500
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	204,2500
40	CK26D	Montarea profilelor - maiac	m	145,0000
41	CK26D	Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt	m	50,0000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	204,2500
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm	m2	204,2500
44	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	179,7200

1	2	3	4	5
		<p>plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)</p> <p>Coeficient la salariului de baza=1,0000            Coeficient la valoarea materialelor=1,0000            Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,0000            Coeficient la manoperei=5,0000            Coeficient la pentru materiale=5,0000            Coeficient la utilajului=5,0000</p>		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	179,8200
46	CF57A k=2	<p>Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm</p> <p>Coeficient la manoperei=2,0000            Coeficient la pentru materiale=2,0000            Coeficient la utilajului=2,0000</p>	m2	204,2500
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	204,2500
48	CF62A k=0,45 sal.	<p>Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Satrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor.</p> <p>ATENTIE: Se exclude:( Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vetonit",Grund "Suprim-100", Ceara ) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Satroc Nrma la material K= 1.8 kg/m2 )</p> <p>Coeficient la manoperei=0,4500</p>	m2	204,2500
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,2500
50	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	10,0200
51	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	9,5000
		<b>2.2. Captusirea riglelor de beton</b>		
52	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob	m2	37,4400

1	2	3	4	5
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,4400
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,4400
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,4400
56	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	37,4400
57	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,4400
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,4400
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,4400
		<b>2.3. Tavane</b>		
60	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob	m2	63,8000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,8000
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,8000
63	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	63,8000

1	2	3	4	5
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,8000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	63,8000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,8000
		<b>2.4. Diverse</b>		
67	RpCU09C	Transportarea manuala a materialelor pe santier	t	3,2000
68	TsH93A	Evacuarea moluzului	t	3,2000
69	TrI1AA01C3	Incarcarea moluzului	t	3,2000
70	TsI51B10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	3,2000
		<b>2.5. Electricitatea</b>		
71	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, LED (cu depozitare )	buc	22,0000
72	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, ( cu depozitare )	buc	6,0000
73	RpEE24B	Demontarea, prize (cu depozitare )	buc	3,0000
74	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor fara costul materialelor	buc	6,0000
75	RpEE03A	Montarea prizelor fara costul materialelor	buc	3,0000
76	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , fara costul materialelor Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	22,0000