

DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.100

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisurii la IET nr.100 bd.Moscova
3/4**

Valoarea de deviz 201 969,44lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi(pe alocuri)	m2	53,000	33,58 33,10	1 779,74 1 754,30
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, (capelnic)	m	28,000	6,98 6,90	195,44 193,20
3	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatiei (Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:-croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	53,000	200,47 76,88	10 624,71 4 074,64
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	532,200	14,34 2,00	7 634,09 1 064,40
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	467,600	204,07 56,08	95 421,05 26 223,01

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	64,600	219,06 68,08	14 151,23 4 397,97
7	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort-capelnic: Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	28,000	101,58 56,50	2 844,36 1 582,00
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe paraoet (din resurse se exclude;ciment,nisip)	m	103,500	54,35 13,00	5 625,74 1 345,50
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	103,500	33,41 17,40	3 457,61 1 800,90
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude platforma telescopica)	m	65,900	155,16 62,50	10 225,31 4 118,75
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	60,50 60,50	181,50 181,50
12	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3,000	53,28 53,28	159,84 159,84
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	129,00 0,00	387,00 0,00
Total Capitolul 1.1.Reparatia a acoperisului.						152 687,62

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						46 896,01
Total Capitolul 1.Lucrari de constructie						152 687,62
Inclusiv salariu						46 896,01
Cheltuieli directe		lei				152 687,62
CNAS			24,00 %			11 255,04
Total			100,00 +			163 942,66
Transport			1,00 %			1 048,87
Total			100,00 +			164 991,53
Cheltuieli de regie			1,00 %			1 649,92
Total			100,00 +			166 641,45
Beneficiu			1,00 %			1 666,42
Total			100,00 +			168 307,87
TVA			20,00 %			33 661,57

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**201 969,44
46 896,01**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)