

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Scoala Profesionala din or. Hincesti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Scoala Profesionala din or. Hincesti**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția acoperisului clădirii 5301204.727.05 (camin studentesc adiacent blocurilor de studii) pe terenul cu nr. cadastral 5301204.727, situat in Republica Moldova, r-nul Hincesti, mun. Hancesti,**  
**2-1-1 SA Soluți arhitecturale**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Demolari</b>  |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Demolare copertine</b>  |                    |        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla   | m2                 | 16,70  |
| 2      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei copertnei  | m3                 | 0,84   |
| 3      | TsH92A                      | Incarcarea in auto gunoi din constructii  | t                  | 1,10   |
| 4      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t                  | 1,10   |
|        |                             | <b>1.2. Demolare acoperis</b>   |                    |        |
| 5      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest  | m2                 | 779,00 |
| 6      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - carcasei acoperisului                                       | m3                 | 25,00  |
| 7      | RpCB18F                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pardoselii cerdacului, gr, 200mm)                          | m3                 | 118,17 |
| 8      | TrB01B2-3                   | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t                  | 371,77 |
| 9      | TrB22C2C                    | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m   | t                  | 371,77 |

| 1  | 2         | 3  | 4     | 5      |
|----|-----------|--|-------|--------|
| 10 | TsH92A    | Incarcarea in auto gunoi din constructii   | t     | 371,77 |
| 11 | TsI51A10  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km  | t     | 371,77 |
|    |           | <b>2. Constructii noi</b>  |       |        |
|    |           | <b>2.1. Copertine</b>  |       |        |
| 12 | CE41A     | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3    | 0,32   |
| 13 | CE40A     | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3    | 0,33   |
| 14 | CE30A     | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0,18m3 | m2    | 16,70  |
| 15 | CK35A     | Element MC1 din metal fixate in structura de lemn  | buc   | 26,00  |
| 16 | CE31A     | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,3  | m2    | 3,40   |
| 17 | CN50A     | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3    | 0,65   |
| 18 | CN50C     | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.   | 100m2 | 0,183  |
| 19 | CN51A     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.   | m3    | 0,65   |
| 20 | CN51B     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.   | m3    | 0,18   |
| 21 | CR05A apl | Tavanitul planseelor la streasina, executate cu lambriuri din lemn de 13 mm grosime Nc lambriu=1,05m2/m2   | m2    | 3,40   |
| 22 | CN17A     | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                    | m2    | 3,40   |

| 1  | 2     | 3  | 4     | 5      |
|----|-------|--|-------|--------|
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   | m2    | 16,70  |
| 24 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | m2    | 16,70  |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m     | 9,85   |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m     | 4,50   |
|    |       | <b>2.2. Acoperis</b>   |       |        |
| 27 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3    | 6,38   |
| 28 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3    | 13,55  |
| 29 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=6,46m3 | m2    | 779,00 |
| 30 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple Kmat=0,45   | m2    | 74,76  |
| 31 | CK35A | Element MC1 din metal fixate in structura de lemn  | buc   | 264,00 |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  | m3    | 20,11  |
| 33 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.   | 100m2 | 7,79   |
| 34 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.   | m3    | 20,11  |
| 35 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.   | m3    | 6,46   |
| 36 | CE42A | Executarea lucarnelor  | buc   | 4,00   |

| 1  | 2           | 3   | 4  | 5      |
|----|-------------|---|----|--------|
| 37 | CE17A       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat   | m2 | 776,00 |
| 38 | CE07A       | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)   | m2 | 776,00 |
| 39 | CE06A       | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  | m2 | 74,76  |
| 40 | CE17A       | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula antivapori  | m2 | 708,40 |
| 41 | CE30C       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime   | m2 | 708,40 |
| 42 | RpCI20A apl | Burlan de scurgere BS-1(d-90), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm (excludem: tabla si aliaj) intrducem Burlan inclusiv coturile si aruncatoarele. UM=ml  | m  | 226,60 |
| 43 | RpCI18B apl | Jgheaburi din tabla JS-1 (d-120), la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 15 cm (excludem: tabla si aliaj, otel beton si banda otel) intrducem Jgheab inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane. UM=ml | m  | 133,00 |
| 44 | CK26B       | Parazapezi montate la acoperis din tabla  | m  | 124,24 |

| 1  | 2            | 3  | 4  | 5      |
|----|--------------|--|----|--------|
| 45 | CL17B        | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare  | kg | 404,90 |
| 46 | IzD03A       | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t  | 0,837  |
| 47 | CN21A        | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi   | m2 | 20,66  |
|    |              | <b>2.3. Termoizolare cerdac</b>  |    |        |
| 48 | IzF52A       | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,1m3/m2     | m2 | 560,84 |
| 49 | IzF52A1 K=10 | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga +10cm Inlocuire concentrat celular cu granule de polistiren Nc=0,01m3/m2                  | m2 | 580,84 |
| 50 | CG01A        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 560,84 |