

**Modernizarea turnurilor de apa
nr.1 din str.Victoriei si nr.2 din
str.Comrat, s.Bascalia, r-ul
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de constructie si montarea turnului

Intocmit in preturi curente 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj cu montaj		
1	Termoener gomontaj	Водонапорная стальная башня 25m3 H7.5m	шт.	2,00
Total Utilaj cu montaj				
Incluziv salariu				
		2. Lucrari de constructie		
		2.1. A -Turn 1		
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (СНЯТИЕ ГРУНТА-обваловка)	m3	12,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обваловка)	m3	17,00
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,00
5	RpIzA01F	Curatarea pieselor inglobate in beton	m2	0,80

1	2	3	4	5
6	RpIzA05A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,80

Total A -Turn 1

Incluziv salariu

2.2. B -Turn2				
7	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Снятие грунта-обваловка)	m3	12,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обваловка)	m3	21,00
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,00
10	RpIzA01F	Curatarea pieselor inglobate in beton	m2	0,80
11	RpIzA05A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	0,80

Total B -Turn2

Incluziv salariu

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociale	24,00 %
Transport	10,00 %
Depozitare	2,00 %
Total	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiu	6,00 %

Total Lucrari de constructie