

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni

2. Numărul și data contractului nr.5/2/75/21, din data 06 . iulie .2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Procuratura Generală a Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str.Ștefan cel Mare 73

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 1 141 933,20

b) finală (la data finalizării contractului) 1 141 933,20

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


Digitally signed by Brenișter Dumitru
Date: 2023.03.26 21:51:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nume: Brenișter D

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC „Primaterax-Nord” SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 15/2/75/21

“06” 07. 2021

mun. Chișinău

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1622189509813, din data 21 iunie 2021, între **Procuratura Generală a Republicii Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, tel. 022 82-83-32, IDNO 1006601003865, reprezentată prin Procurorul General Alexandr STOIANOGLO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L.” Primaterax-Nord”**, cu sediul în or. Râșcani, str. Eternității 3/9, tel. 079394309, IDNO 1006602011124 reprezentată prin administrator Dumitru BRENIȘTER, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni** Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 141 933,20 (un milion una sută patruzeci și una mii nouă sute treizeci și trei lei, 20)** inclusiv TVA.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile de la prezentarea facturii și procesului verbal de recepție finală.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesul verbal de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31.12.2021.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ANTREPRENOR”:

S.R.L.” Primaterax-Nord”

or. Râșcani, str. Eternității 3/9

Banca: BC „Moldova AgroindBank” SA

Cod bancar: AGRNMD2X779

Cod IBAN: MD63AG000000022511221777

Cod fiscal/TVA: 1006602011124

„BENEFICIAR”:

Procuratura Generală a Republicii Moldova

mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 73

Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC

Cod fiscal: 1006601003865

14. Semnăturile părților

„ANTREPRENOR”:

Administrator S.R.L ” ALARCON GROUP”

Dumitru BRENÎȘTER

„BENEFICIAR”:

Procuror General

Alexandr STOIANOGLO

_____ L.Ș.

_____ L.Ș.

NOTĂ INFORMATIVĂ NR.
privind valoarea lucrărilor executate
în luna Noiembrie 2022

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Procuratura Generală a RM

c/f 1007601003002

Contract Nr.15/2/75/21 din 06.07.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

"Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni"

Valoarea lucrărilor executate, lei			
Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	951 611,01	951 611,01	
Total	951 611,01	951 611,01	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	190 322,20	190 322,20	
Total	1 141 933,20	1 141 933,20	



Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Brenișter Dumitru

(semnătura)

LȘ

Beneficiar: Procuratura Generală a RM


Munteanu Ion

(semnătura)

Oxana Turcanu

Șef al Aparaturii P. G.





Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
(denumirea)

Investitor Procuratura Generala
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a
sediului Procuraturii raionului
Glodeni.


Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Finisari interioare				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	118,5000	7,67 7,39	908,64 876,06
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,5000	6,14 0,76	727,05 90,12
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,5000	22,41 16,00	2 655,18 1 895,88
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,5000	6,14 0,76	727,05 90,12
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,5000	30,79 13,94	3 648,44 1 652,19
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,1300	174,05 55,77	28 393,51 9 097,76
		Total capitul:				
						37 059,87
						13 702,13
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	313,0300	7,67 7,39	2 400,29 2 314,20
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,4000	40,94 40,56	1 735,70 1 719,74
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,0000	23,27 23,27	977,42 977,42
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	602,2000	9,03 8,11	5 437,57 4 885,05
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	313,0300	98,77 49,49	30 918,42 15 492,79
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	419,9300	6,14 0,76	2 576,48 319,36
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor	m2	319,9300	22,41 16,00	7 168,56 5 118,56
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,9300	30,79 13,94	9 850,16 4 460,62
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	62,0000	51,15 30,93	3 171,54 1 917,47
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	6,14 0,76	380,40 47,15
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	602,2000	28,26 3,55	17 019,84 2 137,21

1	2	3	4	5	6	7
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	602,2000	102,75 30,93	61 874,24 18 624,24
19	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200	m2	36,1200	158,41 14,96	5 721,83 540,36
20	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	56,0000	311,85 72,25	17 463,38 4 045,86
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,0000	162,52 14,82	325,04 29,64
22	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitarea	buc	2,0000	78,22 31,43	156,45 62,87
		Total capitul:				
						167 177,32 62 692,54
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	142,9400	14,53 12,71	2 076,50 1 817,07
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,1000	22,83 21,56	367,56 347,04
25	RpCK42C	Desfacerea plintelor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,2000	22,83 21,56	141,55 133,65
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	175,5600	51,80	9 094,03

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			17,74	3 115,31
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	85,0000	231,22 63,38	19 654,12 5 386,88
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv la scari	m2	15,8000	231,22 63,37	3 653,34 1 001,32
29	CC09C	Montarea plasa sudata 25.4x50.8x1.6 mm pe treptele scarii cu fixarea de constructia existenta cu dibluri pentru corectia treptelor existente	m2	15,8000	85,03 16,46	1 343,48 260,00
30	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	56,0000	85,37 12,68	4 780,94 709,80
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	127,0100	452,45 38,21	57 465,60 4 853,12
		Total capitul:				
						98 577,12 17 624,19
		1.1.4. Usi				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,5700	10,65 10,65	304,18 304,18
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	14,7300	1 321,58 46,00	19 466,84 677,52
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	6,4000	1 649,84 23,87	10 558,96 152,77




1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat "Broasca" bloc sanitar				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3600	2 365,93 129,82	7 949,54 436,19
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa in 2 canaturi la intrarea centrala din profiluri din PVC consolidate tip Galaxy, laminate din exterior, dotata cu amortizator de inchidere automat, miner din baza de inox lungimea 750 mm, stila geam termopan tonata, inclusiv lacat "Broasca"	m2	4,0500	1 649,83 23,87	6 681,83 96,67
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,0000	416,98 63,38	4 169,75 633,75
		Total capitul:				
						49 131,10 2 301,08
		1.1.5. Scari				
38	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	120,0000	0,40 0,34	47,60 40,74
39	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,0000	23,83 23,83	285,94 285,94

1	2	3	4	5	6	7
40	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-32 mm, peste 2 trepte, bara de sprijin d-50.8 mm), inclusiv scara exterior	m	24,0000	383,57 26,93	9 205,70 646,27
		Total capitul:				
						9 539,24 972,95
		1.1.6. Copertina				
41	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,0000	23,83 23,83	142,98 142,98
42	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	2,4000	321,78 45,92	772,28 110,20
43	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	8,0000	321,79 45,92	2 574,30 367,35
		Total capitul:				
						3 489,56 620,53
		1.1.7. Intrarea din curte				
44	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,8000	1 166,58 227,92	933,26 182,34

1	2	3	4	5	6	7
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	8,6000	231,22 63,37	1 988,53 545,02
		Total capitul:				
						2 921,79 727,36
		Total capitul:				
						367 896,00 98 640,78
		1.2. Evacuarea deseurilor				
46	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,2000	90,75 90,75	381,16 381,16
47	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,2000	19,01 19,01	79,85 79,85
48	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	4,2000	45,50 0,00	191,10 0,00
		Total capitul:				
						652,11 461,01
		1.3. Echipament sanitar				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	28,42 28,42	85,27 85,27
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	32,91 32,91	98,74 98,74
51	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000	6,88 6,88	55,05 55,05
52	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	23,64 23,64	283,64 283,64
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,0000	570,77 49,37	1 141,54 98,74




1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
54	RpSA14A	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm Material marunt (codez 100, diclorethan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500	m	12,0000	52,77 17,95	633,20 215,42
55	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, diclorethan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500	m	4,0000	56,10 20,34	224,42 81,38
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	27,66 7,48	165,98 44,88
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	34,28 6,58	205,69 39,49
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	29,95 9,57	359,42 114,89
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	95,34 9,57	572,04 57,45
60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	2,0000	1 514,98 55,35	3 029,96 110,70




1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. inclusiv piciorusul (пъедестал) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	1 549,46 140,62	3 098,92 281,25
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	2,0000	1 011,33 22,44	2 022,66 44,88
63	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	2,0000	266,61 10,47	533,22 20,94
		Total capitul:				
						12 509,75 1 632,72
		1.4. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,0000	4,79 4,79	76,60 76,60
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm - fara costul materialelor	buc	8,0000	1 673,96 14,96	13 391,68 119,68
66	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 1500 mm - fara costul materialelor	buc	8,0000	1 925,70 19,45	15 405,58 155,58
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой падающий D15)	buc	16,0000	90,21 4,49	1 443,41 71,81

1	2	3	4	5	6	7
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный D15)	buc	16,0000	90,21 4,49	1 443,41 71,81
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet PPR diam.25	buc	7,0000	213,81 4,49	1 496,69 31,42
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de scurgere diam.1/2"	buc	2,0000	25,71 4,49	51,43 8,98
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - robinet diam.1/2"	buc	4,0000	25,71 4,49	102,85 17,95
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - filtru PPR diam. - 25mm	buc	2,0000	55,22 4,49	110,43 8,98
73	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x3.4 mm (PPR PN20)	m	24,0000	49,46 10,47	1 186,98 251,33
74	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam.20	buc	46,0000	9,39 4,49	432,08 206,45
75	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0	buc	4,0000	89,33 8,08	357,31 32,31



1	2	3	4	5	6	7
		mm - reductie				
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.2 mm (PPR PN20)	m	152,0000	56,52 11,97	8 590,36 1 819,14
77	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam. 25mm	buc	40,0000	10,04 4,49	401,72 179,52
78	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 26.0 mm - reductie	buc	42,0000	15,33 8,08	643,79 339,29
79	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm - mufe	buc	28,0000	13,53 8,08	378,80 226,20
80	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm - teu	buc	22,0000	13,08 8,08	287,72 177,72
81	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32.0x5.4 mm (PPR PN20)	m	4,0000	87,62 13,46	350,50 53,86
82	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam. 32mm	buc	8,0000	12,10 4,49	96,82 35,90
83	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de	buc	4,0000	16,83 8,08	67,31 32,31




1	2	3	4	5	6	7
		32.0 mm - reductie				
84	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm - teu	buc	12,0000	17,13 8,08	205,54 96,94
85	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm Materiale marunte=1,0500	m	16,0000	15,50 10,47	248,01 167,55
86	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm Materiale marunte=1,0500	m	90,5000	15,50 10,47	1 402,84 947,72
87	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	32,0000	13,18 5,98	421,89 191,49
88	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	176,0000	3,69 2,69	649,93 473,93
89	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000	4,54 3,29	18,16 13,16
		Total capitul:				
						49 261,84 5 807,63
		1.5. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati				
90	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	0,6000	428,55 423,53	257,13 254,12

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate cu grosime pina la 15 cm				
91	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	211,08 49,72	844,32 198,89
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,0000	27,50 1,32	2 200,38 105,88
93	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	3,6000	1 166,55 227,93	4 199,58 820,55
94	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50.8mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	18,0000	383,57 26,93	6 904,27 484,70
95	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,0000	261,52 63,38	2 092,18 507,00
		Total capital:				
						16 497,86 2 371,14



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				
						446 817,56
						108 913,28
		2. Electricitatea				
		2.1. Lucrari de montaj				
96	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,0000	5,58 5,58	200,77 200,77
97	RpEE03A	Montarea prizelor - simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	41,0000	56,91 7,86	2 333,45 322,20
98	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	33,0000	74,61 7,61	2 461,98 250,97
99	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	32,0000	797,73 27,63	25 527,41 884,21
100	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	3,0000	400,00 58,81	1 199,99 176,44
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	119,89 39,55	1 918,32 632,74
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,0000	119,89 39,55	3 357,05 1 107,29
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*1.5	m	800,0000	35,57 3,55	28 455,20 2 839,20
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*2.5	m	800,0000	37,71 3,55	30 168,80 2 839,20
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*4.0	m	80,0000	41,08 3,55	3 286,16 283,92
106	08-02-409-1	Teava gofra pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,0000	2 179,39 603,33	26 152,62 7 239,96



1	2	3	4	5	6	7
107	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	220,0000	34,50 3,55	7 589,56 780,78
108	RpEE03A	Montarea prizelor internet dublee 2*cat 5E+TF	buc	10,0000	77,31 7,86	773,14 78,59
		Total capitul:				
						133 424,45 17 636,27
		2.2. Utilaj				
109	pret de piata	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100x150	buc	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
		Total capitul:				
						1 650,00 0,00
		Total capitul:				
						135 074,45 17 636,27

Total proces-verbal:


		Прямые затраты	Lei	581 892,01
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 371,89
		Total	100,00 +	612 263,90
		Cheltueli transportare	5,00 %	21 825,86
		Total	100,00 +	634 089,76
		Cheltueli de regie	14,50 %	91 943,02
		Total	100,00 +	726 032,78
		Beneficiu de deviz	1,00 %	7 260,42
		Total	100,00 +	733 293,20
		TVA	20,00 %	146 658,64
				879 951,84
		TOTAL:		126 549,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)



Investitor

Procuratura Generală a RM Moldova

(denumirea)

APROBAT:

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul r-nului Glodeni Mititelu Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



[Signature]

Șef al Aparatului P.G.

[Signature]

2000

2000

2000

2000

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala
 (denumirea)


Obiect **Lucrări de reparație capitală a
 sediului Procuraturii raionului
 Glodeni. Lucrari aditionale**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Finisari interioare				
		1.1.1. Glafuri				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,8300	7,67 7,39	259,41 250,10
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,8300	5,98 5,98	202,45 202,44
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	33,8300	51,15 30,93	1 730,54 1 046,26
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor	m2	33,8300	22,41 16,00	758,02 541,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73



1	2	3	4	5	6	7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,8300	30,79 13,94	1 041,57 471,67
		Total capitul:				
						4 614,70 2 588,91
		1.1.2. Pardoseli				
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	137,2300	55,83 12,17	7 661,86 1 669,81
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2	81,2112	111,66 24,34	9 068,37 1 976,35
11	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	165,4100	39,14 17,72	6 474,71 2 931,65
12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din metal, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	13,6000	158,55 7,61	2 156,22 103,43
13	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea email, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,4000	79,23 18,51	3 755,59 877,16
		Total capitul:				
						29 116,75 7 558,40
		Total capitul:				
						33 731,45



1	2	3	4	5	6	7
						10 147,31
		1.2. Sistemul de incalzire				
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm	buc	3,0000	1 119,96 14,96	3 359,88 44,88
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm	buc	3,0000	1 269,96 14,96	3 809,88 44,88
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.2 mm (PPR PN20)	m	78,0000	56,52 11,97	4 408,20 933,50
		Total capitul:				
						11 577,96
						1 023,26
		Total capitul:				
						45 309,41
						11 170,57

Total proces-verbal:

		Прямые затраты	Lei	45 309,41
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 680,94
		Total	100,00 +	47 990,35
		Cheltueli transportare	5,00 %	1 692,59
		Total	100,00 +	49 682,94
		Cheltueli de regie	14,50 %	7 204,03
		Total	100,00 +	56 886,97
		Beneficiu de deviz	1,00 %	568,87
		Total	100,00 +	57 455,84
		TVA	20,00 %	11 491,17
				68 947,01
		TOTAL:		11 170,57

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord”SRL

(denumirea)

Investitor

Procuratura Generală a RM Moldova

(denumirea)

Administrator Bănușter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul r-nului Glodeni Mititelu Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Oxana Turcan
Sef al Aparatului P.G.



100




Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a
sediului Procuraturii raionului
Glodeni. Lucrari incluse


Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Finisari interioare				
		1.1.1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,7300	174,05 55,77	9 700,06 3 108,06
		Total capitul:				
						9 700,06 3 108,06
		1.1.2. Pereti				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,8700	98,77 49,49	7 987,68 4 002,50
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	319,0000	6,14 0,76	1 957,23 242,60
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	331,9000	51,15 30,93	16 978,00 10 264,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	558,0000	6,14	3 423,61




1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor			0,76	424,36
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor	m2	627,6600	22,41 16,00	14 063,75 10 041,93
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,4600	28,26 3,55	719,57 90,36
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,4600	102,75 30,93	2 615,94 787,40
9	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200	m2	123,6300	158,41 14,96	19 584,44 1 849,50
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,0000	98,77 49,49	5 531,21 2 771,61
		Total capitul:				
						72 861,43 30 474,93
		1.1.3. Pardoseli				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	266,2600	6,14 0,76	1 633,64 202,49
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	59,1000	51,80 17,75	3 061,38 1 048,73
13	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	12,8100	85,37 12,67	1 093,64 162,36
		Total capitul:				
						5 788,66

1	2	3	4	5	6	7
						1 413,58
		1.1.4. Copertina				
14	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	9,1200	321,79 45,92	2 934,69 418,78
15	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	16,9500	321,79 45,92	5 454,30 778,33
		Total capitul:				
						8 388,99
						1 197,11
		1.1.5. Intrarea din curte				
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,9000	27,50 1,32	1 262,45 60,75
17	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	6,0200	1 166,55 227,93	7 022,64 1 372,14
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	18,2000	231,22 63,37	4 208,28 1 153,42




1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						12 493,37
						2 586,31
		Total capitul:				
						109 232,51
						38 779,99
		1.2. Evacuarea deseurilor				
19	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	32,0000	90,75 90,75	2 904,10 2 904,10
20	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	32,0000	19,01 19,01	608,40 608,40
21	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	32,0000	45,50 0,00	1 456,00 0,00
		Total capitul:				
						4 968,50
						3 512,50
		1.3. Sistemul de incalzire				
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой падающий D15)	buc	6,0000	90,21 4,49	541,28 26,93
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный D15)	buc	6,0000	90,21 4,49	541,28 26,93
24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x3.4 mm (PPR PN20)	m	36,0000	49,46 10,47	1 780,47 376,99
		Total capitul:				
						2 863,03



1	2	3	4	5	6	7
						430,85
		1.4. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati				
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,0000	27,50 1,32	2 200,38 105,88
26	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	2,0400	261,51 63,38	533,49 129,29
		Total capitul:				
						2 733,87
						235,17
		Total capitul:				
						119 797,91
						42 958,51
		2. Electricitatea				
		2.1. Lucrari de montaj				
27	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	3,0000	74,61 7,61	223,82 22,82
28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	6,0000	797,73 27,63	4 786,39 165,79
		Total capitul:				
						5 010,21
						188,61
		Total capitul:				
						5 010,21
						188,61

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	124 808,12
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 355,31
	Total	100,00 +	135 163,43



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli transportare	5,00 %			3 936,38
		Total	100,00 +			139 099,81
		Cheltueli de regie	14,50 %			20 169,47
		Total	100,00 +			159 269,28
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 592,69
		Total	100,00 +			160 861,97
		TVA	20,00 %			32 172,39
						193 034,36
		TOTAL:				43 147,12

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Procuratura Generală a RM Moldova

(denumirea)

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul r-nului Glodeni Mititelu Sergiu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Oxana Turcanu

Șef al Aparatului P.G.



1870

1871

1872

1873

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 05 Decembrie

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni**, executată la obiectivul: **Procuratura raionului Glodeni**, în cadrul contractului de antrepriză **nr.15/2/75/21** din **12 iulie 2021** încheiat între **SRL „PRIMATERAX-NORD”** și **Procuratura Generala a RM** pentru executarea lucrărilor de „ **Reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni, situat pe str.Decebal,nr.9A, or.Glodeni,,**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 06/09/2022 pînă la 05/12/2022

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: **Marian Tomic** – procuror, secția judiciar penală;

Membrii comisiei:

1. **Corneliu Lavciuc** – procuror-șef interimar, secția combaterea crime cibernetice;
2. **Nadejda Ciobu** – șef-interimar direcție finanțe și administrare (contabil-șef);
3. **Ghenadie Vacarciuc** – șef al secției tehnologii informaționale;
4. **Elena Zgurean** – specialist principal, secția finanțe și contabilitate;
5. **Sergiu Mititelu** –procuror-șef al procuraturii raionului Glodeni;
6. **Valeriu Pîrlițan** – responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la recepție:

Dumutru Brenișter – Administrator SRL” Primaterax-Nord”

Ivan Sobețchi – Diriginte de șantier SRL” Primaterax-Nord”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


Exploatarea obiectului conform destinației.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 05/12/2022 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic
2. Corneliu Lavciuc
3. Nadejda Ciobu
4. Ghenadie Vacarciuc
5. Elena Zgurean
6. Sergiu Mititelu
7. Valeriu Pîrlițan






Reprezentant antreprenor: **Dumitru Brenișter**
Ivan Sobetchi


9. Lucrarea : „ Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni,,

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

„05”decembrie2 022

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

„05”decembrie 2022


Ion Munteanu

Procuror General *interimar*

Oxana Turcanu

Șef al Aparatului
Procuraturii Generale







Faint, illegible text or markings in the middle section of the page.

Faint, illegible text or markings in the lower section of the page.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

[A large, stylized handwritten 'Z' or '3' in blue ink, likely a placeholder or a signature.]

EXECUTANTUL:

„05”decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05”decembrie 2022

[Signature]
Ion Munteanu

Procuror General *[Signature]*



Oxana Turcanu

Șef al Aparatului
Procuraturii Generale *[Signature]*

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

2

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:

 „05” decembrie 2022
Ion Munteanu

Procuror General *intimare*

Oxana Turcanu
Șef al Aparatului
Procuraturii Generale



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

2

EXECUTANTUL:

„05”decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05”decembrie 2022


Ion Munteanu
Ion Munteanu

Procuror General *interimar*



Oxana Turcanu
Oxana Turcanu
Șef al Aparatului
Procuraturii Generale

Oxana



INVESTITOR: Procuratura Generala a Republicii Moldova

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 06 din 05 decembrie 2022**

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni**, executată la obiectivul: **Procuratura raionului Glodeni**, în cadrul contractului de antrepriză nr.15/2/75/21 din 12 iulie 2021 încheiat între SRL „PRIMATERAX-NORD” și Procuratura Generala a RM pentru executarea lucrărilor de „Reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni, situat pe str.Decebal,nr.9A, or.Glodeni,,

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
10 : 00, 05 decembrie 2022 fiind formată din:

09 :00, 05 decembrie 2022 -

1. Președintele comisiei: **Marian Tomic** – procuror, secția judiciar penală;

Membrii comisiei:

1. **Corneliu Lavciuc** – procuror-șef interimar, secția combaterea crime cibernetice;
2. **Nadejda Ciobu** – șef-interimar direcție finanțe și administrare (contabil-șef);
3. **Ghenadie Vacarciuc** – șef al secției tehnologii informaționale;
4. **Elena Zgurean** – specialist principal, secția finanțe și contabilitate;
5. **Sergiu Mititelu** – procuror-șef al procuraturii raionului Glodeni;
6. **Valeriu Pîrlițan** – responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la recepție:

Dumitru Brenișter – Administrator SRL” Primaterax-Nord”

Ivan Sobețchi – Diriginte de șantier SRL” Primaterax-Nord”

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:


- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06 septembrie 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06 septembrie 2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 90 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 6) valoarea obiectului este de: **1141933,20 lei MDL**

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului**

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Executarea lucrărilor conform clauzelor contractuale și respectarea proiectului de execuție.
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului conform destinației
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 05.12.2022 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic
2. Corneliu Lavciuc
3. Nadejda Ciobu
4. Ghenadie Vacarciuc
5. Elena Zgurean
6. Sergiu Mititelu
7. Valeriu Pîrlițan







Reprezentant antreprenor: ~~Dumitru Brenișter~~
Ivan Sobetchi

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022





INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022


Ion Munteanu
Procuror General interimar

Oxana Turcanu
Șef al Aparatului
Procuraturii Generale







1875

1875

1875


Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 06 din 05 decembrie 2022

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

„ Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni,,

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022

Ion Munteanu
Ion Munteanu
Procuror General interimar

Oxana Turcanu
Șef al Aparatului
Procuraturii Generale


Oxana



Observațiile Comisiei de recepție finală.

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022


Ion Munteanu
Procuror General interimar

Oxana Turcanu
Șef al Aparatului
Procuraturii Generale



