

**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.7
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Автостоянка на муниципальном рынке

Valoarea de deviz 1 025 380 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Автостоянка				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	25,100	85,05 0,00	2 134,80 0,00
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтестаственной влажностью, III категории)	100 m3	5,020	1 027,00 0,00	5 155,54 0,00



1	2	3	4	5	6	7
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	753,000	21,66 0,00	16 309,98 0,00
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2	25,100	641,67 520,67	16 105,91 13 068,81
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка балласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	101,250	446,54 21,33	45 212,48 2 160,06
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 6см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2 025,000	232,32 60,20	470 454,15 121 899,00



1	2	3	4	5	6	7
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m	80,000	212,56 34,02	17 004,60 2 721,55
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля,) ограждающий парапет	kg	365,000	24,95 12,11	9 106,23 4 419,64
9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3m)	buc	42,000	1 276,98 121,09	53 632,97 5 085,61
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc	210,000	503,76 65,16	105 788,72 13 682,72
		<i>Total</i>	Lei			740 905,38
		Total Автостоянка Inclusiv salariu				740 905,38 163 037,39
		1.2. Vorota				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	7,600	231,48 227,76	1 759,23 1 730,96
12	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот)	kg	125,000	3,71 3,46	463,13 432,44
13	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de	m	6,000	266,71	1 600,26



1	2	3	4	5	6	7
		otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения профнастила по профильной трубе)			52,47	314,82
14	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлической калитки (кованной) L=0,9m, H=1,55m)	m2	1,200	2 105,16 98,59	2 526,19 118,31
15	СК14А	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот (кованных) L=4,06,2m, H=1,55m)	m2	6,200	2 105,14 98,60	13 051,84 611,31
		<i>Total</i>	Lei			19 400,65
		Total Ворот Inclusiv salariu				19 400,65 3 207,84
		<i>Total</i>	Lei			760 306,03
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			37 405,18
		<i>Транспорт материалов</i>	7 %			39 386,91
		<i>Итого</i>				837 098,12
		<i>Накладные расходы</i>	12,5 %			104 637,26
		<i>Итого</i>				941 735,38
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			47 086,77
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				988 822,15 166 245,23
		2. Монтажные работы				
16	20-01-022-01	Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip	buc	1,000	2 473,61 2 473,61	2 473,61 2 473,61



1	2	3	4	5	6	7
		(Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками)				
		<i>Total</i>	Lei			2 473,61
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			556,56
		<i>Итого</i>				3 030,17
		<i>Накладные расходы</i>	56 %			1 385,22
		<i>Итого</i>				4 415,39
		<i>Сметная прибыль</i>	5 %			220,77
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				4 636,16 2 473,61
		3. Оборудование				
17		Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc	2,000	15 960,00 0,00	31 920,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 920,00
		Total Оборудование Inclusiv salariu				31 920,00
		Total	Lei			1 025 380
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 025 380
						168 720

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Дальнейшее развитие инфраструктуры** **Investitor**
торговли и предпринимательства
г.Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Автостоянка				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			85,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтового естественной влажности, III категории)	100 m3			1 027,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	395,00	1 027,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			21,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	285,00	21,66
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			641,67 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	85,00	102,00
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка балласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			446,54 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	285,00	373,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	19,00	4,41

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,00	19,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 6см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			232,32 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,50	39,60
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare толщ.6 см	m2	1,0150	118,00	119,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	96,00	7,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	98,00	1,96
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров БР 100.30.15 см, по бетонному основанию 30x20 см)	m			212,56 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 130,00	50,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	220,00	1,76
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100.30.15 см	m	1,0050	120,83	121,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля,) ограждающий парапет	kg			24,95 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,19
9	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов лотков L-3m)	buc			1 276,98 121,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	931,60	5,59
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 130,00	1 141,30
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	18,00	9,00
10	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, 450*750*50 на сливном отверстии)	buc			503,76 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil решетка чугунная разм.450*750*50	buc	1,0000	430,00	438,60
		1.2. Воротa				
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков,	m3			231,48 227,76



1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,44
12	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот)	kg			3,71
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	12,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	6,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
13	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения профнастила по профильной трубе)	m			266,71
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 130,00	75,52
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	105,00	102,44
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	10,50	2,59
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	8,20	33,69
14	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлической калитки (кованной) L=0,9m, H=1,55m)	m2			2 105,16
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501k	Porti metalice inclusiv accesoriile калитка металлическая кованная	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,30	1,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00
15	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот (кованных) L=4,06,2m, H=1,55m)	m2			2 105,14
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile ворота металлические кованные	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,30	1,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	39,00	4,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,87
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Монтажные работы				
16	20-01-022-01	Bariera automata, inclusiv semnalul cu: doua unitati luminoase de acelasi tip (Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками)	buc			2 473,61
	1	Затраты труда	h-om	42,9000	57,66	2 473,61
		3. Оборудование				
17		Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc			15 960,00
	5555112	Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc	1,0000	15 960,00	15 960,00

APROBAT:

Intocmit
SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Дальнейшее развитие
инфраструктуры торговли и
предпринимательства
г. Чадыр-Лунга, р-н Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4
Автостоянка на муниципальном рынке

Valoarea de deviz 1 025 380 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	42,900	57,66	2 473,61
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,420	57,66	197,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	57,66	51,89
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	83,520	57,66	4 815,77
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 122,772	57,66	122 399,03
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	237,300	57,66	13 682,72
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,332	57,66	76,80
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,056	57,66	291,53
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,104	57,66	409,61
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,750	57,66	216,22
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	69,350	57,66	3 998,72
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,653	57,66	13 760,73
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,302	57,66	2 439,13
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,740	57,66	3 905,88
Total manopera						168 720

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	220,00	6,60
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,640	220,00	140,80
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,125	220,00	2 227,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	153,900	96,00	14 774,40
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	132,739	285,00	37 830,61
6.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriile ворота металлические кованые	m2	6,200	1 980,00	12 276,00
7.	20301129301501 к	Porti metalice inclusiv accesoriile калитка металлическая кованая	m2	1,200	1 980,00	2 376,00
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,125	6,50	0,81
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,100	12,50	1,25
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,740	18,30	13,55
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,600	1,50	350,40
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 240,000	1,50	4 860,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	9,250	1,50	13,87



		S1500				
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	53 460,000	1,50	80 190,00
15.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare толщ.6 см	m2	2 055,375	118,00	242 534,25
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,001	1 130,00	4 521,13
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,252	931,60	234,76
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15 см	m	80,400	120,83	9 714,73
19.	2666122800600	Element prefabricat	buc	42,420	1 130,00	47 934,60
20.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,479	10,50	15,53
21.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,854	105,00	614,67
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,650	14,50	52,92
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	365,000	12,50	4 562,50
24.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	24,648	8,20	202,11
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,676	39,00	104,36
26.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	29,600	1,00	29,60
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	29,600	1,00	29,60
28.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	29,600	1,00	29,60
29.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil решетка чугунная разм.450*750*50	buc	214,200	430,00	92 106,00
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,500	98,00	3 969,00
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,702	1,92	3,27
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	48,590	19,00	923,21
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,487	19,00	9,25
34.	4100126202818	Apa	m3	0,912	19,00	17,33
35.	5555112	Автоматический шлагбаумн в полном комплекте	buc	2,000	15 960,00	31 920,00
Total materiale de constructii						594 590

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,148	250,00	37,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	21,000	18,00	378,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,983	18,00	17,69
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,604	450,00	4 321,80
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,120	85,00	2 560,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,491	125,00	1 936,38
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,052	395,00	5 155,54
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,625	35,00	21,88
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	57,228	285,00	16 309,98
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,329	280,00	652,12
Total utilaje de constructii						31 392

Total	Lei	1 025 380
-------	-----	-----------

Total deviz:

1 025 380

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

