

**Intretinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni LOTUL II**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 20-2019

**Reparatia curenta a drumului asfaltat L-573 R30-drumul de acces spre
or.Causeni(str.Gagarin,bd.M.Eminescu) selectiv**

Valoarea de deviz 599 668,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,50	4,98 0,00	136,86 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintia degradata,cu suprafate pina la 1 m2,grosime 5 cm	m2	141,69	269,69 33,62	38 212,21 4 763,29
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,08	8 977,50 0,00	718,20 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t	23,73	1 505,24 14,53	35 719,36 344,81
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,825	9 263,64 0,00	7 642,50 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 750,00	140,94 2,88	387 589,55 7 928,25
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	8,01	64,65 0,00	517,87 0,00



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				

	Total	Lei	470 536,55
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 933,18
	Cheltuieli directe		473 469,73
	Cheltuieli de regie	4,5 %	21 306,14
	Total		494 775,87
	Beneficiu de deviz	1 %	4 947,76
	Total		499 723,63
	TVA	20 %	99 944,73
			599 668,36
	Total deviz: Inclusiv salariu		13 036,35

Intocmit

S.A Drumuri Causeni

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2019 din r.Causeni **Investitor Consiliul Raional Causeni**
LOTUL II

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	D1106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	198,35	4,98
2	D1158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintă degradată, cu suprafețe până la 1 m2, grosime 5 cm	m2			269,69
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 900,00	5,65
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,115	1 365,00	156,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	12,00	0,07
	2940420007100	Freza cu lățimea tamburului 1000mm	h-ut	0,06	1 000,00	59,99
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,008	198,35	1,58
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	54,00	0,43
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	96,00	4,80
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,06	93,67	5,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	198,35	0,99
3	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 977,50
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 900,00	8 900,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	310,00	77,50
4	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice,	t			1 505,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,01	1 365,00	1 378,81
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	350,00	16,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	350,00	55,90
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1 000,00	39,19
5	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 263,64
	23203226000401	Bitum	t	1,03	8 900,00	9 169,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	310,00	93,94
6	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			140,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,094	1 365,00	128,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			64,65
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,189	342,96	64,65

APROBAT:

Intocmit
S.A Drumuri Causeni

Director

A.Cijicenco

Investitor
Consiliul Raional Causeni



**Intretinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni LOTUL II**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 20-2019

**Reparatia curenta a drumului asfaltat L-573 R30-drumul de acces spre
or.Causeni(str.Gagarin,bd.M.Eminescu) selectiv**

Valoarea de deviz 599 668,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20-2019:						

Manopera :


1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	220,11	57,66	12 691,54
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,98	57,66	344,81
Total manopera						13 036,35

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	258,50	1 365,00	352 852,50
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	23,97	1 365,00	32 719,05
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	16,29	1 365,00	22 235,85
4.	23203226000401	Bitum	t	0,93	8 900,00	8 277,00
5.	23203226001101	Bitum	t	0,09	8 900,00	801,00
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,85	12,00	10,20
Total materiale de construcții						416 895,60

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	7,08	96,00	679,68
2.	2940420007100	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h-ut	8,50	1 000,00	8 500,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,27	310,00	83,70
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,51	342,96	517,87
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,57	420,00	6 119,40
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,57	420,00	6 119,40
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,79	350,00	1 326,50
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,14	350,00	399,00
9.	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut	8,50	93,67	796,20
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,50	1 000,00	15 500,00
11.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,13	54,00	61,02



12.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,13	198,35	224,14
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,40	198,35	277,69
Total utilaje de construcții						40 604,60

Total	Lei	470 536,55
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 933,18
Cheltuieli directe		473 469,73
Cheltuieli de regie	4,5 %	21 306,14
Total		494 775,87
Beneficiu de deviz	1 %	4 947,76
Total		499 723,63
TVA	20 %	99 944,73

Total deviz: 599 668,36

Intocmit

S.A Drumuri Causeni

Director  A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Causeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

