

**Amenajarea si modernizarea
cur?ii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 445 330,94 lei

Intocmit in pre?uri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,150	1 070,667 0,000	160,600 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	24,000	12,765 0,000	306,350 0,000
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин) 800x800x70mm	m2	510,000	19,800 19,800	10 098,000 10 098,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,055	1 430,000 0,000	78,650 0,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	145,000	17,600 17,600	2 552,000 2 552,000
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	3,860	65,444 65,444	252,615 252,615
7	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	73,000	24,750 24,750	1 806,750 1 806,750
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка	t	73,000	25,000 0,000	1 825,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)				
9	TRI1AA08 F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые транспортировкой до 10 м - на рампу или площадку, из авто, 3 категории)	t	60,000	19,250 19,250	1 155,000 1 155,000
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,150	16,500 16,500	2,475 2,475
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,100	0,000 0,000	0,000 0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pesoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,510	1 004,588 485,078	512,340 247,390
		Total Lucrari pregatire Inclusiv salariu				18 749,780 16 114,230
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h=100mm	m3	51,000	745,950 54,450	38 043,450 2 776,950

1	2	3	4	5	6	7
		Total Strat fundatie Inclusiv salariu				38 043,450 2 776,950
		1.3. Strat hidrotant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	510,000	11,908 1,100	6 072,825 561,000
		Total Strat hidrotant Inclusiv salariu				6 072,825 561,000
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60 (Копка лунок размером 35x40x60 см)	buc	22,000	3,850 3,850	84,700 84,700
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	8,000	458,400 396,000	3 667,200 3 168,000
17	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	4,000	466,100 324,500	1 864,400 1 298,000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	145,000	125,952 16,500	18 263,040 2 392,500

1	2	3	4	5	6	7
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40 mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	510,000	292,807 32,780	149 331,315 16 717,800
		Total Incadrari de pavaje Inclusiv salariu				173 210,655 23 661,000
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованных или узорчатых) Poarta si portita existenta 3600x2360H	kg	165,000	13,200 2,200	2 178,000 363,000
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 4") Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050	buc	3,000	12,173 5,500	36,520 16,500
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	5,900	2 738,984 83,600	16 160,006 493,240
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2	m2	12,980	95,023 60,500	1 233,400 785,290

1	2	3	4	5	6	7
		straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)				
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrute, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Декоративные орнаменты - круглые, квадратные, многоугольные и др. форм, заводского изготовления, устанавливаемые снаружи, площадью соприкосновения между 0,126-0,500 м2 на цементно-известковом растворе М100-Т, с лицевым слоем из искусственного камня, изготовленного из мозаичной каменной крошки, обработанным проволочной щеткой) Сарас metalice cu d-100mm	buc	3,000	121,375 93,500	364,125 280,500
		Total Imprejmuire metalica Inklusiv salariu				19 972,051 1 938,530
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2	61,000	19,800 19,800	1 207,800 1 207,800
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3	0,040	1 430,000 0,000	57,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
27	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	12,980	24,750 24,750	321,255 321,255
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	12,980	12,754 0,000	165,550 0,000
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m ³	1,500	65,450 65,450	98,175 98,175
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m ³	0,070	1 004,071 484,786	70,285 33,935
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	38,000	128,777 32,450	4 893,526 1 233,100

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,840	745,933 54,453	5 102,180 372,460
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	87,850	11,908 1,100	1 046,075 96,635
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60 mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	87,850	292,806 32,780	25 723,014 2 879,745
		Total Drum de acces Inclusiv salariu				38 685,060 6 243,105
		Total LCM Inclusiv salariu				294 733,821 51 294,815
		2. Utilaje				

1	2	3	4	5	6	7
35	01-01-1	Banca strada tip SEVILLA	buc	8,000	2 000,000 0,000	16 000,000 0,000
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betoane	buc	4,000	1 250,000 0,000	5 000,000 0,000
		Total Utilaje Inclusiv salariu				21 000,000

		Total	lei	315 733,84
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 310,76
		Transportarea materialelor	4,70 %	11 861,17
		Cheltuieli directe	100,00 +	339 905,77
		Cheltuieli de regie	6,00 %	20 394,35
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 809,00
		Total	100,00 +	371 109,12
		TVA	20,00 %	74 221,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		445 330,94 51 294,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea si modernizarea
cur?ii de acces a Gimnaziului
Loganesti din s. Loganesti,r-nul
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № OFERTA

Valoarea de deviz 445 330,94 lei

Intocmit in pre?uri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № OFERTA:				

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58,200	55,00	3 201,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,300	55,00	181,500
3.	7129020012800	Pavator	h-om	492,473	55,00	27 086,015
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om	4,650	55,00	255,750
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,957	55,00	657,635
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	55,00	16,500
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,340	55,00	843,700
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,664	55,00	311,520
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	217,131	55,00	11 942,205
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,692	55,00	148,060
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,926	55,00	6 650,930
		Total manopera				51 294,82

Materiale:

1.	01-01-1	Banca	buc	8,000	2 000,00	16 000,000
2.	01-01-2	Urna	buc	4,000	1 250,00	5 000,000
3.	1212121212121	apa	m3	1,800	20,00	36,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	500,00	0,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,516	490,00	32 592,840
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024	490,00	11,760
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,739	490,00	362,110
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,989	490,00	1 464,610
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,588	490,00	12 538,120
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,649	45,00	29,205
11.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	5,900	2 600,00	15 340,000
12.	2030112931102	Urne	buc	4,000	0,00	0,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	1,298	65,00	84,370
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,142	60,00	8,520
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,095	50,00	4,750
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,207	60,00	132,420
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,590	45,00	26,550
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,350	55,00	74,250
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,649	45,00	29,205

20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,428	60,00	85,680
21.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	8,000	0,00	0,000
22.	2523146720000	Ornament uzinat	buc	3,090	20,00	61,800
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	258,860	2,35	608,321
24.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	956,560	2,35	2 247,916
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,875	2,35	34,956
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 705,080	2,35	11 056,938
27.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	606,818	210,00	127 431,780
28.	2663102100000	Beton	m3	0,624	1 650,00	1 029,600
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,670	0,00	0,000
30.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	38,190	85,00	3 246,150
31.	2666122800325-100	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	145,725	105,00	15 301,125
32.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,596	5,00	12,980
33.	2682132601626	Carton bitumat	m2	645,678	10,00	6 456,780
34.	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,300	13,00	3,900
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,679	95,00	64,505
36.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	23,600	2,00	47,200
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	23,600	2,00	47,200
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	23,600	2,00	47,200
39.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,957	60,00	717,420
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,357	0,00	0,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,675	20,00	13,500
42.	4100126202818	Apa	m3	5,784	20,00	115,680
		Total materiale de constructii				252 365,35

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,118	550,00	64,900
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	3,300	500,00	1 650,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,293	100,00	2 429,300
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,146	400,00	4 858,400
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,299	15,00	4,485
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	15,00	0,180
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,539	550,00	296,450
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,637	0,00	0,000
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,050	0,00	0,000
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,026	50,00	301,300
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,435	50,00	171,750
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,650	500,00	1 825,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,858	550,00	471,900
		Total utilaje de constructii				12 073,67

Total	lei	315 733,84
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	12 310,76
Transportarea materialelor	4,70 %	11 861,17
Cheltuieli directe	100,00 +	339 905,77
Cheltuieli de regie	6,00 %	20 394,35
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 809,00
Total	100,00 +	371 109,12

TVA	20,00 %	74 221,82
-----	---------	-----------

Total deviz:

445 330,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea si modernizarea cur?ii de acces a Gimnaziului Loganesti din s. Loganesti,r-nul Hincesti **Investitor**

Catalog de pre?uri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari pregatire				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			1 070,667 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 070,667
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,765 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,765
3	RpCS19B	Demontari: dale din plăci prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин) 800x800x70mm	m2			19,800 19,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	55,00	9,900
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			1 430,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			17,600 17,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,00	17,600
6	TsA02B	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv	m3			65,444 65,444

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,444
7	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			24,750 ----- 24,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,00	24,750
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			25,000 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	500,00	25,000
9	TRIIAA08F3	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 3 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые транспортировкой до 10 м - на ramпу или площадку, из авто, 3 категории)	t			19,250 ----- 19,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	55,00	19,250
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			16,500 ----- 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,00	16,500
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	0,00	0,000
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			0,000 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,00	0,000
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 004,588 ----- 485,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	485,078
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,510
		1.2. Strat fundatie				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h=100mm	m3			745,950 ----- 54,450

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,450
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	563,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	84,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
		1.3. Strat hidrotant				
14	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			11,908 <hr/> 1,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,100
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	10,00	10,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,007
		1.4. Incadrari de pavaje				
15	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 60 (Копка лунок размером 35x40x60 см)	buc			3,850 <hr/> 3,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	55,00	3,850
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			458,400 <hr/> 396,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	55,00	104,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,750
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,750
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	0,00	0,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 650,00	59,400
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
17	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc			466,100 <hr/> 324,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	55,00	24,750
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,750
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	0,00	0,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 650,00	138,600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,000
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			125,952 <hr/> 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,900
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,35	2,397
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	490,00	1,470
	2666122800325-	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	105,00	105,525

1	2	3	4	5	6	7
	100	100x20x8 cm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,060
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40 mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			292,807 32,780
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,869
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	210,00	213,150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,494
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,450
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,972
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,200
		1.5. Imprejmuire metalica				
20	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) Poarta si portita existenta 3600x2360H	kg			13,200 2,200
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	55,00	1,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,00	1,100
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	500,00	10,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	50,00	1,000
21	RpIC37D	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 4" (Резка стальных труб для установок кислородно-ацетиленовым резаком, диаметром 4") Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050	buc			12,173 5,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	60,00	2,840
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300	50,00	1,583
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0450	50,00	2,250
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2			2 738,984 83,600
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	55,00	52,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	55,00	9,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	55,00	20,900
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	95,00	10,933
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	1,2500	2,35	2,937

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	490,00	1,993
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,000
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			95,023 60,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	55,00	60,500
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	55,00	5,720
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	60,00	6,601
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,00	2,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	60,00	10,202
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	45,00	2,250
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	65,00	6,500
24	CJ10D	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact intre 0,126-0,5 mp, cu mortar de ciment - var M 100-T, cu strat vizibil din piatra artificiala ,executata cu piatra de mozaic , freat cu peria de sirma (Декоративные орнаменты - круглые, квадратные, многоугольные и др. форм, заводского изготовления, устанавливаемые снаружи, площадь соприкосновения между 0,126-0,500 м2 на цементно-известковом растворе М100-Т, с лицевым слоем из искусственного камня, изготовленного из мозаичной каменной крошки, обработанным проволочной щеткой) Capac metalice cu d-100mm	buc			121,375 93,500
	7133010012100	Ipsosar	h-om	1,5500	55,00	85,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	2,35	5,875
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	0,1000	13,00	1,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	1,0300	20,00	20,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,060
		1.6. Drum de acces				
25	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (Разборка: плиты из сборных пластин)	m2			19,800 19,800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	55,00	9,900
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			1 430,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,000
27	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и	t			24,750 24,750

1	2	3	4	5	6	7
		тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,00	24,750
28	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			12,754 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,754
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			65,450 ----- 65,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	55,00	65,450
30	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 004,071 ----- 484,786
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,00	484,786
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,286
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			128,777 ----- 32,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,250
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,35	6,862
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	490,00	3,920
	2666122800285	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	85,00	85,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,120
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			745,933 ----- 54,453
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,453
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	490,00	563,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	83,977
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,003
33	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,	m2			11,908 ----- 1,100

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,100
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	10,00	10,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,008
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x60 mm VIBROPRESATE asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			292,806 32,780
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,869
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	210,00	213,151
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,35	3,760
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,35	18,495
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	490,00	2,449
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	490,00	20,972
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	60,00	1,200
		2. Utilaje				
35	01-01-1	Banca strada tip SEVILLA	buc			2 000,000 0,000
	01-01-1	Banca	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
36	01-01-2	Urna stradala metal cu betoane	buc			1 250,000 0,000
	01-01-2	Urna	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.