

**Lucrari de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin or. Floresti str.
Toma Ciorba**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 776 693,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Toma Ciorba				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	706,3600	502,24 151,36	354 764,03 106 914,65
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	10,0000	119,20 119,20	1 191,96 1 191,96
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	706,3600	58,15 19,87	41 075,64 14 032,55
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t	1 059,5400	12,76 0,00	13 519,72 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	7,0600	243,60 28,38	1 719,82 200,36
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	300,0000	30,27 30,27	9 081,60 9 081,60
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	12,6000	105,01 105,01	1 323,08 1 323,08

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t	12,6000	12,76 0,00	160,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			422 836,61
		Total Demolari Inclusiv salariu				422 836,61 132 744,20
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,0000	37,41 3,30	1 870,48 165,08
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,3200	132,30 0,00	4 672,85 0,00
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	5,3000	1 155,48 145,68	6 124,07 772,13
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5- 63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	423,8200	724,74 56,76	307 161,22 24 056,02
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1200	13 555,00 0,00	28 736,60 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 531,8000	239,34 5,68	845 286,85 20 046,50
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0600	13 555,00 0,00	14 368,30 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	3 531,8000	208,11 4,73	734 999,81 16 705,41

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			1 943 220,18
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				1 943 220,18 61 745,14
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	43,1100	672,26 132,44	28 981,03 5 709,49
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 077,8000	285,80 63,38	308 037,93 68 313,12
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	215,5000	293,66 160,82	63 283,74 34 656,72
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	161,6700	58,15 19,87	9 401,32 3 211,74
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t	242,5000	12,76 0,00	3 094,30 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,3500	792,75 792,75	2 655,71 2 655,71
		<i>Total</i>	lei			415 454,03
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				415 454,03 114 546,78
		<i>Total</i>	lei			2 781 510,82
		Total str. Toma Ciorba Inclusiv salariu				2 781 510,82 309 036,12
		Total	lei			2 781 510,82

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			74 168,67
		Total				2 855 679,49
		Cheltuieli de regie	7 %			199 897,56
		Total				3 055 577,05
		Beneficiu de deviz	3 %			91 667,31
		Total				3 147 244,36
		TVA	20 %			629 448,87
		TOTAL				3 776 693,23
						3 776 693,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				309 036,12

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin or. Floresti str.
Toma Ciorba**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse №**Valoarea de deviz 3 776 693,23 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	312,4750	94,60	29 560,14
2.	7129020012800	Pavator	h-om	875,1020	94,60	82 784,65
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	388,4980	94,60	36 751,91
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	310,0090	94,60	29 326,86
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	236,1613	94,60	22 340,87
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6000	94,60	1 191,96
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 131,9210	94,60	107 079,73
		Total manopera				309 036,12

Materiale:

1.	111100010001310,1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	416,7524	1 830,00	762 656,89
2.	111100010001311,1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	331,9892	2 000,00	663 978,40
3.	1411122201646,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	86,0355	361,00	31 058,82
4.	1411122201672,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	516,6366	361,00	186 505,81
5.	1411122201672,2	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	54,7497	361,00	19 764,64
6.	1411122201752,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0141	361,00	5,09
7.	1421102200000,1	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	21,1908	2 000,00	42 381,60
8.	1421102200513,1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	9,7002	354,00	3 433,87
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4310	5 000,00	2 155,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,3100	5 000,00	21 550,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4310	5 000,00	2 155,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	25,8600	19,50	504,27
13.	23203226000401	Emulsia bituminoasa	t	3,2754	13 000,00	42 580,20

	,l					
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 416,6260	2,35	8 029,07
15.	2663102100001, 1	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	48,5010	1 800,00	87 301,80
16.	2666122800286, 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1 083,1890	130,00	140 814,57
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	95,3586	17,50	1 668,77
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	32,3250	20,00	646,50
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	53,8750	30,00	1 616,25
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,3285	22,50	1 514,89
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4668	22,50	145,50
		Total materiale de constructii				2 020 466,9 4

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	547,4290	350,00	191 600,15
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,9100	1 000,00	910,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9540	550,00	524,70
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,9674	700,00	26 577,18
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,0284	450,00	18 912,78
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	158,8751	450,00	71 493,80
7.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	11,8932	450,00	5 351,94
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	42,0284	833,33	35 023,53
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	50,8666	653,33	33 232,67
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,3298	650,00	1 514,37
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	547,4290	85,50	46 805,18
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,9100	450,00	409,50
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,4996	550,00	16 774,78
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,4829	384,50	2 877,18
		Total utilaje de constructii				452 007,76

Total	lei	2 781 510, 82
Asigurarea sociala	24 %	74 168,67
Total		2 855 679, 49
Cheltuieli de regie	7 %	199 897,5 6
Total		3 055 577, 05
Beneficiu de deviz	3 %	91 667,31
Total		3 147 244, 36
TVA	20 %	629 448,8 7
TOTAL		3 776 693, 23

Total deviz:

**3 776 693,
23**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin or. Floresti str. Toma Ciorba

Investitor Primaria Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Toma Ciorba				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			502,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	85,50	66,26
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	350,00	271,25
		<i>Total</i>	lei			354 764,03
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			119,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	94,60	119,20
		<i>Total</i>	lei			1 191,96
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			58,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	653,33	38,29
		<i>Total</i>	lei			41 075,64
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			13 519,72
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			243,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	361,00	0,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	650,00	214,50
		<i>Total</i>	lei			1 719,82
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	lei			9 081,60
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			1 323,08
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t			12,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			160,76
		1.2. Partea carosabila				

1	2	3	4	5	6	7
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			37,41 ----- 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	384,50	7,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		Total	lei			1 870,48
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			132,30 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	700,00	132,30
		Total	lei			4 672,85
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 155,48 ----- 145,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	94,60	145,68
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	450,00	1 009,80
		Total	lei			6 124,07
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5- 63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			724,74 ----- 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	361,00	73,28
	1411122201672,1	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	361,00	440,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	384,50	5,77
		Total	lei			307 161,22
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 555,00 ----- 0,00
	23203226000401,1	Emulsia bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		Total	lei			28 736,60
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			239,34 ----- 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310,1	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 830,00	215,94
	1421102200000,1	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,50	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	833,33	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			845 286,85
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 555,00
	23203226000401,1	Emulsia bituminoasa	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			14 368,30
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			208,11
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311,1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000,1	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	833,33	4,42
		<i>Total</i>	lei			734 999,81
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			672,26
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	94,60	132,44
	1411122201672,2	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	361,00	458,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	450,00	78,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	384,50	1,92
		<i>Total</i>	lei			28 981,03
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			285,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001,1	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,35	7,45
	1421102200513,1	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	354,00	3,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,13
	2666122800286,1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			308 037,93
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			293,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,50	2,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			63 283,74

1	2	3	4	5	6	7
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			58,15 19,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	653,33	38,29
		<i>Total</i>	lei			9 401,32
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km Коэффициент к осн. зарплате=0,0000	t			12,76 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	550,00	12,76
		<i>Total</i>	lei			3 094,30
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,75 792,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Total</i>	lei			2 655,71

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.