

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția boxelor pentru autospeciale a DSE Orhei din str. Eliberării, 172A, mun. Orhei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	312,0000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	312,0000
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,0000
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	525,0000
5	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	7,5000
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	7,5000
		1.2. Lucrari de constructii		
7	IzF11B	Strat termoizolant la acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%, gr. 100 mm	m3	67,5000
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	675,0000
9	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat	m2	680,0000
10	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	21,9000
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	680,0000
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,0000

1	2	3	4	5
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,0000
		2. Pereti		
		2.1. Lucrari de demolare		
14	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,4100
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,7000
16	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,1700
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	6,1700
		2.2. Lucrari de constructii		
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,6000
19	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	85,4400
20	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	42,2400
21	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,7600
22	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) h=3.0 mcu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	28,8000
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,6000
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	85,4400
25	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv	kg	42,2400
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,9200
27	CD64B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	24,9600
28	CK18C	Montarea profilelor de montaj pentru aplicarea tencuielei (маяк)	m	38,0000
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	288,0000

1	2	3	4	5
		blocuri mici de beton		
30	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	185,0000
31	CN02A	Zugraveli interioare la pereti si tavane, executate cu huma in culori de apa, in doua straturi, obisnuite	m2	432,0000
		3. Pardoseli		
		3.1. Lucrari de demolare		
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	136,6000
		3.2. Lucrari de constructii		
33	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20 (Bc 20/B 250) h=200mm	m3	27,3200
34	RpAr3A	Taierea imbracamintilor din ciment-beton a rosturilor	m	22,4000
35	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos:	m	22,4000
36	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	136,6000
37		4. Timplarii		
		4.1. Ferestre		
		4.1.1. Lucrari de demontare		
	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	35,5600
		4.1.2. Lucrari de montare		
38	CK19A	Ferestre F2 vitraliu din aluminiu cu punte termica cu sticla la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	21,6000
39	CK23A	Ferestre F3 vitraliu din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	9,9000
40	CK23A	Ferestre F4 din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,0600
		4.2. Porti sectionate		
		4.2.1. Lucrari de demontare		
41	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	150,0000
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	32,0000
		4.2.2. Lucrari de montare		
43	CK13B	Porti sectionate U1 (4000x4000), glisante cu deschidere automata intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare si cionstructiile metalice, cu suprafata peste 7 mp	m2	48,0000
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice U3, oarba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice U4,	m2	1,7000

1	2	3	4	5
		oarba, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice U5, oarba, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,0000
		4.2.3. Lucrari de consolidare		
47	CL18A	Confectii metalice diverse (tiava patrata 100x100x4 mm - 79.8 m)	kg	405,0000
48	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,4050

1. Suma alocată – 1 001 437,50 lei (fără TVA)
2. Termen de execuție – 60 zile
3. ISO 9001, 14001, 45001
4. Nu mai puțin de 15 persoane angajate oficial, muncitori

Şef al DEI a DGI
colonel al s/intern



Vlad GOLBAN