

**Водоотводные сооружения в
г.Вулканешты АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Очистка водоотводных сооружений**

Valoarea de deviz 896 388,24 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.08.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок от начала реки до моста Ленина -1050м				
1	TsC03F21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили,глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	969,000 0,000	50 872,500 0,000
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	52,5000	469,050 0,000	24 625,125 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вывозка заиленного грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	8 925,0000	6,500 0,000	58 012,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		км)1,7т/м3*5250м3				
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчаного основания толщиной 100мм под блоки ФС)	m3	6,8000	345,990 27,000	2 352,732 183,600
5	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т.- ФС-4 размеры 2,4*0,8*0,4м=всего 170мп)	buc	71,0000	934,103 32,571	66 321,313 2 312,541
		<i>Total</i>	Lei			202 184,170
		Total Участок от начала реки до моста Ленина -1050м Inclusiv salariu				202 184,170 2 496,141
		2. Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м				
6	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды) -очистка	100 м3	83,9000	885,000 0,000	74 251,500 0,000
7	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 м3	83,9000	469,050 0,000	39 353,295 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			113 604,795
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жукова-1678м Inclusiv salariu				113 604,795
		3. Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м				
8	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 m3	55,1000	885,000 0,000	48 763,500 0,000
9	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 m3	55,1000	469,050 0,000	25 844,655 0,000
		<i>Total</i>	Lei			74 608,155
		Total Участок от ул.Ленина до ул.Жуковского -1102м Inclusiv salariu				74 608,155
		4. Участок от ул.Жуковского до Щорса-505м				
10	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка	100 m3	25,2500	885,000 0,000	22 346,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)- очистка				
11	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 м3	25,2500	469,050 0,000	11 843,513 0,000
		<i>Total</i>	Lei			34 189,763
		Total Участок от ул. Жуковского до Щорса-505м Inclusiv salariu				34 189,763
		5. Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м				
12	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)- очистка	100 м3	106,9500	885,000 0,000	94 650,750 0,000
13	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м,	100 м3	106,9500	469,050 0,000	50 164,897 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)				
		<i>Total</i>	Lei			144 815,647
		Total Участок от ул. Щорса- до места речки Кагул -2139м Inklusiv salariu				144 815,647
		6. Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м				
14	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-очистка	100 м3	55,8000	885,000 0,000	49 383,000 0,000
15	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды с устройством обвалования)	100 м3	55,8000	469,050 0,000	26 172,990 0,000
		<i>Total</i>	Lei			75 555,990
		Total Участок "Балка Хуми" от дюкера возле гаражей до выезда на север -1116м Inklusiv salariu				75 555,990

	Total	Lei	644 958,51
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	561,63
	Cheltuieli de transport	2 %	1 224,63
	Cheltuieli directe		646 744,77

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			64 674,47
		Total				711 419,24
		Beneficiu de deviz	5 %			35 570,96
		Total				746 990,20
		TVA	20 %			149 398,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				896 388,24
						2 496,14

Intocmit

SRL "MONCOMTEX"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)