

**Servicii de alimentarea cu energie electrica (exterioara)
Cladirea administrativa in raionul Singerei, com. Pepeni, extravilan, nr. cad. 7460303.382.01, P = 9kW/U = 400/230V**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Servicii de alimentarea cu energie electrica (exterioara) Cladirea administrativa in raionul Singerei, com. Pepeni, extravilan, nr. cad. 7460303.382.01, P = 9kW/U = 400/230V

Valoarea de deviz 45 254 lei

Intocmit in prețuri curente 25.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				
		2. Lucrari de electromontaj				
		2.1. Linia AC (pina la PEv)				
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,115	38 036,43	4 374,19
2	08-02-374-2	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 3	buc	1,00	410,56	410,56
3	08-02-367-1	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 10 mm2	1 km	0,015	1 982,67	29,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 814,49
		Total Linia AC (pina la PEv) Inclusiv salariu				4 814,49 1 918,39
		2.2. Panou de evidenta				
4	08-03-573-4	Dulap (BZUM) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	224,20	224,20
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	85,30	85,30
6	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar	set	1,00	2 605,86	2 605,86
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,00	147,58	295,15
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,15	643,60	96,54
9	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,15	8 684,40	1 302,66
10	08-02-374-1	Executarea bransamentului in cladire, in teava din otel, conductor sectiune pina la 16 mm ² , cantitate conductori in linie: 2	buc	1,00	445,67	445,67
		<i>Total</i>	lei			5 055,38
		Total Panou de evidenta Inclusiv salariu				5 055,38 2 827,21
		2.3. Priza de legare la pamint				
11	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adancimea pina la 3 m	buc	3,00	320,33	960,98
12	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	0,80	53,81	43,05

1	2	3	4	5	6	7
		teren foarte tare				
		<i>Total</i>	lei			1 004,03
		Total Priza de legare la pamint Inclusiv salariu				1 004,03 236,03
		<i>Total</i>	lei			10 873,90
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 195,59
		<i>Total</i>				12 069,49
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			147,28
		<i>Total</i>				12 216,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 786,04
		<i>Total</i>				16 002,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			960,17
		<i>Total</i>				16 962,98
		Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu				16 962,98 4 981,63
		3. Utilaj				
13		Panou BZUM TF - 63A	buc	1,00	1 920,25	1 920,25
14		Automat C - 16A - 3P	buc	1,00	124,54	124,54
15		Cablu SIP2a 3x25+1x25	m	115,00	43,60	5 014,00
16		Cablu VVGng LS 5x6	m	2,00	138,48	276,97
17		Contor electric 3f	buc	1,00	3 151,00	3 151,00
		<i>Total</i>	lei			10 486,76
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			125,84
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 612,60
		4. Servicii de deplasare, incercari laboratoare si perfectare a documentelor				
18	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	1 km	5,00	2,84	14,19
19	RpEQ07A	Accesul	h-om	3,00	94,60	283,80

1	2	3	4	5	6	7
20	1-11-014-2	Servicii de laborator	1 punct	1,00	2 270,40	2 270,40
21	1-11-014-2	Servicii electrician autorizat	1 punct	1,00	7 568,00	7 568,00
		<i>Total</i>	lei			10 136,39
		Total Servicii de deplasare, incercari laboratoare si perfectare a documentelor Inclusiv salariu				10 136,39 10 136,39

		Total	lei		37 712
		TVA	20 %		7 542
		Total deviz: Inclusiv salariu	45 254		

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)