

Lucrari de Reparatie capitala a Oficiului Medicilor de familie din s. Calmatui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2023

Reparatie capitale

Valoarea de deviz 243 204,99 lei

Intocmit in prețuri curente 17.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1 Fatada				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	217,2500	55,44 44,25	12 045,08 9 613,31
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - , burlane,	m	20,0000	8,46 8,26	169,20 165,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Colturi)	m2	13,7300	16,63 15,93	228,33 218,72
4	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,0000	525,35 522,15	525,35 522,15
5	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla Fara cost Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,0250	m	20,0000	159,43 25,37	3 188,66 507,40
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	217,2500	13,90 7,08	3 020,86 1 538,13
7	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	217,2500	155,19 101,36	33 714,84 22 020,89

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100				
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	215,2500	49,52 26,55	10 659,18 5 714,89
9	0	Soclu		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,6100	132,26 100,30	3 254,92 2 468,39
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	24,0000	31,95 2,66	766,91 63,72
12	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	24,6100	155,91 135,70	3 836,84 3 339,58
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Polistiren a benef. Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	34,7600	155,19 101,36	5 394,37 3 523,34
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,7600	13,91 7,08	483,34 246,10
15	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu Amestec de Cuart pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu 4.5kg/m2	m2	34,7600	118,46 94,40	4 117,68 3 281,35
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	73,6100	26,34	1 938,89

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu Cornier			15,34	1 129,18
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=20cm	m	15,9500	112,80 23,60	1 799,16 376,42
		<i>Total</i>	lei			85 143,61
		Total LCM 1.1 Fatada Inclusiv salariu				85 143,61 54 728,77
		2. Trepte				
18	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,0000	525,35 522,15	525,35 522,15
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	25,7000	31,07 1,77	798,48 45,49
20	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,7900	240,66 100,30	1 152,74 480,43
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,9000	13,90 7,08	290,61 147,97
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm(5cm), in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	20,9000	76,71 26,55	1 603,18 554,90
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,4000	13,90 7,08	88,99 45,31
24	CH03G	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si mozaicate pe loc cu piatra de mozaic de calcar, frecate sau buciardate cu stratul de uzura de 15 mm	m	21,0000	223,73 135,70	4 698,29 2 849,70
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta b Siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,2400	13,90 7,08	45,05 22,94

1	2	3	4	5	6	7
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de Cuart" la pereti	m2	3,2400	95,99 71,98	311,01 233,22
27	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea freat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,0100	m2	18,2200	348,93 162,84	6 357,51 2 966,94
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	18,2200	13,91 7,08	253,35 129,00
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,8000	132,26 100,30	634,85 481,44
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,8000	31,96 2,66	153,39 12,75
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,8000	13,90 7,08	66,74 33,98
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,8000	145,74 71,98	699,55 345,50
33	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	7,0000	575,06 53,10	4 025,39 371,70
34	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2	m2	10,0000	72,12 66,08	721,20 660,80

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
		<i>Total</i>	lei			22 425,68
		Total Trepte Inclusiv salariu				22 425,68 9 904,22
		3. Panta persoane dezabilitati				
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,3800	70,21 70,21	26,68 26,68
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,3900	240,63 100,30	3 703,24 1 543,61
37	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	100,0000	19,88 1,95	1 988,45 194,70
38	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,5800	20,65 2,71	590,22 77,57
39	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	2,2000	1 662,36 318,60	3 657,19 700,92
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,0000	13,91 7,08	208,58 106,20
41	RpCK16A	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat	m2	15,0000	348,93 162,84	5 233,96 2 442,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de calcar, fara bordura, inclusiv frecatul 1 si 2 Mat. marunte (pisla de lustruit etc.)=1,0100				
42	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	26,0300	575,06 53,10	14 968,70 1 382,19
43	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	20,0000	72,12 66,08	1 442,40 1 321,60
		<i>Total</i>	lei			31 819,42
		Total Panta persoane dezabilitati Inclusiv salariu				31 819,42 7 796,07
		4. Pereu				
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,4600	19,00 17,70	578,74 539,14
45	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	5,0000	68,44 68,44	342,20 342,20
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,0000	709,36 58,41	3 546,80 292,05
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,7700	240,54 100,30	1 387,91 578,73
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	48,0000	31,95 2,66	1 533,82 127,44
49	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	50,0000	76,23	3 811,31

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm(05cm), in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,3500			26,55	1 327,50
50	CC02C4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
51	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	1 552,64 265,50	3 105,29 531,00
		<i>Total</i>	lei			14 306,07
		Total Pereu Inclusiv salariu				14 306,07 3 738,06

		Total	lei	153 694,78
		Asigurari	24 %	18 280,11
		Transport	7 %	5 184,92
		Cheltuieli de regie	10 %	17 715,98
		Beneficii	4 %	7 795,03
		TVA	20 %	40 534,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		243 204,99 76 167,12

Intocmit

S.R.L. „A.C.&Group S”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)