

CAIET DE SARCINI

Obiectul **Reparatia acoperisului cladirii Primariei s. Nemteni**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:

Primăria Nemțeni

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Demontari | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 443,9000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 443,9000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile si frantoane | m2 | 63,0400 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 369,9200 |
| 5 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 28,0000 |
| 6 | TRI1AA04G2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte din siloz, in vagon sau auto, categoria 2 | t | 28,0000 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 28,0000 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Elementele se vor pastra pentru utelizare ulterioara. | m | 123,3600 |
| | | Capitolul 2. Acoperisul.cladirii Primariei. | | |
| 9 | | Betonarea centurei | | 0,0000 |
| 10 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 31,2800 |

| | | | | |
|----|-------|---|----|----------|
| 11 | CC02C | Armături din oțel beton OB 37 A240 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. Etrieri la grinzi. | kg | 96,4600 |
| 12 | CC02D | Armături din oțel beton OB 37, A500 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 309,8500 |
| 13 | CA04J | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea pe verticală la distanțe de max.15 m inclusiv și pe orizontală pe distanțe de max. 15 m inclusiv, beton marfa armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 | 6,3600 |
| 14 | CD50A | Zidărie din caramida simplă, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea pînă la 4 m.Stilpisorii și restabilirea cosurilor de fum. | m3 | 2,4900 |
| 15 | | Sarpanta și învelisul | | 0,0000 |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic inclusiv fierăria de prindere. Norma elemente de prindere 36.06kg/m3 Total elemente MC1-MC8 la tot acoperisul schelet +capriori 484.96kg.) | m3 | 4,0000 |
| 17 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic Norma elemente de prindere 36.06kg/m3 Total elemente MC1-MC8 la tot acoperisul schelet +capriori 484.96kg.) | m3 | 9,4500 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic contrasterală bare 50*30mm | m3 | 1,0500 |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate Pelicula hidroizolantă tip Dachmaster 75g/m2 Material marunt=1,0300 | m2 | 464,4500 |
| 20 | CE30A | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.0085 (zero) se iau după proiect. | m2 | 464,4500 |
| 21 | CE31C | Streasină infundată și frantoane, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m Scinduri clasa A grosimea 20mm. Scindura este grunduită și vopsită. | m2 | 70,8800 |
| 22 | CE07A | Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) prevopsită grosimea 0.4-0.55mm. (Pazii 13.9m la | m2 | 464,4500 |

| | | | | |
|----|---------------------|--|-----|---------|
| | | lucarne pl.8. norma 0.0066buc/m2)UCoame-3.0m 72.74m norma 0.035buc/m2) Material marunt=1,0500 | | |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125.(El. inchidere se exclud; Jgheab-burlan 18 buc;Cot lgheab se exclud Material marunt=1,0300 | m | 88,4000 |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 Plinii se exclud. Cot burlan 18buc. Cot capat 9 buc. Material marunt=1,0200 | m | 58,5000 |
| 25 | CE42A | Executarea lucarnelor 1.2m*1.5m 0.31m3 /1 lucarna | buc | 2,0000 |
| 26 | CN50B | Tratament ignifug al lemniei; sarpanta, carcasa stresnei, asterala. | m3 | 17,6700 |
| 27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare. Bariera de protectie la acoperis. | t | 0,4340 |
| 28 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Vopsirea barierei. | t | 0,4340 |
| 29 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare.Scara de acces | t | 0,1370 |
| 30 | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual. Vopsirea scarii | t | 0,1370 |
| 31 | RpCP18A- Aplicat | Montarea opritorilor de zapada prefabricati la acoperisuri, profil triunghiunal din tabla prevopsita, fixate in astereala si prevazute cu contrafise(Se exclud materialele de confectionare) Resurse Elemente parazapada norma 1;holsuruburi 6buc/m; | m | 76,0000 |