

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 217**  
**privind achiziția prin Valoarea mică cu publicare, pentru achiziționarea lucrărilor**

“09” octombrie 2024

Digitally signed by Gîtu Ghenadie  
Date: 2025.04.07 15:20:52 CEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

orașul Rezina  
(municipiu, oraș)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1727355974727/21284326 din data 03 octombrie 2024, între **Primăria orașului Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50; 0254 226 44, fax: 0254 228 44, e-mail: pr.rezina@gmail.com, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391,

(denumirea autorității contractante)

reprezentat prin **Simion Tatarov – Primarul or. Rezina**

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Domasas S.R.L.**

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-5001, Republica Moldova, or. Florești, str., Florilor, 81, telefon: 069415321,

(localitatea)

fax: \_\_\_\_\_, e-mail: gitugena@mail.ru, autenticat prin cod unic de înregistrare nr.

1019607000581, autorizat pentru genurile de activitate: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cugaze, de încălzire și de aer condiționat, conform extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice nr. 38198 din 28.04.2023, reprezentat prin **administrator - Gîtu Ghenadie**,

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările: **Lucrări de renovarea clădirii Muzeului de istorie, literatură și etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18** în conformitate, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**Cod CPV: 45453000-7**

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul



- suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 314 231,03 (trei sute paisprezece de mii două sute treizeci și unu),03 lei MD, inclusiv TVA.  
(suma cu cifre și litere)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele,



instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autorității contractante

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult \_\_ zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult \_\_ zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.



4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului



numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile de la semnarea și înregistrarea** contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări executate este de de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.



### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
  - b) Propunerea financiară.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, 09 octombrie 2024
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2024**.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL:

##### Domascas S.R.L

Adresa poștală: MD-5001, Republica  
Moldova, or. Florești, str., Florilor, 81  
Telefon: 069415321  
E-mail: [gitugena@mail.ru](mailto:gitugena@mail.ru)  
Cod fiscal: 1019607000581  
Banca: BC Moldindconbank SA, sucursala  
Florești  
Cod: MOLDMD2X  
IBAN: MD29ML000000002251041461

#### BENEFICIARUL:

##### Primăria or.Rezina

Adresa poștală: MD-5403, R.M. or. Rezina,  
str. 27 August, nr. 1  
Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44  
E-mail: [pr.rezina@gmail.com](mailto:pr.rezina@gmail.com)  
Cod fiscal: 1007601006391  
Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria  
Regionala Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD95TRPDBB319220A16458AE

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL:

\_\_\_\_\_ Gîtu Ghenadie

L.Ș.

Digitally signed by Gîtu Ghenadie  
Date: 2024.10.11 14:14:27 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR:

Simion Tatarov

Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2024.10.16 08:03:58 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L.Ș.

MOLDOVA EUROPEANĂ



Confirm corectitudinea rechezitelor  
bancare a beneficiarului

Specialist principal \_\_\_\_\_ Nadejda Botnari

Digitally signed by Botnari Nadejda  
Date: 2024.10.16 08:03:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Contabil:

Înregistrat:

Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Digitally signed by Botezat Cristina  
Date: 2024.10.16 13:54:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 217  
din „09” octombrie 2024

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr<br>n/o | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                  | Cod CPV    | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant | Standarde<br>de<br>referință |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.        | <i>Lucrări de renovarea<br/>clădirii Muzeului de<br/>istorie, literatură și<br/>etnografie or. Rezina,<br/>str. Ion Aldea<br/>Teodorovici, nr. 18</i> | 45453000-7 | Conform formularele<br>de deviz nr. 3, 5și 7                                       | Conform formularele<br>de deviz nr. 3, 5și 7                   |                              |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |            |                                                                                    |                                                                |                              |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL:**

\_\_\_\_\_ Gîtu Ghenadie

L.Ș.

**BENEFICIAR:**

\_\_\_\_\_ Simion Tatarov

L.Ș.

Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2024.10.16 08:04:18 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 217  
din „09” octombrie 2024

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| Nr | Denumirea lucrărilor/<br>serviciilor<br>de proiectare                                                                                                 | Cod CPV    | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantit<br>atea | Prețul<br>unitar,<br>fără TVA | Suma lei<br>MD,<br>inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare/<br>prestare                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <i>Lucrări de renovarea<br/>clădirii Muzeului de<br/>istorie, literatură și<br/>etnografie or. Rezina,<br/>str. Ion Aldea<br/>Teodorovici, nr. 18</i> | 45453000-7 | bucată                   | 1              | 261 859,19                    | 314 231,03                         | <i>30 zile<br/>calendaristice<br/>din data<br/>înregistrării<br/>contractului la<br/>Trezoreria<br/>Regională</i> |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          | X          | X                        | X              | X                             | 314 231,03                         | X                                                                                                                 |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:**

**ANTREPRENORUL:**

**BENEFICIAR:**

\_\_\_\_\_ **Gîtu Ghenadie**

\_\_\_\_\_ **Simion Tatarov**

**L.Ș.**

**L.Ș.**

Digitally signed by Tatarov Simion  
Date: 2024.10.16 08:04:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Antreprenor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de renovarea cladirii  
 Muzeului de istorie,literatura si  
 etnografie or.Rezina, str.Ion  
 Aldea Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **164 366,50 lei**

### P r o c e s - v e r b a l n r . 4

de receptie a lucrarilor executate  
 pe *decembrie* an 20*24*

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | 1. Finisari interioare                                                                                                                                                                                                            |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | 1.1. Finisari interioare (tavan)                                                                                                                                                                                                  |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC 12mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                          | m2   | 239,1600  | 193,20                           | 46 206,48                                         |
|         |              | Total                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |                                  | 46 206,48                                         |
|         |              | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                |      |           |                                  | 46 206,48<br>23 753,37                            |
|         |              | 1.2. Finisari interioare pereti                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | 1.2.1. Tip Z1                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                  |                                                   |
| 2       | CF02B        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici | m2   | 80,6000   | 88,42                            | 7 127,05                                          |



| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5                      | 6     | 7                              |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-------|--------------------------------|
|   |       | de beton (35mm)                                                                                                                                                                                                                                   |     |                        |       |                                |
| 3 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2  | 80,6000<br>(Kr=3,0000) | 32,03 | 2 581,22                       |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2  | 66,6000                | 2,21  | 147,19                         |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)                                                                         | m2  | 384,6000               | 90,41 | 34 771,30                      |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |                        |       | 44 626,76                      |
|   |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |                        |       | <b>44 626,76<br/>31 166,93</b> |
|   |       | <b>1.2.2. Tip Z2</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                        |       |                                |
| 6 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm) | m2  | 28,0000                | 88,42 | 2 475,90                       |
| 7 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                        | m2  | 28,0000<br>(Kr=3,0000) | 32,03 | 896,70                         |
|   |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei |                        |       | 3 372,60                       |
|   |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |     |                        |       | <b>3 372,60<br/>2 315,04</b>   |
|   |       | <b>1.2.3. Tip Z2</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |                        |       |                                |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-                                                                                                                  | m2  | 32,0000                | 88,42 | 2 829,60                       |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                      | 6     | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------|---------------------------------|
|    |       | var marca M 100-T pentru<br>sprit, grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici<br>de beton (35mm)                                                               |      |                        |       |                                 |
| 9  | CF17B | Diverse lucrari - diferenta<br>de grosime, +/- 5 mm la<br>stratul de grund aplicat la<br>pereti, executat cu mortar                                                                         | m2   | 32,0000<br>(Kr=3,0000) | 32,03 | 1 024,80                        |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor cu<br>amorsa grund                                                                                                                        | m2   | 32,0000                | 2,21  | 70,72                           |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5<br>mm grosime, executate<br>manual, cu amestec uscat<br>pe baza de ipsos, la pereti<br>si pereti despartitori,<br>preparare manuala a<br>mortarului. (Knauf MP75) | m2   | 32,0000                | 90,41 | 2 893,09                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |                        |       | 6 818,21                        |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                        |       | <b>6 818,21<br/>4 725,76</b>    |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |                        |       | 54 817,57                       |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                        |       | <b>54 817,57<br/>38 207,73</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei  |                        |       | 101 024,05                      |
|    |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                   | 24 % |                        |       | 14 870,66                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |                        |       | 115 894,71                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                              | 10 % |                        |       | 3 836,13                        |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                   |      |                        |       | 119 730,84                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                  | 10 % |                        |       | 11 973,08                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |                        |       | 131 703,92                      |
|    |       | <i>Benefiviu de deviz</i>                                                                                                                                                                   | 4 %  |                        |       | 5 268,16                        |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |      |                        |       | <b>136 972,08<br/>61 961,10</b> |

|  |  |       |      |            |
|--|--|-------|------|------------|
|  |  | Total | lei  | 136 972,08 |
|  |  | TVA   | 20 % | 27 394,42  |

|   |   |                                          |   |   |   |            |
|---|---|------------------------------------------|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7          |
|   |   | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |   |   |   | 164 366,50 |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor


(denumirea)

(denumirea)

Dim. uşei uşor de deschis

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de renovarea cladirii  
Muzeului de istorie, literatura si  
etnografie or. Rezina, str. Ion  
Aldea Teodorovici, nr. 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

**Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina,  
str. Ion Aldea Teodorovici, nr. 18**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 164 366,50 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                       |      |          |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 182,7800 | 52,00 | 9 504,56         |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 508,2520 | 52,00 | 26 429,10        |
| 3. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,9580   | 52,00 | 153,82           |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,7740  | 52,00 | 2 120,25         |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 456,7956 | 52,00 | 23 753,37        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>61 961,10</b> |

### Materiale:

|    |               |                                                   |    |        |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3744 | 280,00 | 944,83 |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|



|     |                     |                                                                 |     |            |        |                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|
| 2.  | 20511429507111      | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 396,5871   | 1,00   | 396,59           |
| 3.  | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                    | kg  | 14,7900    | 4,00   | 59,16            |
| 4.  | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 21,0311    | 18,00  | 378,56           |
| 5.  | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                       | kg  | 65,1364    | 5,00   | 325,68           |
| 6.  | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                   | m   | 182,0695   | 5,00   | 910,35           |
| 7.  | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                 | m   | 564,8361   | 2,00   | 1 129,67         |
| 8.  | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                   | kg  | 1 110,7400 | 2,30   | 2 554,70         |
| 9.  | 2652102100737       | Var hidratat                                                    | kg  | 84,3600    | 1,50   | 126,54           |
| 10. | 26531021008310<br>1 | Amestec uscat Knauf MP75                                        | kg  | 2 974,5240 | 3,60   | 10 708,29        |
| 11. | 2662102701000       | Placi ghips-carton 12mm                                         | m2  | 252,3736   | 40,00  | 10 094,94        |
| 12. | 2664102100000       | Mortar                                                          | m3  | 2,5308     | 650,00 | 1 645,02         |
| 13. | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                | m   | 220,8870   | 8,00   | 1 767,10         |
| 14. | 2710703520285       | Profil de suport                                                | m   | 528,7828   | 13,00  | 6 874,18         |
| 15. | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                              | buc | 3 891,3604 | 0,10   | 389,14           |
| 16. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                   | m3  | 2,5803     | 20,00  | 51,61            |
| 17. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                    | buc | 4,9300     | 1,00   | 4,93             |
|     |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                           |     |            |        | <b>38 361,29</b> |

### Utilaje de constructii:

| <b>Utilaje de construcții:</b> |               |                                                  |      |         |       |               |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|---------|-------|---------------|
| 1.                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 34,7145 | 15,00 | 520,72        |
| 2.                             | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,7030  | 15,00 | 10,54         |
| 3.                             | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 11,3601 | 15,00 | 170,40        |
|                                |               | <b>Total utilaje de construcții</b>              |      |         |       | <b>701,66</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 136 972,08 |
| TVA   | 20 % | 27 394,42  |

**Total deviz:**

**164 366,5**  
**0**

## Intocmit

Dir. Centr. Ghendrie  
(functia, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N, Brazil

W. Gro

Formular Nr.5  
WinCmeta

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovarea cladirii Muzeului  
de istorie,literatura si etnografie or.Rezina,  
str.Ion Aldea Teodorovici, nr.18**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| No | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|----|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|



| crt. | resurse        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      | resurse pe unitate<br>de măsură | Pe unitate de<br>măsură | Total     |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                               | 6                       | 7         |
|      |                | <b>1. Finisari interioare</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |                                 |                         |           |
|      |                | <b>1.1. Finisari interioare (tavan)</b>                                                                                                                                                                                                           |      |                                 |                         |           |
| 1    | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC 12mm)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050                                           | m2   |                                 |                         | 193,20    |
|      | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9100                          | 52,00                   | 99,32     |
|      | 2662102701000  | Placi ghips-carton 12mm                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500                          | 40,00                   | 42,21     |
|      | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,9190                          | 8,00                    | 7,39      |
|      | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000                          | 13,00                   | 28,74     |
|      | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                   | m    | 2,3500                          | 2,00                    | 4,72      |
|      | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,7575                          | 5,00                    | 3,81      |
|      | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2710                          | 5,00                    | 1,36      |
|      | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875                          | 18,00                   | 1,58      |
|      | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,6500                          | 1,00                    | 1,66      |
|      | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,1900                         | 0,10                    | 1,63      |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0046                          | 15,00                   | 0,07      |
|      | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0475                          | 15,00                   | 0,71      |
|      |                | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                 |                         | 46 206,48 |
|      |                | <b>1.2. Finisari interioare pereti</b>                                                                                                                                                                                                            |      |                                 |                         |           |
|      |                | <b>1.2.1. Tip Z1</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                 |                         |           |
| 2    | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm) | m2   |                                 |                         | 88,42     |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000                          | 52,00                   | 52,00     |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000                          | 52,00                   | 10,40     |
|      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,9000                          | 2,30                    | 18,17     |
|      | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000                          | 1,50                    | 0,90      |
|      | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240                          | 280,00                  | 6,72      |
|      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065                          | 20,00                   | 0,13      |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020                          | 15,00                   | 0,03      |
|      | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050                          | 15,00                   | 0,07      |
|      |                | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                 |                         | 7 127,05  |
| 3    | CF17B          | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                         | m2   |                                 |                         | 32,03     |
|      | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000                          | 52,00                   | 15,60     |
|      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300                          | 52,00                   | 4,68      |
|      | 2664102100000  | Mortar                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060                          | 650,00                  | 11,70     |
|      | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010                          | 15,00                   | 0,05      |
|      |                | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                 |                         | 2 581,22  |
| 4    | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2   |                                 |                         | 2,21      |
|      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300                          | 52,00                   | 1,56      |
|      | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500                          | 4,00                    | 0,60      |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500                          | 1,00                    | 0,05      |
|      |                | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |                                 |                         | 147,19    |
| 5    | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75)                                                                         | m2   |                                 |                         | 90,41     |
|      | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200                          | 52,00                   | 63,44     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|    | 265310210083101 | Amestec uscat Knauf MP75                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,60   | 25,70     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 34 771,30 |
|    |                 | <b>1.2.2. Tip Z2</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |           |
| 6  | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm) | m2   |        |        | 88,42     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,9000 | 2,30   | 18,17     |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 1,50   | 0,90      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065 | 20,00  | 0,13      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,08      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 475,90  |
| 7  | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                         | m2   |        |        | 32,03     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68      |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 650,00 | 11,70     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,04      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 896,70    |
|    |                 | <b>1.2.3. Tip Z2</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |           |
| 8  | CF02B           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm) | m2   |        |        | 88,42     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,9000 | 2,30   | 18,17     |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000 | 1,50   | 0,90      |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0240 | 280,00 | 6,72      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0065 | 20,00  | 0,13      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,08      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 2 829,60  |
| 9  | CF17B           | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                         | m2   |        |        | 32,03     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,00  | 15,60     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 52,00  | 4,68      |
|    | 2664102100000   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 650,00 | 11,70     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,04      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 024,80  |
| 10 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 2,21      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56      |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 1,00   | 0,05      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 70,72     |
| 11 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf                                                                               | m2   |        |        | 90,41     |



| 1 | 2               | 3                                           | 4    | 5      | 6     | 7        |
|---|-----------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|   |                 | MP75)                                       |      |        |       |          |
|   | 7122050013442   | Tencuitor                                   | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44    |
|   | 265310210083101 | Amestec uscat Knauf MP75                    | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,70    |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane               | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08     |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,18     |
|   |                 | Total                                       | lei  |        |       | 2 893,09 |

**APROBAT:**

*Dir. general*  
**Intocmit**  
*cyhenadic H-*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)




*[Signature]*  
**Investitor**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
 L.S.



*N. Braghin*  
*Braghin*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



*[Signature]*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)





Antreprenor DOMASCAS S.R.L  
(denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
(denumirea )

Obiect **Proces verbal a lucrarilor  
executate la Lucrari de  
renovarea cladirii Muzeului de  
istorie,literatura si etnografie  
or.Rezina, str.Ion Aldea  
Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **60 118,73 lei**

### P r o c e s - v e r b a l n r . 1

de receptie a lucrarilor executate

pe octombrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Cantitate               | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                       | 6                                | 7                                                 |
| 1       |               | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (35mm) | m2   | 304,0000                | 88,42                            | 26 881,20                                         |
|         | CF02B         |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                  |                                                   |
|         | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 304,0000                | 52,00                            | 15 808,00                                         |
|         | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 60,8000                 | 52,00                            | 3 161,60                                          |
|         | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2 401,6000              | 2,30                             | 5 523,68                                          |
|         | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 182,4000                | 1,50                             | 273,60                                            |
|         | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                 | m3   | 7,2960                  | 280,00                           | 2 042,88                                          |
|         | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,9760                  | 20,00                            | 39,52                                             |
|         | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6080                  | 15,00                            | 9,12                                              |
|         | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,5200                  | 15,00                            | 22,80                                             |
| 2       |               | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar                                                                                                                                         | m2   | 304,0000<br>(Kr=3,0000) | 32,02                            | 9 735,60                                          |
|         | CF17B         |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                  |                                                   |

|               |                                             |      |         |        |          |
|---------------|---------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 7122050013400 | Zidar                                       | h-om | 91,2000 | 52,00  | 4 742,40 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                       | h-om | 27,3600 | 52,00  | 1 422,72 |
| 2664102100000 | Mortar                                      | m3   | 5,4720  | 650,00 | 3 556,80 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9120  | 15,00  | 13,68    |

|  |                         |      |  |  |           |
|--|-------------------------|------|--|--|-----------|
|  | Total                   | lei  |  |  | 36 616,80 |
|  | Asigurarea sociala      | 24 % |  |  | 6 032,33  |
|  | Total                   |      |  |  | 42 649,13 |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % |  |  | 1 143,65  |
|  | Cheltuieli directe      |      |  |  | 43 792,78 |
|  | Cheltuieli de regie     | 10 % |  |  | 4 379,28  |
|  | Total                   |      |  |  | 48 172,06 |
|  | Beneficiu de deviz      | 4 %  |  |  | 1 926,88  |
|  | Total                   |      |  |  | 50 098,94 |
|  | TVA                     | 20 % |  |  | 10 019,79 |

**TOTAL proces-verbal:  
Inclusiv salariu**

**60 118,73**

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)  
P.H. cyr. cyrened  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

N. Braghici  
Braghici



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.





Antreprenor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
 (denumirea )

Obiect **Proces verbal nr. 2 a lucrarilor  
 executate la Lucrari de  
 renovarea cladirii Muzeului de  
 istorie,literatura si etnografie  
 or.Rezina, str.Ion Aldea  
 Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **72 234,29 lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe *noiembrie* an 20 *24*

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Echipament Electric</b>                                                                                                                                       |      |           |                                           |                                                            |
|            |                 | <b>1.1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                  |      |           |                                           |                                                            |
| 1          | RpEJ08A         | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                    | m    | 3,0000    | 5,20                                      | 15,60                                                      |
| 2          | RpEJ09D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                      | m    | 3,0000    | 22,62                                     | 67,85                                                      |
| 3          | RpCU05B1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  | 33,0000   | 10,40                                     | 343,20                                                     |
| 4          | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                    | buc  | 33,0000   | 9,48                                      | 312,68                                                     |
|            |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |           |                                           | 739,33                                                     |
|            |                 | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                           | 24 % |           |                                           | 159,12                                                     |
|            |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                        |      |           |                                           | 898,45                                                     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4     | 5        | 6        | 7                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------|
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                     | 10 %  |          |          | 5,68                       |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                          |       |          |          | 904,13                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                         | 10 %  |          |          | 90,41                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                       |       |          |          | 994,54                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                          | 4 %   |          |          | 39,78                      |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |       |          |          | <b>1 034,32<br/>663,00</b> |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                     |       |          |          |                            |
| 5  | RpEF24A     | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                        | buc   | 40,0000  | 2,60     | 104,00                     |
| 6  | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                           | buc   | 20,0000  | 11,44    | 228,80                     |
| 7  | RpEG17E     | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.         | buc   | 1,0000   | 43,68    | 43,68                      |
| 8  | RpED17A1    | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale   | m     | 100,0000 | 15,50    | 1 550,00                   |
| 9  | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc   | 1,0000   | 224,98   | 224,98                     |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                      | 100 m | 3,5000   | 1 853,45 | 6 487,09                   |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                       | 100 m | 3,5700   | 991,25   | 3 538,75                   |
| 12 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe                                                                                                             | 100 m | 4,5500   | 850,78   | 3 871,03                   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6      | 7                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------------------|
|    |             | constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg                     |      |          |        |                                |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 31011 | buc  | 1,0000   | 224,98 | 224,98                         |
| 14 | 441001-2032 | Teava PVC d:25mm CTR10-025-K41-060                                                                                                        | m    | 350,0000 | 10,00  | 3 500,00                       |
| 15 | 3332126-01  | Cablu VVG LS 3x1.5mm2                                                                                                                     | m    | 570,0000 | 10,80  | 6 156,00                       |
| 16 | 3332146-06  | Cablu VVG LS 3x2.5mm2                                                                                                                     | m    | 210,0000 | 16,60  | 3 486,00                       |
| 17 | 3332146-15  | Cablu VVG LS 5x4mm2                                                                                                                       | m    | 32,0000  | 46,60  | 1 491,20                       |
| 18 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10      | buc  | 20,0000  | 194,78 | 3 895,67                       |
| 19 | 33700015    | Cutie de ramificatie Y197                                                                                                                 | buc  | 33,0000  | 25,00  | 825,00                         |
| 20 | 337003-03   | Cutie KOP74 (4-x роз.)                                                                                                                    | buc  | 20,0000  | 16,60  | 332,00                         |
| 21 | 337003-071  | Cutie de distributie Y192                                                                                                                 | buc  | 15,0000  | 20,80  | 312,00                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |          |        | 36 271,18                      |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                 | 24 % |          |        | 3 537,18                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |          |        | 39 808,36                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                            | 10 % |          |        | 1 717,21                       |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 |      |          |        | 41 525,57                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                | 76 % |          |        | 13 050,77                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |          |        | 54 576,34                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                 | 6 %  |          |        | 3 274,58                       |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |      |          |        | <b>57 850,92<br/>14 738,26</b> |
|    |             | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                                                        |      |          |        |                                |

| 1  | 2           | 3                                                                   | 4   | 5      | 6        | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------------------------|
| 22 | 55500287-26 | Dulap de distributie IIPPH-36 EKFPPOxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm | buc | 1,0000 | 260,00   | 260,00                         |
| 23 | 33800120-5  | Panou de distributie metalic, IIMPI-40.40.25P31 firma "EKF"         | buc | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                        | lei |        |          | 1 310,00                       |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |     |        |          | <b>1 310,00</b>                |
|    |             | <i>Total</i>                                                        | lei |        |          | 60 195,24                      |
|    |             | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                          |     |        |          | <b>60 195,24<br/>15 401,26</b> |

|  |  |                                                  |      |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                            | lei  | 60 195,24        |
|  |  | TVA                                              | 20 % | 12 039,05        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>72 234,29</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

N. Braghi  
Braghi

L.Ș.

ANTOACA  
Nr. 0560  
RESPONSABIL TEHNIC

**Proces verbal nr. 2 a lucrarilor  
executate la Lucrari de  
renovarea cladirii Muzeului de  
istorie, literatura si etnografie  
or. Rezina, str. Ion Aldea  
Teodorovici, nr. 18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



## Borderou de resurse №

**Proces verbal nr. 2 a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr.18**

**Valoarea de deviz 72 234,29 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |               |                            |      |          |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                   | h-om | 251,1880 | 52,00 | 13 061,78        |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 3,3000   | 52,00 | 171,60           |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor                  | h-om | 0,9000   | 52,00 | 46,80            |
| 4. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 32,5400  | 52,00 | 1 692,08         |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 8,2500   | 52,00 | 429,00           |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |          |       | <b>15 401,26</b> |

### Materiale:

|     |                     |                                                                                     |         |          |          |          |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 1.  | 1010813             | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0080   | 3 000,00 | 24,00    |
| 2.  | 1010865             | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0057   | 2 800,00 | 15,96    |
| 3.  | 1011481             | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t       | 0,0005   | 2 000,00 | 1,00     |
| 4.  | 1011786             | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t       | 0,0035   | 2 000,00 | 7,00     |
| 5.  | 1011924             | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 5,0600   | 75,00    | 379,50   |
| 6.  | 1011964             | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,0800   | 30,00    | 2,40     |
| 7.  | 1011977             | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 1,3200   | 30,00    | 39,60    |
| 8.  | 1019100             | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 71,3000  | 0,33     | 23,53    |
| 9.  | 1019103             | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,2800   | 0,30     | 0,08     |
| 10. | 1019109             | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 71,3000  | 0,30     | 21,39    |
| 11. | 1019760             | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,4000   | 42,00    | 16,80    |
| 12. | 1019852             | Vopsea                                                                              | kg      | 0,6600   | 48,00    | 31,68    |
| 13. | 1139042             | Clei "BMK-5k"                                                                       | kg      | 0,7000   | 50,00    | 35,00    |
| 14. | 123                 | Teava PVC d:25                                                                      | m       | 350,0000 | 10,00    | 3 500,00 |
| 15. | 13215646            | Cablu VVG 3x1.5                                                                     | m       | 570,0000 | 10,80    | 6 156,00 |
| 16. | 132156461           | Cablu VVG 3x2.5                                                                     | m       | 210,0000 | 16,60    | 3 486,00 |
| 17. | 1321564611          | Cablu VVG 5x4                                                                       | m       | 32,0000  | 46,60    | 1 491,20 |
| 18. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 0,0330   | 280,00   | 9,24     |
| 19. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 0,0015   | 280,00   | 0,42     |
| 20. | 2019408             | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,0700   | 2 000,00 | 140,00   |
| 21. | 2115546654          | Cutie de ramificatie Y197                                                           | buc     | 33,0000  | 25,00    | 825,00   |
| 22. | 21155466541         | Cutie KOP74 (4-x роз.)                                                              | buc     | 20,0000  | 16,60    | 332,00   |
| 23. | 211554665412        | Cutie de distributie Y192                                                           | buc     | 15,0000  | 20,80    | 312,00   |
| 24. | 21155466545465465   | Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "EKF"                           | buc     | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 25. | 2115546654546546546 | Dulap de distributie ЩФН-36 EKFPROxima IP31 dim:620                                 | buc     | 1,0000   | 260,00   | 260,00   |



|     |               |                                                                                                                             |          |         |        |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|------------------|
|     |               | (h)x300x120mm                                                                                                               |          |         |        |                  |
| 26. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                              | kg       | 12,3600 | 3,50   | 43,26            |
| 27. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 0,1950  | 20,00  | 3,90             |
| 28. | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc   | 3,5000  | 0,20   | 0,70             |
| 29. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 31,6400 | 0,10   | 3,16             |
| 30. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 63,0000 | 1,00   | 63,00            |
| 31. | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc   | 6,3000  | 12,00  | 75,60            |
| 32. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 20,0000 | 1,00   | 20,00            |
| 33. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,1243  | 1,00   | 0,12             |
| 34. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 1,0896  | 1,00   | 1,09             |
| 35. | 5009502       | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc  | 4,0000  | 0,10   | 0,40             |
| 36. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0400  | 15,00  | 0,60             |
| 37. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,1458  | 100,00 | 14,58            |
| 38. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПOC30"                                                                           | kg       | 2,9680  | 35,00  | 103,88           |
| 39. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,4000  | 80,00  | 32,00            |
| 40. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,8000  | 21,00  | 16,80            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |         |        | <b>18 538,89</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,9728  | 200,00 | 594,56          |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 23,2225 | 35,00  | 812,79          |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 23,2225 | 15,00  | 348,34          |
| 4.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 55,3000 | 20,00  | 1 106,00        |
| 5.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 15,9900 | 15,00  | 239,85          |
| 6.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 0,5550  | 25,00  | 13,88           |
| 7.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 0,3750  | 15,00  | 5,63            |
| 8.  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                 | h-ut | 10,0000 | 25,00  | 250,00          |
| 9.  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,8000  | 15,00  | 12,00           |
| 10. | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 16,9400 | 15,00  | 254,10          |
| 11. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 2,9728  | 250,00 | 743,21          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |         |        | <b>4 380,36</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 60 195,24 |
| TVA   | 20 % | 12 039,05 |

**Totaldeviz:**

**72 234,29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Proces verbal nr. 2 a lucrarilor executate**      **Investitor**  
**la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de**  
**istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion**  
**Aldea Teodorovici, nr.18**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbolnormeși Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                             | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |        |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|--------|
|          |                           |                                                                                                                                                                     |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total  |
| 1        | 2                         | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                      | 6                    | 7      |
|          |                           | <b>1. Echipament Electric</b>                                                                                                                                       |      |                                        |                      |        |
|          |                           | <b>1.1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |        |
| 1        | RpEJ08A                   | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                    | m    |                                        |                      | 5,20   |
|          | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om | 0,1000                                 | 52,00                | 5,20   |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 15,60  |
| 2        | RpEJ09D                   | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                      | m    |                                        |                      | 22,62  |
|          | 7122050013442             | Tencuitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000                                 | 52,00                | 15,60  |
|          | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 1,7000                                 | 3,50                 | 5,95   |
|          | 1421102200525             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0005                                 | 280,00               | 0,14   |
|          | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0100                                 | 20,00                | 0,20   |
|          | 2952270003817             | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                    | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,23   |
|          | 2922140006703             | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0200                                 | 25,00                | 0,50   |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 67,85  |
| 3        | RpCU05B1                  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |                                        |                      | 10,40  |
|          | 7122050013400             | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300                                 | 52,00                | 1,56   |
|          | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,1700                                 | 52,00                | 8,84   |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 343,20 |
| 4        | RpCU07A                   | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                                                                    | buc  |                                        |                      | 9,48   |
|          | 7122050013400             | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 0,0700                                 | 52,00                | 3,64   |
|          | 9310060019920             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 0,0800                                 | 52,00                | 4,16   |
|          | 2653102100830             | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                      | kg   | 0,2200                                 | 3,50                 | 0,77   |
|          | 1421102200513             | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                   | m3   | 0,0010                                 | 280,00               | 0,28   |
|          | 4100116202818             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,0050                                 | 20,00                | 0,10   |
|          | 2952270003817             | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15   |
|          | 2922140006703             | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                             | h-ut | 0,0150                                 | 25,00                | 0,38   |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 312,68 |
|          |                           | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                      |      |                                        |                      |        |
| 5        | RpEF24A                   | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                         | buc  |                                        |                      | 2,60   |
|          | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om | 0,0500                                 | 52,00                | 2,60   |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 104,00 |
| 6        | RpEF23A                   | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                            | buc  |                                        |                      | 11,44  |
|          | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om | 0,2200                                 | 52,00                | 11,44  |
|          |                           | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 228,80 |
| 7        | RpEG17E                   | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.                                          | buc  |                                        |                      | 43,68  |
|          | 7137010011520             | Electrician in constructii                                                                                                                                          | h-om | 0,8400                                 | 52,00                | 43,68  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei      |         |          | 43,68    |
| 8  | RpED17A1      | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in canale            | m        |         |          | 15,50    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                   | h-om     | 0,2500  | 52,00    | 13,00    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                | h-ut     | 0,1000  | 25,00    | 2,50     |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei      |         |          | 1 550,00 |
| 9  | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600           | buc      |         |          | 224,98   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 2,3200  | 52,00    | 120,64   |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg       | 0,1500  | 75,00    | 11,25    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg       | 0,1700  | 30,00    | 5,10     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                       | kg       | 0,0300  | 48,00    | 1,44     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t        | 0,0150  | 2 000,00 | 30,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,1000  | 200,00   | 20,00    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 0,7700  | 15,00    | 11,55    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,1000  | 250,00   | 25,00    |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei      |         |          | 224,98   |
| 10 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                | 100 m    |         |          | 1 853,45 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 23,8000 | 52,00    | 1 237,60 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0021  | 3 000,00 | 6,34     |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                | kg       | 0,9600  | 75,00    | 72,00    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc   | 13,4000 | 0,33     | 4,42     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc   | 13,4000 | 0,30     | 4,02     |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                | kg       | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000  | 0,20     | 0,20     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 6,7000  | 0,10     | 0,67     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                             | buc      | 18,0000 | 1,00     | 18,00    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,8000  | 12,00    | 21,60    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,1100  | 200,00   | 22,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                           | h-ut     | 15,8000 | 20,00    | 316,00   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 2,7000  | 15,00    | 40,50    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                       | h-ut     | 4,8400  | 15,00    | 72,60    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,1100  | 250,00   | 27,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei      |         |          | 6 487,09 |
| 11 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                 | 100 m    |         |          | 991,25   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 52,00    | 644,80   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,00004 | 3 000,00 | 0,08     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,0008  | 2 800,00 | 2,27     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 2 000,00 | 0,11     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 1,00     | 0,01     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 1,00     | 0,00     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00   | 0,96     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                            | kg       | 0,5000  | 35,00    | 17,50    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,3900  | 200,00   | 78,00    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 35,00    | 105,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 15,00    | 45,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 250,00   | 97,50    |
|    |               | Total                                                                                                                                        | lei      |         |          | 3 538,75 |
| 12 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m    |         |          | 850,78   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 11,6000 | 52,00    | 603,20   |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6        | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                       | t        | 0,0001  | 3 000,00 | 0,33     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                 | t        | 0,00062 | 2 800,00 | 1,72     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                        | t        | 0,00011 | 2 000,00 | 0,22     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                     | t        | 0,00072 | 2 000,00 | 1,45     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                    | 10 buc   | 1,8000  | 0,10     | 0,18     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                         | 1000 buc | 0,0208  | 1,00     | 0,02     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                           | 100 buc  | 0,1000  | 1,00     | 0,10     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                              | 100 m    | 0,0245  | 100,00   | 2,45     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                        | kg       | 0,2600  | 35,00    | 9,10     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut     | 0,2100  | 200,00   | 42,00    |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                           | h-ut     | 2,7500  | 35,00    | 96,25    |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                | h-ut     | 2,7500  | 15,00    | 41,25    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 0,2100  | 250,00   | 52,50    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 3 871,03 |
| 13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, 31011 | buc      |         |          | 224,98   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 2,3200  | 52,00    | 120,64   |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg       | 0,1500  | 75,00    | 11,25    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg       | 0,1700  | 30,00    | 5,10     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                    | kg       | 0,0300  | 48,00    | 1,44     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                      | t        | 0,0150  | 2 000,00 | 30,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                             | h-ut     | 0,1000  | 200,00   | 20,00    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                     | h-ut     | 0,7700  | 15,00    | 11,55    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                     | h-ut     | 0,1000  | 250,00   | 25,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 224,98   |
| 14 | 441001-2032 | Teava PVC d:25mm CTR10-025-K41-060                                                                                                        | m        |         |          | 10,00    |
|    | 123         | Teava PVC d:25                                                                                                                            | m        | 1,0000  | 10,00    | 10,00    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 3 500,00 |
| 15 | 3332126-01  | Cablu VVG LS 3x1.5mm2                                                                                                                     | m        |         |          | 10,80    |
|    | 13215646    | Cablu VVG 3x1.5                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 10,80    | 10,80    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 6 156,00 |
| 16 | 3332146-06  | Cablu VVG LS 3x2.5mm2                                                                                                                     | m        |         |          | 16,60    |
|    | 132156461   | Cablu VVG 3x2.5                                                                                                                           | m        | 1,0000  | 16,60    | 16,60    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 3 486,00 |
| 17 | 3332146-15  | Cablu VVG LS 5x4mm2                                                                                                                       | m        |         |          | 46,60    |
|    | 1321564611  | Cablu VVG 5x4                                                                                                                             | m        | 1,0000  | 46,60    | 46,60    |
|    |             | Total                                                                                                                                     | lei      |         |          | 1 491,20 |
| 18 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10      | buc      |         |          | 194,78   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                  | h-om     | 3,3100  | 52,00    | 172,12   |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                             | kg       | 0,0700  | 75,00    | 5,25     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                 | kg       | 0,0040  | 30,00    | 0,12     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                              | kg       | 0,0490  | 30,00    | 1,47     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 0,33     | 0,40     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0140  | 0,30     | 0,00     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                  | 10 buc   | 1,2200  | 0,30     | 0,37     |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                              | kg       | 0,0200  | 42,00    | 0,84     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                    | kg       | 0,0300  | 48,00    | 1,44     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                      | t        | 0,0020  | 2 000,00 | 4,00     |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "PIFC-50"                                                                                               | buc      | 1,0000  | 1,00     | 1,00     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                           | 100 buc  | 0,0310  | 1,00     | 0,03     |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                       | 100 buc  | 0,2000  | 0,10     | 0,02     |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                              | kg       | 0,0020  | 15,00    | 0,03     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                          | kg       | 0,0200  | 80,00    | 1,60     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv               | kg       | 0,0400  | 21,00    | 0,84     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                              | h-ut     | 0,0020  | 200,00   | 0,40     |



| 1  | 2                   | 3                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                     | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t      |      |        |          |          |
|    | 040502              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2500 | 15,00    | 3,75     |
|    | 330206              | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 0,0400 | 15,00    | 0,60     |
|    | 400002              | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,0020 | 250,00   | 0,50     |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 3 895,67 |
| 19 | 33700015            | Cutie de ramificatie Y197                                             | buc  |        |          | 25,00    |
|    | 2115546654          | Cutie de ramificatie Y197                                             | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 825,00   |
| 20 | 337003-03           | Cutie KOP74 (4-x роз.)                                                | buc  |        |          | 16,60    |
|    | 21155466541         | Cutie KOP74 (4-x роз.)                                                | buc  | 1,0000 | 16,60    | 16,60    |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 332,00   |
| 21 | 337003-071          | Cutie de distributie Y192                                             | buc  |        |          | 20,80    |
|    | 211554665412        | Cutie de distributie Y192                                             | buc  | 1,0000 | 20,80    | 20,80    |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 312,00   |
|    |                     | <b>1.3. Utilaj</b>                                                    |      |        |          |          |
| 22 | 55500287-26         | Dulap de distributie ЩПН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm     | buc  |        |          | 260,00   |
|    | 2115546654546546546 | Dulap de distributie ЩПН-36 ЕКFPROxima IP31 dim:620 (h)x300x120mm     | buc  | 1,0000 | 260,00   | 260,00   |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 260,00   |
| 23 | 33800120-5          | Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "ЕКF"             | buc  |        |          | 1 050,00 |
|    | 21155466545465465   | Panou de distributie metalic, ЩМП-40.40.25P31 firma "ЕКF"             | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|    |                     | Total                                                                 | lei  |        |          | 1 050,00 |

APROBAT:

*[Signature]*  
Investitor

*[Signature]*  
Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

N. Braghis



(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.



Antreprenor \_\_\_\_\_  
(denumirea )

Investitor \_\_\_\_\_  
(denumirea )

Obiect **Proces verbal de includere a  
lucrarilor executate la Lucrari de  
renovarea cladirii Muzeului de  
istorie,literatura si etnografie  
or.Rezina, str.Ion Aldea  
Teodorovici, nr.18**

Valoarea lucrarilor executate **17 508,16 lei**

### P r o c e s - v e r b a l n r . 4

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20 *21*

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1       | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                           | m2   | 495,0000  | 15,29                            | 7 568,55                                          |
| 2       | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                            | m2   | 398,0000  | 2,21                             | 879,58                                            |
| 3       | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75) | m2   | 22,3000   | 90,41                            | 2 016,12                                          |

|  |                         |      |           |
|--|-------------------------|------|-----------|
|  | Total                   | lei  | 10 464,25 |
|  | Asigurarea sociala      | 24 % | 2 156,49  |
|  | Total                   |      | 12 620,74 |
|  | Cheltuieli de transport | 10 % | 132,87    |
|  | Cheltuieli directe      |      | 12 753,61 |
|  | Cheltuieli de regie     | 10 % | 1 275,36  |
|  | Total                   |      | 14 028,97 |
|  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 561,16    |

|  |   |                                                  |      |   |   |                  |
|--|---|--------------------------------------------------|------|---|---|------------------|
|  | 2 | 3                                                | 4    | 5 | 6 | 7                |
|  |   | Total                                            |      |   |   | 14 590,13        |
|  |   | TVA                                              | 20 % |   |   | 2 918,03         |
|  |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>17 508,16</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

*Dir. Lucru Ushenadse H-*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Proces verbal de includere a  
lucrarilor executate la Lucrari de  
renovarea cladirii Muzeului de  
istorie, literatura si etnografie  
or. Rezina, str. Ion Aldea  
Teodorovici, nr.18**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Borderou de resurse №

**Proces verbal de includere a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii  
Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici,  
nr.18**

**Valoarea de deviz 17 508,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |           |      |         |       |          |
|----|---------------|-----------|------|---------|-------|----------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar     | h-om | 59,4000 | 52,00 | 3 088,80 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 27,2060 | 52,00 | 1 414,71 |



|                       |               |                       |      |         |       |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 3.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 11,9400 | 52,00 | 620,88          |
| 4.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 74,2500 | 52,00 | 3 861,00        |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>8 985,39</b> |

#### **Materiale:**

|                                       |                     |                               |     |          |       |                 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|----------|-------|-----------------|
| 1.                                    | 2416586105303       | Amorsa-grund                  | kg  | 59,7000  | 4,00  | 238,80          |
| 2.                                    | 26531021008310<br>1 | Amestec uscat Knauf MP75      | kg  | 159,2220 | 3,60  | 573,20          |
| 3.                                    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane | m3  | 24,8392  | 20,00 | 496,78          |
| 4.                                    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 19,9000  | 1,00  | 19,90           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |                               |     |          |       | <b>1 328,68</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                             |      |        |       |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)     | h-ut | 4,9500 | 25,00 | 123,75        |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7617 | 15,00 | 26,43         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                             |      |        |       | <b>150,18</b> |

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Total                   | lei  | 10 464,25        |
| Asigurarea sociala      | 24 % | 2 156,49         |
| Total                   |      | 12 620,74        |
| Cheltuieli de transport | 10 % | 132,87           |
| Cheltuieli directe      |      | 12 753,61        |
| Cheltuieli de regie     | 10 % | 1 275,36         |
| Total                   |      | 14 028,97        |
| Beneficiu de deviz      | 4 %  | 561,16           |
| Total                   |      | 14 590,13        |
| TVA                     | 20 % | 2 918,03         |
| <b>Total deviz:</b>     |      | <b>17 508,16</b> |

Intocmit

*Dir. Lucr. Gh. Gh. Gh. Gh.*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*N. Braghiș*  
*Braghiș*

Investitor

**Obiect Proces verbal de includere a lucrarilor executate la Lucrari de renovarea cladirii Muzeului de istorie, literatura si etnografie or. Rezina, str. Ion Aldea Teodorovici, nr.18**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |       |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------|
|         |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7        |
|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|   | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                           | m2   |        |       | 15,29    |
|   | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24     |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80     |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00     |
|   | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25     |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 7 568,55 |
| 2 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund                                                                                                            | m2   |        |       | 2,21     |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56     |
|   | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60     |
|   | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 1,00  | 0,05     |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 879,58   |
| 3 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf MP75) | m2   |        |       | 90,41    |
|   | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200 | 52,00 | 63,44    |
|   | 265310210083101 | Amestec uscat Knauf MP75                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,60  | 25,70    |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08     |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 15,00 | 1,19     |
|   |                 | Total                                                                                                                                                                     | lei  |        |       | 2 016,12 |

**APROBAT:**

Intocmit  
*[Signature]*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor  
*[Signature]*  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

