

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

Valoarea de deviz 1 194 620,31 Lei

DEVIZ LOCAL

РЕМОУТ

Valoarea 822 643,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Zona interventie nr.1 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,5000	19,660 17,510	1 739,866 1 549,591
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,4000	27,237 27,237	364,976 364,976
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,1000	264,957 256,157	556,410 537,930
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,0000	55,333 50,583	940,660 859,910
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,0000	23,555 19,455	400,434 330,734
6	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	21,0000	3,891 3,891	81,711 81,711
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	10,376	20,752

1	2	3	4	5	6	7
					10,376	20,752
8	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,485 6,485	25,940 25,940
9	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	61,608 61,608	184,823 184,823
10	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000	55,122 55,122	165,367 165,367
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	71,335 71,335	214,005 214,005
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	14,267 14,267	85,602 85,602
13	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	19,2000	176,392 176,392	3 386,726 3 386,726
14	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	19,2000	29,183 29,183	560,304 560,304
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	19,2000	11,830 0,000	227,136 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 954,712
		Total 1. Zona interventie nr.1 1.1. Lucrari de demolare Inklusiv salariu				8 954,712 8 368,371
		2. 1.2. Pardoseli				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,6000	495,701 64,201	793,122 102,722
17	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,4000	190,302 110,245	837,329 485,078
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	57,0000	27,809 2,789	1 585,101 158,947
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0,9000	2 330,673 285,340	2 097,606 256,806

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	36,6000	33,970 1,946	1 243,304 71,206
21	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	15,9000	256,106 53,825	4 072,093 855,825
22	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,3000	2 304,845 291,825	2 996,299 379,372
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	16,0000	42,880 16,861	686,080 269,776
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,9000	173,123 45,395	2 752,656 721,781
25	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,9000	173,121 46,692	2 752,622 742,403
26	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,9000	61,698 57,068	980,999 907,382
27	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,9000	461,948 188,065	7 344,974 2 990,233

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			28 142,185
		Total 1.2. Pardoseli Inclusiv salariu				28 142,185 7 941,531
		3. 1.3. Pereti				
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1850	42 613,735 11 035,546	7 883,541 2 041,576
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	17,6000	62,837 13,619	1 105,929 239,686
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,0000	90,097 77,820	90,097 77,820
31	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	5,8000	27,809 2,789	161,291 16,174
32	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0400	2 330,075 285,350	93,203 11,414
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,8000	4,981 1,946	437,288 170,815
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	43,0000	42,880 16,861	1 843,840 725,023
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	87,8000	337,971 149,155	29 673,879 13 095,809

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
36	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	50,4000	113,959 50,583	5 743,513 2 549,383
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	87,8000	4,981 1,946	437,288 170,815
38	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	87,8000	355,663 188,065	31 227,174 16 512,107
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,0000	42,880 16,861	771,840 303,498
		<i>Total</i>	Lei			79 468,883
		Total 1.3. Pereti Inclusiv salariu				79 468,883 35 914,120
		4. 1.4. Timplarie				
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,5000	2 478,170 61,608	13 629,936 338,842
41	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,6000	2 154,714 86,251	27 149,397 1 086,757
42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,0000	192,905 6,485	771,620 25,940
		<i>Total</i>	Lei			41 550,953
		Total 1.4. Timplarie Inclusiv salariu				41 550,953 1 451,539
		5. 1.5. Tavan				
43	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	15,9000	503,966 142,793	8 013,066 2 270,411

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000	4,980 1,945	79,189 30,933
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9000	51,586 35,668	820,219 567,114
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000	4,980 1,945	79,189 30,933
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,9000	26,915 19,455	427,950 309,335
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,9000	4,980 1,945	79,189 30,933
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,9000	57,066 35,667	907,357 567,113
		<i>Total</i>	Lei			10 406,159
		Total 1.5. Tavan Inclusiv salariu				10 406,159 3 806,772
		6. 2. Zona interventie nr.3 2.1. Lucrari de demolare				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,5000	19,659 17,509	1 877,482 1 672,157
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,5000	27,237 27,237	367,700 367,700
52	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,1000	264,958 256,158	291,454 281,774
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,5000	55,333 50,583	1 023,661 935,786

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,5000	23,555 19,455	435,768 359,918
55	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	23,0000	3,891 3,891	89,493 89,493
56	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	10,376 10,376	20,752 20,752
57	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,485 6,485	25,940 25,940
58	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	61,608 61,608	184,823 184,823
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000	55,122 55,122	165,367 165,367
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	71,335 71,335	214,005 214,005
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	14,267 14,267	85,602 85,602
62	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,3000	176,392 176,392	3 227,974 3 227,974
63	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,3000	29,183 29,183	534,040 534,040
64	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,3000	11,830 0,000	216,489 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 760,550
		Total 2. Zona interventie nr.3 2.1. Lucrari de demolare Inklusiv salariu				8 760,550 8 165,331
		7. 2.2. Pardoseli				
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	17,0000	42,880 16,861	728,960 286,637
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	16,9000	173,123	2 925,778

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			45,395	767,175
67	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,9000	173,119 46,692	2 925,707 789,095
68	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	16,9000	61,698 57,068	1 042,696 964,449
69	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,9000	461,948 188,065	7 806,922 3 178,299
		<i>Total</i>	Lei			15 430,063
		Total 2.2. Pardoseli Inclusiv salariu				15 430,063 5 985,655
		8. 2.3. Pereti				
70	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,6800	42 613,150 11 035,525	71 590,092 18 539,682
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	15,4000	62,837 13,619	967,685 209,725
72	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,0000	90,097 77,820	90,097 77,820
73	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	3,0000	27,809 2,789	83,427 8,366

1	2	3	4	5	6	7
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0300	2 329,967 285,333	69,899 8,560
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,2000	4,981 1,946	464,183 181,321
76	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	47,0000	42,880 16,861	2 015,360 792,467
77	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	95,2000	337,971 149,155	32 174,868 14 199,556
78	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	53,4000	113,959 50,583	6 085,432 2 701,132
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,2000	4,981 1,946	474,144 185,212
80	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	85,2000	355,663 188,065	30 302,448 16 023,138
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,0000	42,880 16,861	557,440 219,193
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000	120,041 79,117	960,328 632,936
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,0000	15,829 12,970	126,632 103,760

1	2	3	4	5	6	7
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	51,586 35,667	412,688 285,340
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	4,981 1,946	39,844 15,564
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,0000	26,915 19,455	215,320 155,640
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,0000	4,981 1,946	39,844 15,564
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,0000	57,066 35,667	456,532 285,340
		<i>Total</i>	Lei			147 126,263
		Total 2.3. Pereti Inclusiv salariu				147 126,263 54 640,316
		9. 2.4. Timplarie				
89	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,0000	2 478,170 61,608	14 869,020 369,645
90	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,5000	2 154,714 86,250	26 933,925 1 078,131
91	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,0000	192,905 6,485	771,620 25,940
		<i>Total</i>	Lei			42 574,565
		Total 2.4. Timplarie Inclusiv salariu				42 574,565 1 473,716
		10. 2.5. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
92	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	16,9000	503,966 142,793	8 517,025 2 413,205
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,9000	4,981 1,946	84,171 32,879
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,9000	51,586 35,667	871,802 602,780
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,9000	4,981 1,946	84,171 32,879
96	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,9000	26,915 19,455	454,862 328,789
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,9000	4,981 1,946	84,171 32,879
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,9000	57,067 35,668	964,425 602,781
		<i>Total</i>	Lei			11 060,627
		Total 2.5. Tavan Inclusiv salariu				11 060,627 4 046,192
		11. 3. Zona interventie nr 4. 3.1. Lucrari de demolare				
99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	95,5000	19,659 17,509	1 877,482 1 672,157
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,5000	27,237 27,237	367,700 367,700
101	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	1,1000	264,958 256,158	291,454 281,774

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor				
102	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,5000	55,333 50,583	1 023,661 935,786
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,5000	23,555 19,455	435,768 359,918
104	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	23,0000	3,891 3,891	89,493 89,493
105	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	10,376 10,376	20,752 20,752
106	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	6,485 6,485	25,940 25,940
107	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	61,608 61,608	184,823 184,823
108	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000	55,122 55,122	165,367 165,367
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	71,335 71,335	214,005 214,005
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	6,0000	14,267 14,267	85,602 85,602
111	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	18,3000	176,392 176,392	3 227,974 3 227,974
112	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	18,3000	29,183 29,183	534,040 534,040
113	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	18,3000	11,830 0,000	216,489 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 760,550
		Total 3. Zona interventie nr 4. 3.1. Lucrari de demolare Inklusiv salariu				8 760,550 8 165,331

1	2	3	4	5	6	7
		12. 3.2. Pardoseli				
114	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,0000	42,880 16,861	771,840 303,498
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2000	173,123 45,395	2 977,716 780,794
116	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	17,2000	28,848 7,782	496,177 133,850
117	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	17,2000	61,698 57,068	1 061,206 981,570
118	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,2000	461,948 188,065	7 945,506 3 234,718
		<i>Total</i>	Lei			13 252,445
		Total 3.2. Pardoseli Inclusiv salariu				13 252,445 5 434,430
		13. 3.3 Pereti				
119	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,1900	42 613,027 11 035,524	50 709,502 13 132,274
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,8000	62,837 13,619	552,964 119,843
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,8000	4,981 1,946	487,093 190,270
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,0000	42,880 16,861	2 058,240 809,328

1	2	3	4	5	6	7
123	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	97,8000	337,971 149,155	33 053,592 14 587,359
124	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79,2000	18,996 8,431	1 504,444 667,696
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,8000	4,981 1,946	487,093 190,270
126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	97,8000	355,663 188,065	34 783,797 18 392,757
127	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,0000	42,880 16,861	557,440 219,193
		<i>Total</i>	Lei			124 194,165
		Total 3.3 Pereti Inclusiv salariu				124 194,165 48 308,990
		14. 3.4 Timplarie				
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,1000	2 478,170 61,608	12 638,668 314,199
129	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12,5000	2 154,714 86,250	26 933,925 1 078,131
130	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	4,0000	192,905 6,485	771,620 25,940
		<i>Total</i>	Lei			40 344,213
		Total 3.4 Timplarie Inclusiv salariu				40 344,213 1 418,270

1	2	3	4	5	6	7
		15. 3.5. Tavan				
131	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie <small>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050</small>	m2	17,2000	503,966 142,793	8 668,223 2 456,045
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,2000	4,981 1,946	85,665 33,463
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,2000	51,586 35,668	887,280 613,481
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,2000	4,981 1,946	85,665 33,463
135	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,2000	26,915 19,455	462,938 334,626
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,2000	4,981 1,946	85,665 33,463
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,2000	57,067 35,668	981,544 613,481
		<i>Total</i>	Lei			11 256,980
		Total 3.5. Tavan Inclusiv salariu				11 256,980 4 118,022

		Total	Lei	591 283,23
		Contributii de asigurari sociale	24 %	47 817,24
		Transportarea materialelor	10 %	38 697,51
		Total		677 797,98
		Cheltuieli de regie	14,5 %	98 280,71
		Beneficiuc de deviz	6 %	46 564,71
		Total		822 643,40
		Total: Inclusiv salariu		822 643,40 247 055,76

Antreprenor:

I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

**Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОУТ

Valoarea de deviz 181 423,95 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. Zona interventie nr 1				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	74,578 <hr/> 74,578	447,465 <hr/> 447,465
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,0000	58,593 <hr/> 20,752	585,933 <hr/> 207,520
3	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	13,0000	24,906 <hr/> 18,158	323,778 <hr/> 236,054
4	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000	55,548 <hr/> 20,752	444,384 <hr/> 166,016
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	1,0000	57,618 <hr/> 20,752	57,618 <hr/> 20,752

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	73,258 20,752	73,258 20,752
7	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,0000	53,644 16,212	268,221 81,062
8	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000	29,825 14,267	447,381 214,005
9	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	44,219 16,212	88,439 32,425
10	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,0000	52,027 33,722	156,080 101,166
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,0000	97,973 40,855	2 939,190 1 225,665
12	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	10,0000	100,486 40,855	1 004,862 408,555
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,0000	97,973 40,855	2 939,190 1 225,665

1	2	3	4	5	6	7
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	30,0000	48,863 33,074	1 465,902 992,205
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	10,0000	52,649 33,074	526,486 330,735
16	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	30,0000	56,542 33,074	1 696,262 992,205
17	SA36A	Distribuitoare din alama pentru conducte din material plastic Material marunt (dibluri, holtsuruburi, cinepa fuior etc.)=1,0200	buc	1,0000	326,244 38,910	326,244 38,910
18	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	264,693 53,825	529,387 107,651
19	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	10,0000	104,918 19,455	1 049,180 194,550
20	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	3,0000	247,409 8,430	742,228 25,291
21	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	175,854 8,431	175,854 8,431
22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund	buc	3,0000	155,009 8,430	465,028 25,291

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb etc)=1,0050				
23	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	3,0000	2 889,885 304,795	8 669,655 914,385
24	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	3 615,267 304,795	3 615,267 304,795
25	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	2,0000	551,399 58,365	1 102,799 116,730
26	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	1 674,045 123,215	3 348,091 246,430
27	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 879,364 123,215	1 879,364 123,215
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	1 298,882 107,002	3 896,647 321,007
29	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe	buc	1,0000	1 563,586 74,578	1 563,586 74,578

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050				
30	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000	720,480 22,698	2 161,439 68,093
31	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395
32	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395
33	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	4,0000	309,412 25,940	1 237,647 103,760
34	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400	buc	4,0000	124,970 21,401	499,880 85,602
35		cos de gunoi din otel inoziabil cu pedala si galeata din plastic(urna)	buc	4,0000	146,900 0,000	587,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			47 189,693
		Total 1. Lucrari de constructie 1.1. Zona interventie nr 1 Inclusiv salariu				47 189,693 9 551,756
		2. 1.2. Zona interventie nr 3				
36	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	74,578 74,578	447,465 447,465
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	58,593 20,752	703,120 249,024

1	2	3	4	5	6	7
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,0000	24,906 18,158	298,872 217,896
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	50,558 20,752	505,580 207,520
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,0000	53,644 16,212	536,442 162,125
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,0000	20,115 14,267	281,616 199,738
42	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	44,219 16,212	88,439 32,425
43	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12,0000	65,087 33,722	781,042 404,664
44	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,0000	49,710 27,886	497,103 278,855
45	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	25,0000	80,235 40,856	2 005,881 1 021,388
46	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-	m	20,0000	91,761 40,855	1 835,224 817,110

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
47	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	5,0000	102,267 40,856	511,336 204,278
48	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	25,0000	48,863 33,073	1 221,585 826,837
49	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	20,0000	52,649 33,074	1 052,973 661,470
50	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	5,0000	52,649 33,073	263,243 165,367
51	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	264,693 53,825	529,387 107,651
52	SA36A	Distribuator din alama pentru conducte din material plastic Material marunt (dibluri, holtsuruburi, cinepa fuior etc.)=1,0200	buc	3,0000	326,244 38,910	978,732 116,730
53	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	12,0000	105,151 19,455	1 261,817 233,460
54	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	4,0000	175,853 8,431	703,413 33,722
55	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau	buc	2,0000	90,539	181,078

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050			8,431	16,861
56	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	1 684,348 123,215	5 053,043 369,645
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	4,0000	2 889,874 304,795	11 559,496 1 219,180
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	1 298,882 107,002	3 896,647 321,007
59	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	1 563,586 74,578	1 563,586 74,578
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	1 356,957 74,578	2 713,915 149,155
61	SE59A	distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000	720,480 22,698	2 161,439 68,093
62	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300				
63	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395
64	SC15A	dispenser rola hirtie vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	4,0000	309,412 25,940	1 237,647 103,760
65	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400	buc	4,0000	124,970 21,401	499,880 85,602
66		cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata din plastic(urna)	buc	4,0000	146,900 0,000	587,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			45 832,949
		Total 1.2. Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				45 832,949 8 886,396
		3. 1.3. Zona interventie nr 4				
67	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	6,0000	74,578 74,578	447,465 447,465
68	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,0000	58,593 20,752	878,899 311,280
69	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12,0000	24,906 18,158	298,872 217,896
70	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,0000	50,558 20,752	455,022 186,768
71	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	1,0000	50,558 20,752	50,558 20,752

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
72	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	50,558 20,752	50,558 20,752
73	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	53,644 16,212	321,865 97,275
74	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,0000	20,115 14,267	301,731 214,005
75	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	44,219 16,212	88,439 32,425
76	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000	55,517 33,722	832,752 505,830
77	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,0000	46,190 27,886	277,142 167,313
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	30,0000	97,973 40,855	2 939,190 1 225,665
79	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	5,0000	97,973 40,856	489,865 204,278

1	2	3	4	5	6	7
80	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	30,0000	48,863 33,074	1 465,902 992,205
81	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Materiale marunte=1,0500	m	5,0000	51,318 33,073	256,592 165,367
82	SA36A	Distrubuitoar din alama pentru conducte din material plastic Material marunt (dibluri, holtsuruburi, cinepa fuior etc.)=1,0200	buc	1,0000	227,202 38,910	227,202 38,910
83	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	1,0000	264,209 53,825	264,209 53,825
84	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	10,0000	105,151 19,455	1 051,515 194,550
85	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	4,0000	152,266 8,431	609,064 33,722
86	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	4,0000	2 889,885 304,795	11 559,538 1 219,180
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	3,0000	1 689,499 123,215	5 068,496 369,645
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	3,0000	1 298,882	3 896,647

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			107,002	321,007
89	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	1 563,586 74,578	1 563,586 74,578
90	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000	720,480 22,698	2 161,439 68,093
91	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395
92	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice, etc)=1,0300	buc	1,0000	937,674 45,395	937,674 45,395
93	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0500	buc	4,0000	309,412 25,940	1 237,647 103,760
94	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0400	buc	4,0000	124,970 21,401	499,880 85,602
95		cos de gunoi din otel inoxiabil cu pedala si galeata din plastic(urna)	buc	3,0000	146,900 0,000	440,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 610,123
		Total 1.3. Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				39 610,123 7 462,938

		Total	Lei			132 632,83
		Contributii de asigurari sociale	24 %			6 216,26

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			10 630,96
		Total				149 480,05
		Cheltuieli de regie	14,5 %			21 674,61
		Beneficiu de deviz	6 %			10 269,29
		Total				181 423,95
		Total :				181 423,95
		Inclisiv salariu				32 117,36

Antreprenor:

II "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 1 006,48 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare 2.1. Zona interventie nr 1				
1	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000	25,146 22,698	75,437 68,093
		<i>Total</i>	Lei			75,437
		Total 2. Lucrari de montare 2.1. Zona interventie nr 1 Inklusiv salariu				75,437 68,093
		2. 2.2. Zona interventie nr 3				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	3,0000	25,146 22,698	75,437 68,093
3	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	317,494 186,120	317,494 186,120
		<i>Total</i>	Lei			392,931
		Total 2.2. Zona interventie nr 3 Inklusiv salariu				392,931 254,213
		3. 2.3. Zona interventie nr 4				
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor	buc	3,0000	25,146	75,437

1	2	3	4	5	6	7
		automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200			22,698	68,093
		<i>Total</i>	Lei			75,437
		Total 2.3. Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				75,437 68,093

		Total	Lei	543,78
		Contributii de asigurari sociale	24 %	93,69
		Transportarea materialelor	10 %	15,34
		Total		652,81
		Cheltuieli de regie	76 %	296,70
		Beneficiu de deviz	6 %	56,97
		Total		1 006,48
		Total :		1 006,48
		Inclusiv salariu		780,78

Antreprenor

I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 7 449,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. UTILAJ 3.1. Zona interventie nr 1				
1		uscator de minii putere 1500W timp uscate 12s IP24 (material carcas-INOX)	buc	3,0000	2 483,000 0,000	7 449,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 449,000
		Total 3. UTILAJ 3.1. Zona interventie nr 1 Inclusiv salariu				7 449,000
		Total	Lei			7 449,00
		Total : Inclusiv salariu				7 449,00

Antreprenor

I I “Mester-Ghimisli”

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 21 441,76 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. UTILAJ 3.2. Zona interventie nr 3				
1		uscator de minii putere 1500W timp uscate 12s IP24 (material carcas-INOX)	buc	3,0000	2 483,000 0,000	7 449,000 0,000
2		incalzitor de apa electric (Boiler)V=100L 2,0kW	buc	1,0000	6 543,760 0,000	6 543,760 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 992,760
		Total 3. UTILAJ 3.2. Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				13 992,760
		2. 3.3. Zona interventie nr 4				
3		uscator de minii putere 1500W timp uscate 12s IP24 (material carcas-INOX)	buc	3,0000	2 483,000 0,000	7 449,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 449,000
		Total 3.3. Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				7 449,000
		Total	Lei			21 441,76
		Total : Inclusiv salariu				21 441,76

Antreprenor: I I “Mester-Ghimisliu” /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 75 078,87 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. Ventilare 1.1.1. Zona interventie nr 1				
1	RCsB29S K=4,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,0000	81,939 51,880	81,939 51,880
2	RCsB29N K=1,26	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000	60,849 38,910	60,849 38,910
3	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	4,6000	410,476 172,501	1 888,191 793,505
4	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la	m	5,2000	447,562 172,501	2 327,324 897,005

1	2	3	4	5	6	7
		canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200				
5		teu conducta de aer d 125*125	buc	1,0000	398,000 0,000	398,000 0,000
6		teu conducta de aer d 160*125	buc	2,0000	447,000 0,000	894,000 0,000
7		teu conducta de aer d 160*125	buc	1,0000	447,000 0,000	447,000 0,000
8		cot conducta de aer d 125 90 gr	buc	5,0000	310,000 0,000	1 550,000 0,000
9		suport fix con de aer d 125	buc	8,0000	126,000 0,000	1 008,000 0,000
10		suport fix con de aer d 160	buc	5,0000	137,000 0,000	685,000 0,000
11	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu	m2	2,7000	434,875 192,604	1 174,163 520,032
12	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000	808,535 32,425	3 234,140 129,700
13	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	478,425 32,425	478,425 32,425
		<i>Total</i>	Lei			14 227,031
		Total 1. Lucrari de constructie				14 227,031
		1.1. Ventilare 1.1.1. Zona interventie nr 1				2 463,457
		Inclusiv salariu				
		2. 1.1.2. Zona interventie nr 3				
14	RCsB29S k=4,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	1,0000	368,693 233,460	368,693 233,460

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 190 mm				
15	RCsB29N k=1,26	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000	76,690 49,027	76,690 49,027
16	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	4,9000	447,566 172,501	2 193,071 845,255
17	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	2,0000	410,477 172,501	820,954 345,002
18	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	3,3000	447,568 172,501	1 476,973 569,253
19		teu conducta de aer d 125x125	buc	1,0000	398,000 0,000	398,000 0,000
20		teu conducta de aer d 160x125	buc	2,0000	447,000 0,000	894,000 0,000
21		teu conducta de aer d 200x160	buc	1,0000	571,000 0,000	571,000 0,000
22		trecere conducta de aer d 160x125	buc	1,0000	447,000 0,000	447,000 0,000
23		trecere conducta de aer d 1200x160	buc	1,0000	517,000 0,000	517,000 0,000
24		cot conducta de aer d 125 90gr	buc	5,0000	310,000 0,000	1 550,000 0,000
25		suport fixare conducta de aer d	buc	9,0000	126,000	1 134,000

1	2	3	4	5	6	7
		125			0,000	0,000
26		suport fixare conducta de aer d 160	buc	3,0000	137,000 0,000	411,000 0,000
27		suport fixare conducta de aer d 200	buc	4,0000	148,000 0,000	592,000 0,000
28	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu	m2	3,2000	662,416 192,605	2 119,730 616,335
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000	808,535 32,425	3 234,140 129,700
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	450,425 32,425	450,425 32,425
		<i>Total</i>	Lei			17 254,676
		Total 1.1.2. Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				17 254,676 2 820,457
		3. 1.1.3. Zona interventie nr 4				
31	RCsB29S k=4,5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,0000	368,693 233,460	368,693 233,460
32	RCsB29N k=1,26	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000	76,690 49,027	76,690 49,027
33	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la	m	4,8000	410,479 172,501	1 970,300 828,005

1	2	3	4	5	6	7
		canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200				
34	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	2,4000	447,567 172,501	1 074,160 414,002
35	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc Material marunt(suruburi, gemituri, nituri etc.)=1,0200	m	4,6000	455,805 172,501	2 096,702 793,505
36		teu conducta de aer d 125x125	buc	1,0000	398,000 0,000	398,000 0,000
37		teu conducta de aer d 160x125	buc	2,0000	447,000 0,000	894,000 0,000
38		teu conducta de aer d 250x160	buc	1,0000	611,000 0,000	611,000 0,000
39		trecere conducta de aer d 160x125	buc	1,0000	447,000 0,000	447,000 0,000
40		trecere conducta de aer d 250x200	buc	1,0000	584,000 0,000	584,000 0,000
41		cot conducta de aer d 125 90 gr	buc	5,0000	310,000 0,000	1 550,000 0,000
42		suport fixare conducta de aer d 125	buc	7,0000	126,000 0,000	882,000 0,000
43		suport fixare conducta de aer d 160	buc	2,0000	137,000 0,000	274,000 0,000
44		suport fixare conducta de aer d 250	buc	9,0000	159,000 0,000	1 431,000 0,000
45	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata	m2	5,1000	606,253 192,605	3 091,891 982,283

1	2	3	4	5	6	7
		minerala tip P, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 ; 60; 70; 80; 90; 100; 110 si 120 mm, la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu				
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000	808,525 32,425	3 234,100 129,700
47	CL20A	clapeta reglarer manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	450,425 32,425	450,425 32,425
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,0000	549,725 32,425	549,725 32,425
49	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,0000	212,907 96,626	212,907 96,626
		<i>Total</i>	Lei			20 196,593
		Total 1.1.3. Zona interventie nr 4 Inklusiv salariu				20 196,593 3 591,458
		4. 1.21. Incalzire 1.2.1. Zona interventie nr 1				
50	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	2,0000	27,303 11,673	54,606 23,346
51	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,0000	75,743 53,825	302,970 215,302
52	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,0000	667,734 25,940	1 335,468 51,880
		<i>Total</i>	Lei			1 693,044
		Total 1.21. Incalzire 1.2.1. Zona interventie nr 1 Inklusiv salariu				1 693,044 290,528
		5. 1.2.2. Zona interventie nr 3				

1	2	3	4	5	6	7
53	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	2,0000	27,303 11,673	54,606 23,346
54	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,0000	75,743 53,825	302,970 215,302
55	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,0000	667,734 25,940	1 335,468 51,880
		<i>Total</i>	Lei			1 693,044
		Total 1.2.2. Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu				1 693,044 290,528

		Total	Lei	55 064,40
		Contributii de asigurari sociale	24 %	2 269,53
		Transportarea materialelor	10 %	4 525,57
		Total		61 859,50
		Cheltuieli de regie	14,5 %	8 969,63
		Beneficiu de deviz	6 %	4 249,74
		Total		75 078,87
		Total :		75 078,87
		Inclusiv salariu		11 725,92

Antreprenor

I I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 4 075,47 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Lucrari de montare 2.1. Ventilare 2.1.1. Zona interventie nr 4				
1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	1,0000	765,268 749,018	765,268 749,018
2	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,0000	138,785 71,335	277,570 142,670
3	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5	buc	1,0000	103,186 101,166	103,186 101,166
4	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020	buc	2,0000	375,632 316,468	751,265 632,936
		<i>Total</i>	Lei			1 897,289
		Total 2. Lucrari de montare 2.1. Ventilare 2.1.1. Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				1 897,289 1 625,790

	Total	Lei	1 897,30
	Contributii de asigurari sociale	24 %	390,19
	Transportarea metarialelor	10 %	25,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 312,63
		Cheltuieli de regie	76 %			1 532,15
		Beneficiu de deviz	6 %			230,69
		Total				4 075,47
		Total :				4 075,47
		Inclisiv salariu				3 548,14

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 11 489,11 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 3. UTILAJ 3.1. Zona interventie nr 4				
1		ventilator K250 L Systemair	buc	1,0000	5 149,110 0,000	5 149,110 0,000
2		atenautor de zgomot LCD 250-900 Systemair	buc	2,0000	2 480,000 0,000	4 960,000 0,000
3		Reglator de viteza REU, Systemair	buc	1,0000	1 380,000 0,000	1 380,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 489,110
		Total 3. UTILAJ 3.1. Zona interventie nr 4 Inclusiv salariu				11 489,110
		Total	Lei			11 489,11
		Total : Inclusiv salariu				11 489,11

Antreprenor: I I “Mester-Ghimisli” /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 64 069,22 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare 1.1. Zona interventie nr 1 1.1.1. PD1				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	240,747 101,166	240,747 101,166
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	243,144 153,695	243,144 153,695
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	72,924 72,632	72,924 72,632
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	72,924 72,632	72,924 72,632
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	240,747 101,166	240,747 101,166
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	240,746 101,166	481,492 202,332
		<i>Total</i>	Lei			1 351,978
		Total 1. Lucrari de montare 1.1. Zona interventie nr 1 1.1.1. PD1				1 351,978 703,623

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. 1.1.2. Cabluri de canale				
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8000	1 277,951 804,140	1 022,361 643,312
8		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBГ _{HT} LSLTx 3*1.5 mm2	m	38,0000	24,100 0,000	915,800 0,000
9		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBГ _{HT} LSLTx 3*2.5 mm2	m	24,0000	29,400 0,000	705,600 0,000
10		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBГ _{HT} LSLTx 3*4 mm2	m	8,0000	36,910 0,000	295,280 0,000
11		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBГ _{HT} LSLTx 1*4 mm2	m	10,0000	24,730 0,000	247,300 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7200	4 317,310 1 543,431	3 108,463 1 111,270
13		tub PVC d 16	m	64,0000	11,600 0,000	742,400 0,000
14		tub PVC d 20	m	8,0000	14,300 0,000	114,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 151,604
		Total 1.1.2. Cabluri de canale Inclusiv salariu				7 151,604 1 754,582
		3. 1.1.3. Intrerupatoare si prize				
15	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 437,667 2 801,533	103,130 84,046
16		priza monofaza cu contact de protectie 16A mont aparenta Grad de protectie IPO-54 (16A/230V/2P+PE IP54	buc	3,0000	183,000 0,000	549,000 0,000
17	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0300	2 947,633 2 088,167	88,429 62,645
18		intrerup monof cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare ascunsa IP-44	buc	4,0000	191,400 0,000	765,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19		cutie de remific cablaj ascuns cu capac	buc	5,0000	127,000 0,000	635,000 0,000
20		doze	buc	6,0000	14,700 0,000	88,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 229,359
		Total 1.1.3. Intrerupatoare si prize Inklusiv salariu				2 229,359 146,691
		4. 1.1.4. Corpuri de iluminat				
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	645,798 18,158	2 583,192 72,632
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,0000	645,798 18,158	645,798 18,158
		<i>Total</i>	Lei			3 228,990
		Total 1.1.4. Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				3 228,990 90,790
		5. 1.2. Zona interventie n r3 1.2.1. PD 3				
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	240,947 101,166	240,947 101,166
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	243,144 153,695	243,144 153,695
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	72,924 72,632	72,924 72,632
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	72,924 72,632	145,848 145,264
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	240,947 101,166	240,947 101,166
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	240,947 101,166	722,841 303,498

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 666,651
		Total 1.2. Zona interventie n r3 1.2.1. PD 3 Inclusiv salariu				1 666,651 877,421
		6. 1.2.2. Cabluri si canale				
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,8900	1 272,596 804,140	1 132,610 715,685
30		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBΓHR-LSLT x 3*1.5 mm 2	m	38,0000	24,100 0,000	915,800 0,000
31		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBΓHR-LSLT x 3*2.5 mm 2	m	33,0000	29,400 0,000	970,200 0,000
32		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBΓHR-LSLT x 3*4 mm 2	m	8,0000	38,100 0,000	304,800 0,000
33		cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBΓHR-LSLT x 1*4 mm 2	m	10,0000	27,100 0,000	271,000 0,000
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,8000	4 249,566 1 543,430	3 399,653 1 234,744
35		tub PVC d 16	m	72,0000	11,600 0,000	835,200 0,000
36		tub PVC d 20	m	8,0000	14,300 0,000	114,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 943,663
		Total 1.2.2. Cabluri si canale Inclusiv salariu				7 943,663 1 950,429
		7. 1.2.3. Intreruptoare si prize				
37	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 437,700 2 801,525	137,508 112,061
38		priza monofazata cu contact de protectie 16A,montarew aparenta Grad de propectie IP-54 (16A/230V/2P+PE IP54	buc	4,0000	139,600 0,000	558,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
39	08-03-591-2	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă	100 buc	0,0400	2 945,725 2 088,175	117,829 83,527
40		întrerupator monofazat cu 1 clapă cu contact de protecție 10A.Montare ascunsă IP44	buc	4,0000	243,000 0,000	972,000 0,000
41		cutie de ramificație pentru cablaj ascuns cu capac	buc	5,0000	194,000 0,000	970,000 0,000
42		Doze	buc	8,0000	14,200 0,000	113,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 869,337
		Total 1.2.3. Întrerupătoare și prize Inclusiv salariu				2 869,337 195,588
		8. 1.2.4. Corpuri de iluminat				
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	5,0000	645,798 18,158	3 228,990 90,790
		<i>Total</i>	Lei			3 228,990
		Total 1.2.4. Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				3 228,990 90,790
		9. 1.3. Zona intervenție nr 4 1.3.1. PD4				
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A	buc	1,0000	178,547 101,166	178,547 101,166
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 600x600x350	buc	1,0000	243,144 153,695	243,144 153,695
46	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	1,0000	72,924 72,632	72,924 72,632
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	1,0000	72,924 72,632	72,924 72,632
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A	buc	1,0000	178,547 101,166	178,547 101,166
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, curent pînă la 25 A	buc	1,0000	178,547 101,166	178,547 101,166

1	2	3	4	5	6	7
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000	178,546 101,166	357,092 202,332
51	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	81,554 73,280	81,554 73,280
		<i>Total</i>	Lei			1 363,279
		Total 1.3. Zona interventie nr 4				1 363,279
		1.3.1. PD4				878,069
		Inclusiv salariu				
		10. 1.3.2. Cabluri si canale				
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9100	1 291,496 804,140	1 175,261 731,767
53		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 3*1.5 mm2	m	38,0000	24,100 0,000	915,800 0,000
54		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 3*2.5 mm2	m	46,0000	29,400 0,000	1 352,400 0,000
55		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 3*6 mm2	m	7,0000	48,960 0,000	342,720 0,000
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3200	1 269,097 804,141	406,111 257,325
57		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 4*1.5 mm2	m	20,0000	28,390 0,000	567,800 0,000
58		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 2*1.5 mm2	m	2,0000	14,600 0,000	29,200 0,000
59		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC BBГHГ-LSLTx 1*6 mm2	m	10,0000	26,110 0,000	261,100 0,000
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0400	4 317,399 1 543,430	4 490,095 1 605,167
61		tub PVC d 16	m	85,0000	11,600	986,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
62		tub PVC d 20	m	7,0000	14,300	100,100
					0,000	0,000
63		furtun metalic P3-IQII d 18 mm	m	12,0000	16,170	194,040
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 820,627
		Total 1.3.2. Cabluri si canale Inclusiv salariu				10 820,627 2 594,259
		11. 1.3.3. Inrerupatoare si prize				
64	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	3 437,667	103,130
					2 801,533	84,046
65		priza monofazata cu contact de protectie 16A montare aparenta Grad de protectie IP-54 /16A/230V/2P+PE IP54	buc	3,0000	146,188	438,564
					0,000	0,000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	2 945,725	117,829
					2 088,175	83,527
67		intrerupator monofazat cu 1 clapa cu contact de protectie 10A.Montare ascunsa IP44	buc	4,0000	294,000	1 176,000
					0,000	0,000
68		cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	5,0000	127,000	635,000
					0,000	0,000
69		doze	buc	7,0000	14,700	102,900
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 573,423
		Total 1.3.3. Inrerupatoare si prize Inclusiv salariu				2 573,423 167,573
		12. 1.3.4. Corpuri de iluminat				
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	5,0000	645,798	3 228,990
					18,158	90,790
		<i>Total</i>	Lei			3 228,990
		Total 1.3.4. Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				3 228,990 90,790
		Total	Lei			47 656,89
		Contributii de asigurari sociale	24 %			2 289,75

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			3 245,17
		Total				53 191,81
		Cheltuieli de regie	76 %			7 250,86
		Beneficiu de deviz	6 %			3 626,55
		Total				64 069,22
		Total :				64 069,22
		Inclisiv salariu				19 081,22

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparația grupurilor tehnico-sanitare,
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare
și ventilare precum și proiectarea stației
de epurare, adaptate necesităților I.P.
Liceul Teoretic „Fiodor Ianioglo” din s.
Cioc-Maidan, r-nul Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 5 943,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. UTILAJ 2.1. PD1				
1		intrerupator automat BA 47-29/P/CA	buc	1,0000	211,700 0,000	211,700 0,000
2		tablou din plastic pentru 12 module IP41	buc	1,0000	84,600 0,000	84,600 0,000
3		separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,0000	205,700 0,000	205,700 0,000
4		separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	194,600 0,000	194,600 0,000
5		intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	214,800 0,000	214,800 0,000
6		intrerupator automat diferential ABДТ32/2P/C16A/10mA	buc	2,0000	276,170 0,000	552,340 0,000
7		Sina N	buc	1,0000	98,600 0,000	98,600 0,000
8		Sina PE	buc	1,0000	124,600 0,000	124,600 0,000
		<i>Total</i>		Lei		1 686,940
		Total 2. UTILAJ 2.1. PD1 Inclusiv salariu				1 686,940
		2. 2.2. PD3				

1	2	3	4	5	6	7
9		intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	218,700 0,000	218,700 0,000
10		tablou din plastic pentru 12 module IP 41	buc	1,0000	98,730 0,000	98,730 0,000
11		separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,0000	194,600 0,000	194,600 0,000
12		separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,0000	214,800 0,000	429,600 0,000
13		intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	205,700 0,000	205,700 0,000
14		intrerupator automat diferential АВДТ32/2P/C16A/10mA	buc	3,0000	276,170 0,000	828,510 0,000
15		Sina N	buc	1,0000	98,600 0,000	98,600 0,000
16		Sina PE	buc	1,0000	124,600 0,000	124,600 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 199,040
		Total 2.2. PD3 Inclusiv salariu				2 199,040
		3. 2.3. PD4				
17		intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	218,700 0,000	218,700 0,000
18		tablou din plastic pentru 12 module IP 41	buc	1,0000	98,730 0,000	98,730 0,000
19		separator de sarcina BH-32/4P/40A	buc	1,0000	214,800 0,000	214,800 0,000
20		separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	205,700 0,000	205,700 0,000
21		intrerupator automat BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	276,170 0,000	276,170 0,000
22		intrerupator automat diferential АВДТ32/2P/C16A/B10mA	buc	1,0000	276,170 0,000	276,170 0,000
23		intrerupator automat diferential АВДТ32/2P/C16A/B10mA	buc	1,0000	284,000 0,000	284,000 0,000
24		declansator independent 1P U=230/415V-PH-47	buc	1,0000	98,600 0,000	98,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
25		Sina N	buc	1,0000	98,600 0,000	98,600 0,000
26		Sina PE	buc	1,0000	124,600 0,000	124,600 0,000
27		buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	161,000 0,000	161,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 057,070
		Total 2.3. PD4 Inclusiv salariu				2 057,070

		Total	Lei			5 943,05
		Total: Inclusiv salariu				5 943,05

TOTAL DEVIZ:

1 194 620,31

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)