

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7  
Retele electrice 0,4 kV**

**Valoarea de deviz 80 629,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	77,759	57,66	4 483,586
2.	1	Muncitor	h-om.	3,474	57,66	200,311
3.	7137010011500	Electrician	h-om	1,440	57,66	83,030
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,792	57,66	1 602,487
		<b>Total manopera</b>				<b>6 369,42</b>

**Materiale:**

1.	0000902	Lampa 18W	buc	1,000	64,60	64,600
2.	0006	Intrerupator 1cl i/d	buc	1,000	31,00	31,000
3.	000996230	Intrerupator 2cl i/d	buc	1,000	43,00	43,000
4.	000996251	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	buc	7,000	39,00	273,000
5.	1000000	Cablu blindat CYABY 5x10	m	95,000	110,00	10 450,000
6.	1000001	Cablu VVG 3x2,5	m	62,000	10,75	666,500
7.	1000002	Cablu VVG 5x10	m	2,000	80,60	161,200
8.	1000003	Cablu PV 3*4	m	6,000	26,80	160,800
9.	1000004	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	20,000	60,00	1 200,000
10.	10000041	Dulap IIPh-24	buc	1,000	702,00	702,000
11.	1000005	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50,000	4,30	215,000
12.	1000006	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	6,000	7,20	43,200
13.	1000007	papuc de cablu inel d6x8	buc	30,000	4,00	120,000
14.	1000008	Cureluse pentru cablu 5x200 (100buc)	set	10,000	48,00	480,000
15.	1000009	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	77,000	38,50	2 964,500
16.	100001	Clipse din metal	buc	32,000	2,50	80,000
17.	100002	Otel rotund d10	m	15,000	7,70	115,500
18.	100003	Otel rotund d20 mm	m	63,000	28,42	1 790,460
19.	100004	Fisie de otel 40x4	m	95,000	17,30	1 643,500
20.	100005	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	6,000	160,00	960,000

21.	100006	Tub termoretractabil D16 mm	m	10,000	59,50	595,000
22.	100007	Sina N/PE	buc	4,000	21,00	84,000
23.	100009	Diblu 6x40	buc	60,000	0,36	21,600
24.	1000090	Diblu 10x120	buc	30,000	3,67	110,100
25.	100091	Profil forma S	m	5,000	41,40	207,000
26.	100092	Clema forbox 6 mm2	buc	20,000	1,43	28,600
27.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200	52,00	10,400
28.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	0,15	6,000
29.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	0,044	47,00	2,068
30.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	0,062	14,25	0,883
31.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,002	47,00	0,094
32.	1011641	Otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,004	11 890,00	47,560
33.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	10 682,50	117,509
34.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,770	47,00	36,190
35.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,316	47,00	108,852
36.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,202	150,00	30,300
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,903	7,50	156,773
38.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,024	204,00	4,896
39.	1019852	Vopsea	kg	2,688	47,00	126,336
40.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,000	5,00	10,000
41.	110-0333	Canale din masa plastica 20x25	m	20,000	5,35	107,000
42.	111100	Corp de iluminat HIIII1307 1x18 Br	buc	1,000	85,00	85,000
43.	111101	Corp de iluminat LED 4x10W	buc	2,000	2 000,00	4 000,000
44.	150000	Cutie de distributie 75x75	buc	2,000	14,40	28,800
45.	200001	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 685,00	1 685,000
46.	2000011	Descarcator OIC-1C 4P	buc	1,000	1 170,00	1 170,000
47.	200002	Automat IC60N/3P/25A	buc	1,000	172,00	172,000
48.	200003	Automat IC60N/3P/20A	buc	2,000	172,00	344,000
49.	2000031	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1,000	187,00	187,000
50.	2000033	Automat IC60N/3P/C10A	buc	1,000	182,00	182,000
51.	2000034	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2,000	455,00	910,000
52.	2000035	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	2,000	480,00	960,000
53.	20000351	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1,000	564,00	564,000
54.	2000036	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,000	9 200,00	9 200,000
55.	200011	Intrerupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,000	66,10	66,100
56.	200027	Intrerupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,000	61,80	61,800
57.	2000271	Intrerupator de sarcina BH32-3P-32 A	buc	1,000	61,80	61,800
58.	200067	Caramida	buc	400,000	4,20	1 680,000
59.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,034	9 500,00	323,000
60.	2513306619260	Furtun metalic D32	m	10,000	25,00	250,000
61.	5000-1	Nisip	m3	6,000	305,00	1 830,000
62.	5009031	Scoabe	10 buc	5,360	80,00	428,800
63.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,000	0,25	0,500
64.	5009062	Papuci de cablu	buc	70,300	3,65	256,595
65.	5009070	Racordari	10 buc	0,200	192,00	38,400
66.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	14,000	6,00	84,000
67.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,021	500,00	10,500
68.	5009113	Prezoane	buc	2,040	2,50	5,100
69.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,020	280,00	5,600
70.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,020	280,00	5,600
71.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,048	20,00	0,960
72.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,362	125,00	45,250
73.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,167	180,00	30,060
74.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,001	14 750,00	14,750

		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
75.	530-01821s8	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	20,000	33,00	660,000
76.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,249	204,00	50,796
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>49 372,85</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,061	175,00	535,675
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,829	8,00	38,632
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,829	8,00	38,632
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,830	57,00	332,310
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	18,50	4,070
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	20,00	4,400
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	12,00	14,592
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,995	8,00	15,960
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,648	20,00	12,960
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,104	25,00	52,600
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,082	180,00	554,760
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>1 604,59</b>

Total	lei	67 191,02
TVA	20,00 %	13 438,20

**Total deviz:**

**80 629,22**

Intocmit

*Warcuf*

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstructia camerei  
tehnice (proiect de sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral  
960331115 (locatia SPF Vulcanesti)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3			61,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9600	57,66	55,354
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1000	57,66	5,766
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,930
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			40 668,800
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,800
	530-01821s8	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	33,00	33 000,000
4	pret de piata	Caramida	buc			4,200
	200067	Caramida	buc	1,0000	4,20	4,200
5	pret de piata	Nisip	m3			305,000
	5000-1	Nisip	m3	1,0000	305,00	305,000
6	pret de piata	Vopsea	kg			47,000
	1019852	Vopsea	kg	1,0000	47,00	47,000
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,368
	1	Muncitor	h-om.	6,5100	57,66	375,368
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 153,735
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,285
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	175,00	873,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	180,00	898,200
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 169,712
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,942
	1011641	Otel cornier,dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 890,00	118,900
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	3,750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	125,00	5,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	180,00	1,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	175,00	98,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	8,00	25,760
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	8,00	25,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	180,00	100,800
10	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			1 266,280
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	887,965

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	0,0100	14,25	0,145
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,0110	47,00	0,470
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	80,00	144,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	500,00	10,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	125,00	12,500
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	180,00	4,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	175,00	73,500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	8,00	28,800
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000	8,00	28,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	180,00	75,600
11	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			614,247
	1	Muncitor	h-om	7,3200	57,66	422,071
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	500,00	4,242
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	125,00	5,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	180,00	17,236
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	175,00	68,197
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	8,00	13,678
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7100	8,00	13,678
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,145
12	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m			110,000
	1000000	Cablu blindat CYABY 5x10	m	1,0000	110,00	110,000
13	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5	m			10,750
	1000001	Cablu VVG 3x2,5	m	1,0000	10,75	10,750
14	pret de piata	Cablu VVG 5x10	m			80,600
	1000002	Cablu VVG 5x10	m	1,0000	80,60	80,600
15	pret de piata	Cablu PV 3*4	m			26,800
	1000003	Cablu PV 3*4	m	1,0000	26,80	26,800
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			8 746,290
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800
	2513306619260	Furtun metalic D32	m	100,0000	25,00	2 500,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	0,2180	47,00	10,340
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	0,3000	14,25	4,270
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 682,50	534,130
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	47,00	49,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,50	163,500
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,500
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	80,00	2 000,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	192,00	192,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	6,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	57,00	1 020,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,000
17		Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m			60,000
	1000004	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	1,0000	60,00	60,000
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63	buc			525,433
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,233
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	47,00	11,750
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,00	7,990
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	47,00	1,410
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	9 500,00	237,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	57,00	65,550
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc			910,184
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,654

1	2	3	4	5	6	7
	10000041	Dulap ІІІPh-24	buc	1,0000	702,00	702,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	47,00	4,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	47,00	4,700
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	47,00	0,940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	175,00	12,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	57,00	40,470
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	18,50	4,070
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,400
20	pret de piata	papuc de cablu JG 10 mm2	buc			4,300
	1000005	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	1,0000	4,30	4,300
21	pret de piata	papuc de cablu AL 35 mm2	buc			7,200
	1000006	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	1,0000	7,20	7,200
22	pret de piata	papuc de cablu inel d6x8	buc			4,000
	1000007	papuc de cablu inel d6x8	buc	1,0000	4,00	4,000
23	pret de piata	Cureluse pentru cablu 5x200 (100buc)	set			48,000
	1000008	Cureluse pentru cablu 5x200 (100buc)	set	1,0000	48,00	48,000
24	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc			38,500
	1000009	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	1,0000	38,50	38,500
25	pret de piata	Clipse din metal	buc			2,500
	100001	Clipse din metal	buc	1,0000	2,50	2,500
26	pret de piata	Otel rotund d10	m			7,700
	100002	Otel rotund d10	m	1,0000	7,70	7,700
27	pret de piata	Otel rotund d20	m			28,420
	100003	Otel rotund d20 mm	m	1,0000	28,42	28,420
28	pret de piata	Fisie de otel 40x4	m			17,300
	100004	Fisie de otel 40x4	m	1,0000	17,30	17,300
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ІІГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			137,516

1	2	3	4	5	6	7
		IC60N/3P/6A				
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A	buc			137,516
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	47,00	2,303
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,65	22,265
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	204,00	2,448
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
36	08-03-525-2	Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc			331,701
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	200011	Interrupator de sarcina BH32-3P-63 A	buc	1,0000	66,10	66,100
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,290
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	47,00	21,385
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	47,00	2,162
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 500,00	28,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,65	11,315
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC911J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	204,00	7,344
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,410
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,620

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-525-2	Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc			327,401
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	200027	Interrupator de sarcina BH32-3P-40 A	buc	1,0000	61,80	61,800
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,290
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	47,00	21,385
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	47,00	2,162
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 500,00	28,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,65	11,315
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	204,00	7,344
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,410
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,620
38	08-03-525-2	Interrupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc			327,401
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,025
	2000271	Interrupator de sarcina BH32-3P-32 A	buc	1,0000	61,80	61,800
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	47,00	3,290
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	47,00	21,385
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	150,00	2,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,150
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	47,00	2,162
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	9 500,00	28,500
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,65	11,315
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	125,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	204,00	7,344
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,410
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,620
39	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,164
	1	Muncitor	h-om.	0,8700	57,66	50,164
40	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc			160,000
	100005	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	1,0000	160,00	160,000
41	08-02-411-1	Tub termoretractabil D16 mm	100 m			12 196,290
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,800
	100006	Tub termoretractabil D16 mm	m	100,0000	59,50	5 950,000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	kg	0,2180	47,00	10,340
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	kg	0,3000	14,25	4,270
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 682,50	534,130
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	47,00	49,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	7,50	163,500
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,000
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	80,00	2 000,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,25	2,500
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	192,00	192,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	6,00	30,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	57,00	1 020,300
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,600
42	pret de piata	Sina N/PE	buc			21,000
	100007	Sina N/PE	buc	1,0000	21,00	21,000
43	pret de piata	Diblu 6x40	buc			0,360
	100009	Diblu 6x40	buc	1,0000	0,36	0,360
44	pret de piata	Diblu 10x120	buc			3,670



1	2	3	4	5	6	7
	1000090	Diblu 10x120	buc	1,0000	3,67	3,670
45	pret de piata	Profil forma S	m			41,400
	100091	Profil forma S	m	1,0000	41,40	41,400
46	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 389,300
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,300
	000996230	Interrupator 2cl i/d	buc	100,0000	43,00	4 300,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	150,00	150,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	280,00	280,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	175,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	0,000
47	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 956,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,600
	0006	Interrupator 1cl i/d	buc	100,0000	31,00	3 100,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	150,00	150,000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	280,00	280,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	204,00	20,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	175,00	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,000
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, HHHH1307 1x18 Br	100 buc			21 700,100
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,100
	0000902	Lampa 18W	buc	100,0000	64,60	6 460,000
	111100	Corp de iluminat HHHH1307 1x18 Br	buc	100,0000	85,00	8 500,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,50	510,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	280,00	560,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	20,00	56,000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	8,00	252,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	288,000
49	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc			2 157,307
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
	111101	Corp de iluminat LED 4x10W	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	204,00	2,448
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	20,00	0,200
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	14 750,00	7,375
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	204,00	2,040
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8400	8,00	6,720
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,600
50	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc			14,400
	150000	Cutie de distributie 75x75	buc	1,0000	14,40	14,400
51	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc			8 662,543
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,929
	000996251	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	buc	100,0000	39,00	3 900,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	10 682,50	152,614
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	47,00	128,243
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	7,50	73,186
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	180,00	20,571
52	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в ассортименте 20x25	100 m			1 781,240
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,280
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	52,00	52,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,15	30,000
	110-0333	Canale din masa plastica 20x25	m	100,0000	5,35	535,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
53	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc			1,430
	100092	Clema forbox 6 mm2	buc	1,0000	1,43	1,430
54	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc			38,500

1	2	3	4	5	6	7
	1000009	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	1,0000	38,50	38,500
		<b>3. Utilaj</b>				
55	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	set			1 685,000
	200001	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 685,00	1 685,000
56	pret furnizor	Descarcator OHC-1C 4P	buc			1 170,000
	2000011	Descarcator OHC-1C 4P	buc	1,0000	1 170,00	1 170,000
57	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/25A	buc			172,000
	200002	Automat IC60N/3P/25A	buc	1,0000	172,00	172,000
58	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/20A	buc			172,000
	200003	Automat IC60N/3P/20A	buc	1,0000	172,00	172,000
59	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/C10A	buc			182,000
	2000033	Automat IC60N/3P/C10A	buc	1,0000	182,00	182,000
60	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/C6A	buc			187,000
	2000031	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1,0000	187,00	187,000
61	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc			455,000
	2000034	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	1,0000	455,00	455,000
62	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc			480,000
	2000035	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	1,0000	480,00	480,000
63	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc			564,000
	20000351	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1,0000	564,00	564,000
64	Pretul firmei	Contor electric ZMD 310 CT	buc			9 200,000
	2000036	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,0000	9 200,00	9 200,000

**APROBAT:**

  
**Intocmit**  
  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7**  
**Retele electrice 0,4 kV**

Valoarea de deviz 80 629,22 lei

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	14,400	61,120 61,120	880,122 880,122
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	14,400	55,930 55,930	805,395 805,395
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,020	40 668,800 7 668,800	813,376 153,376
4	pret de piata	Caramida	buc	400,000	4,200 0,000	1 680,000 0,000
5	pret de piata	Nisip	m3	6,000	305,000 0,000	1 830,000 0,000
6	pret de piata	Vopsea	kg	2,500	47,000 0,000	117,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 126,393

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			413,751
		<i>Total</i>	100,00 +			6 540,144
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			300,125
		<i>Total</i>	100,00 +			6 840,269
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			991,839
		<i>Total</i>	100,00 +			7 832,108
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			469,927
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>8 302,035 1 838,893</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,400	375,368 375,368	150,147 150,147
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,400	2 153,735 382,285	861,494 152,914
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,400	1 169,712 789,942	467,885 315,977
10	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,200	1 266,280 887,965	253,256 177,593
11	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,650	614,247 422,071	1 013,508 696,417
12	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m	95,000	110,000 0,000	10 450,000 0,000
13	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5	m	62,000	10,750 0,000	666,500 0,000
14	pret de piata	Cablu VVG 5x10	m	2,000	80,600 0,000	161,200 0,000
15	pret de piata	Cablu PV 3*4	m	6,000	26,800 0,000	160,800 0,000
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,100	8 746,290 2 000,800	874,629 200,080
17		Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	20,000	60,000 0,000	1 200,000 0,000
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,000	525,433 201,233	525,433 201,233

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63				
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc	1,000	910,184 136,654	910,184 136,654
20	pret de piata	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50,000	4,300 0,000	215,000 0,000
21	pret de piata	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	6,000	7,200 0,000	43,200 0,000
22	pret de piata	papuc de cablu inel d6x8	buc	30,000	4,000 0,000	120,000 0,000
23	pret de piata	Cureluse pentru cablu 5x200 (100buc)	set	10,000	48,000 0,000	480,000 0,000
24	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	32,000	38,500 0,000	1 232,000 0,000
25	pret de piata	Clipse din metal	buc	32,000	2,500 0,000	80,000 0,000
26	pret de piata	Otel rotund d10	m	15,000	7,700 0,000	115,500 0,000
27	pret de piata	Otel rotund d20	m	63,000	28,420 0,000	1 790,460 0,000
28	pret de piata	Fisie de otel 40x4	m	95,000	17,300 0,000	1 643,500 0,000
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A	buc	1,000	137,516 89,950	137,516 89,950
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc	2,000	137,516 89,950	275,031 179,899
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A	buc	1,000	137,516 89,950	137,516 89,950
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A	buc	1,000	137,516 89,950	137,516 89,950
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2,000	137,516 89,950	275,031 179,899
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A	buc	2,000	137,516 89,950	275,031 179,899

1	2	3	4	5	6	7
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A	buc	1,000	137,516 89,950	137,516 89,950
36	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000	331,701 162,025	331,701 162,025
37	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1,000	327,401 162,025	327,401 162,025
38	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1,000	327,401 162,025	327,401 162,025
39	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	50,164 50,164	50,164 50,164
40	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	6,000	160,000 0,000	960,000 0,000
41	08-02-411-1	Tub termoretractabil D16 mm	100 m	0,100	12 196,290 2 000,800	1 219,629 200,080
42	pret de piata	Sina N/PE	buc	4,000	21,000 0,000	84,000 0,000
43	pret de piata	Diblu 6x40	buc	60,000	0,360 0,000	21,600 0,000
44	pret de piata	Diblu 10x120	buc	30,000	3,670 0,000	110,100 0,000
45	pret de piata	Profil forma S	m	5,000	41,400 0,000	207,000 0,000
46	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	7 389,300 2 531,300	73,893 25,313
47	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	5 956,000 2 277,600	59,560 22,776
48	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, HIIII1307 1x18 Bt	100 buc	0,010	21 700,100 5 074,100	217,001 50,741
49	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc	2,000	2 157,307 134,924	4 314,615 269,849
50	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc	2,000	14,400 0,000	28,800 0,000
51	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc	0,070	8 662,543 4 387,929	606,378 307,155

1	2	3	4	5	6	7
52	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в ассортименте 20x25	100 m	0,200	1 781,240 939,280	356,248 187,856
53	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc	20,000	1,430 0,000	28,600 0,000
54	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	45,000	38,500 0,000	1 732,500 0,000
		<i>Total</i>	lei			35 846,444
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			1 019,367
		<i>Total</i>	100,00 +			36 865,811
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 079,793
		<i>Total</i>	100,00 +			38 945,604
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 718,313
		<i>Total</i>	100,00 +			41 663,917
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 666,558
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>43 330,475 4 530,521</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
55	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	set	1,000	1 685,000 0,000	1 685,000 0,000
56	pret furnizor	Descarcator ОПС-1С 4P	buc	1,000	1 170,000 0,000	1 170,000 0,000
57	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/25A	buc	1,000	172,000 0,000	172,000 0,000
58	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/20A	buc	2,000	172,000 0,000	344,000 0,000
59	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/C10A	buc	1,000	182,000 0,000	182,000 0,000
60	Pretul firmei	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1,000	187,000 0,000	187,000 0,000
61	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2,000	455,000 0,000	910,000 0,000
62	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	2,000	480,000 0,000	960,000 0,000
63	Pretul firmei	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1,000	564,000 0,000	564,000 0,000
64	Pretul	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,000	9 200,000	9 200,000

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			15 374,000
		<i>Cheltuieli de depozitare-aprovizionare</i>	1,20 %			184,488
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>15 558,488</b>


		Total	lei	67 191,02
		TVA	20,00 %	13 438,20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>80 629,22</b>
				<b>6 369,42</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5  
Comunicatii telefonice si de semnalizare**

**Valoarea de deviz 360 109,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	445,773	57,66	25 703,272
		<b>Total manopera</b>				<b>25 703,26</b>

**Materiale:**

1.	10000003	Priza RJ-45	buc	27,000	120,00	3 240,000
2.	100000031	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc	55,000	26,00	1 430,000
3.	100000032	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc	6,000	63,00	378,000
4.	100000033	Teava din metal D40 mm	m	5,000	86,70	433,500
5.	100000034	Teava din metal D50 mm	m	2,000	107,20	214,400
6.	100000035	Teava din vinilplast D25 mm	m	3,000	6,20	18,600
7.	10000004	MW Antena 0,3 m	buc	1,000	100 000,00	100 000,000
8.	10000005	Router	buc	1,000	23 500,00	23 500,000
9.	10000006	Switch PoE 48 Port	buc	1,000	43 670,00	43 670,000
10.	10000007	48V Power distribution UNIT&RECTIFIER	buc	1,000	16 000,00	16 000,000
11.	10000008	UPS 5kVA 300 Axb	buc	1,000	16 900,00	16 900,000
12.	100000081	Ceas de perete autonom	buc	1,000	595,00	595,000
13.	100000082	Telefon IP	buc	6,000	1 115,00	6 690,000
14.	10000012	AC Power cable 3x2,5 mm2	m	10,000	15,00	150,000
15.	100000131	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m	1 050,000	13,00	13 650,000
16.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,390	42,00	58,380
17.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	320,000	0,15	48,000
18.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	14,734	42,00	618,828
19.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,021	42,00	0,882
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	391,140	7,25	2 835,765
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,057	150,00	8,550
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,602	7,50	4,515
23.	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	90,000	9,40	846,000
24.	110-03330	Canale din masa plastica 100x50	m	10,000	33,50	335,000
25.	110-03331	Canale din masa plastica 60x40	m	25,000	16,30	407,500
26.	1100198	Fixari figurate	100 buc	33,072	126,70	4 190,222

27.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,046	50,00	2,300
28.	5009031	Scoabe	10 buc	0,283	70,00	19,810
29.	5009031-1	Scoabe	10 buc	0,205	40,00	8,200
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,540	0,25	0,135
31.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,027	204,00	5,508
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>236 259,09</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	16,218	175,00	2 838,150
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,430	8,00	19,440
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,128	57,00	7,296
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,142	12,00	97,704
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,711	25,00	217,775
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,061	180,00	10,980
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>3 191,34</b>

Total	lei	300 091,33
TVA	20,00 %	60 018,27

**Total deviz:**

**360 109,6  
0**

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei  
tehnice (proiect de sketch), amplasat în or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral  
960331115 (locatia SPF Vulcanesti)**


**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			3 128,145
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,186
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	1,3900	42,00	58,380
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	7,25	267,525
	1100198	Fixari figurate	100 buc	3,1200	126,70	395,304
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	175,00	267,750
2	pret de piata	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m			13,000
	100000131	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m	1,0000	13,00	13,000
3	pret piata	AC Power cable 3x2,5 mm2	m			15,000
	10000012	AC Power cable 3x2,5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc			57,864
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JIC'ILIT", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	204,00	0,204
5	pret de piata	Priza RJ-45	buc			120,000
	10000003	Priza RJ-45	buc	1,0000	120,00	120,000
6	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc			26,000
	100000031	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc	1,0000	26,00	26,000
7	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc			63,000
	100000032	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc	1,0000	63,00	63,000
8	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 283,300
	1	Muncitor	h-om	41,5000	57,66	2 392,900
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	150,00	123,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	33,000
	5009031-1	Scoabe	10 buc	4,1000	40,00	164,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	26,8000	8,00	214,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	25,00	212,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	180,00	144,000
9	pret piata	Teava din metal D40 mm	m			86,700
	100000033	Teava din metal D40 mm	m	1,0000	86,70	86,700
10	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 064,900
	1	Muncitor	h-om	47,4000	57,66	2 733,100
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,0500	42,00	44,100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	150,00	120,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	7,50	75,000
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,500
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	70,00	287,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	8,00	246,400
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	57,00	364,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9100	180,00	162,000
11	pret piata	Teava din metal D50 mm	m			107,200
	100000034	Teava din metal D50 mm	m	1,0000	107,20	107,200
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			2 211,533
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,300

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	7,50	100,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	70,00	469,000
	5009061	Fisa de izolare	buc	18,0000	0,25	4,500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	8,00	126,400
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	120,833
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	18,000
13	pret piata	Teava din vinilplast D25 mm	m			6,200
	100000035	Teava din vinilplast D25 mm	m	1,0000	6,20	6,200
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.Пластиковый канал в ассортименте 40x25	100 m			2 176,241
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,281
	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	100,0000	9,40	940,000
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	42,00	42,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,15	30,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
15	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в ассортименте 100x50	100 m			4 923,340
	1	Muncitor	h-om	20,3300	57,66	1 172,230
	110-03330	Canale din masa plastica 100x50	m	100,0000	33,50	3 350,000
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	42,00	58,800
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,15	60,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	12,00	91,560
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	25,00	190,750
16	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в ассортименте 60x40	100 m			3 203,148
	1	Muncitor	h-om	20,3300	57,66	1 172,112
	110-03331	Canale din masa plastica 60x40	m	100,0000	16,30	1 630,000
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	42,00	58,800
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,15	60,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	12,00	91,536
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	25,00	190,700
		<b>2. Utilaj</b>				
17	pret de piata	MW Antena 0,3 m	buc			100 000,000
	10000004	MW Antena 0,3 m	buc	1,0000	100 000,00	100 000,000
18	pret de piata	Router	buc			23 500,000
	10000005	Router	buc	1,0000	23 500,00	23 500,000
19	pret de piata	Switch PoE 48 Port	buc			43 670,000
	10000006	Switch PoE 48 Port	buc	1,0000	43 670,00	43 670,000
20	pret de piata	48V Power distribution UNIT&RECTIFIER	buc			16 000,000
	10000007	48V Power distribution UNIT&RECTIFIER	buc	1,0000	16 000,00	16 000,000
21	pret de piata	UPS 5kVA 300 Axx	buc			16 900,000
	10000008	UPS 5kVA 300 Axx	buc	1,0000	16 900,00	16 900,000
22	pret de piata	Ceas de perete autonom	buc			595,000
	100000081	Ceas de perete autonom	buc	1,0000	595,00	595,000
23	pret de piata	Telefon IP	buc			1 115,000
	100000082	Telefon IP	buc	1,0000	1 115,00	1 115,000

**APROBAT:**

  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)  
**L.S.**



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5**  
**Comunicatii telefonice si de semnalizare**

**Valoarea de deviz 360 109,60 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	10,600	3 128,145 2 139,186	33 158,337 22 675,372
2	pret de piata	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m	1 050,000	13,000 0,000	13 650,000 0,000
3	pret piata	AC Power cable 3x2,5 mm2	m	10,000	15,000 0,000	150,000 0,000
4	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	27,000	57,864 57,660	1 562,328 1 556,820
5	pret de piata	Priza RJ-45	buc	27,000	120,000 0,000	3 240,000 0,000
6	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc	55,000	26,000 0,000	1 430,000 0,000
7	pret de piata	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc	6,000	63,000 0,000	378,000 0,000
8	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,050	3 283,300 2 392,900	164,165 119,645
9	pret piata	Teava din metal D40 mm	m	5,000	86,700 0,000	433,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,020	4 064,900 2 733,100	81,298 54,662
11	pret piata	Teava din metal D50 mm	m	2,000	107,200 0,000	214,400 0,000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,030	2 211,533 1 372,300	66,346 41,169
13	pret piata	Teava din vinilplast D25 mm	m	3,000	6,200 0,000	18,600 0,000
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.Пластиковый канал в асортименте 40x25	100 m	0,900	2 176,241 939,281	1 958,617 845,353
15	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 100x50	100 m	0,100	4 923,340 1 172,230	492,334 117,223
16	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm.Пластиковый канал в асортименте 60x40	100 m	0,250	3 203,148 1 172,112	800,787 293,028
		<i>Total</i>	lei			57 798,712
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			5 783,236
		<i>Total</i>	100,00 +			63 581,948
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 023,287
		<i>Total</i>	100,00 +			65 605,235
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			19 534,487
		<i>Total</i>	100,00 +			85 139,722
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			5 108,383
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>90 248,105 25 703,272</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
17	pret de piata	MW Antena 0,3 m	buc	1,000	100 000,000 0,000	100 000,000 0,000
18	pret de piata	Router	buc	1,000	23 500,000 0,000	23 500,000 0,000
19	pret de piata	Switch PoE 48 Port	buc	1,000	43 670,000 0,000	43 670,000 0,000
20	pret de	48V Power distribution	buc	1,000	16 000,000	16 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	UNIT&RECTIFIER			0,000	0,000
21	pret de piata	UPS 5kVA 300 Axh	buc	1,000	16 900,000 0,000	16 900,000 0,000
22	pret de piata	Ceas de perete autonom	buc	1,000	595,000 0,000	595,000 0,000
23	pret de piata	Telefon IP	buc	6,000	1 115,000 0,000	6 690,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			207 355,000
		<i>Cheltuieli de depozitare-aprovizionare</i>	1,20 %			2 488,260
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>209 843,260</b>

		Total	lei	300 091,33
		TVA	20,00 %	60 018,27
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>360 109,60</b> <b>25 703,26</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Paratrasnet si impamintare**

**Valoarea de deviz 26 260,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	54,310	57,66	3 131,514
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,460	57,66	84,184
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	57,66	54,777
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,165	57,66	9,514
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,150	57,66	8,649
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,850	57,66	164,331
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,189	57,66	10,897
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	57,66	19,028
9.	9312040019600	Sapator	h-om	0,930	57,66	53,624
		<b>Total manopera</b>				<b>3 536,51</b>

**Materiale:**

1.	0000001	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc	1,000	550,00	550,000
2.	0000002	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc	3,000	1 200,00	3 600,000
3.	0000003	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	2,000	240,00	480,000
4.	0000004	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m	20,000	25,00	500,000
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	47,00	0,000
6.	1011614	Otel diametru 20 mm	t	0,243	11 850,00	2 879,550
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,015	47,00	141,705
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,400	47,00	18,800
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,500	150,00	75,000
10.	1019373	Otel fisie 40x4	t	0,033	14 600,00	481,800
11.	10193730	Platbanda OL Zn 40x4	t	0,065	35 000,00	2 275,000
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,115	400,00	46,000
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,147	400,00	58,800
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,270	305,00	82,350
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	3 000,00	3,000



16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	3 000,00	12,000
17.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,120	84,00	10,080
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	19,00	0,950
19.	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,110	43,60	4,796
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,164	1,45	55,338
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,150	15,00	2,250
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	15,00	0,750
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,000	40,00	600,000
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	16,50	1,320
25.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,075	42,00	3,150
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,120	1,89	0,227
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,055	15,00	0,825
28.	4100126202818	Apa	m3	0,020	15,00	0,300
29.	5009031	Scoabe	10 buc	3,300	80,00	264,000
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,880	0,25	1,220
31.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,000	6,00	6,000
32.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,000	500,00	0,000
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,082	125,00	10,250
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	180,00	1,080
35.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,166	48,00	7,968
36.	5009816	Fisie de montaj	m	6,800	2,50	17,000
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>12 191,52</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,615	175,00	107,625
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,940	8,00	39,520
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,967	35,00	348,845
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,084	185,00	15,540
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,042	250,00	10,500
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,120	16,00	1,920
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,206	25,00	30,150
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,050	175,00	8,750
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,615	180,00	110,700
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>673,56</b>

Total	lei	21 883,48
TVA	20,00 %	4 376,70

**Total deviz:**

**26 260,18**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstructia camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral 9603311115 (locatia SPF Vulcanesti)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Camin 500*500*500</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,747
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,747
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			519,090
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,890
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,700
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			648,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,080
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,700
4	CB03A1	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			87,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,50	1,320
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,1200	84,00	10,080
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	12,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	3,000
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 316,150
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,065
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,45	276,690
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	305,00	244,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	400,00	294,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,125
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,750
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin	kg			52,484
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,210
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
7	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual	m2			30,520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	57,66	19,028
	2430126103490	Vopsea deruginol pe baza de ulei V 731 - 9	kg	0,2200	43,60	9,592
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	19,00	1,900
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Paratrasnet</b>				
8	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set			569,142
	1	Muncitor	h-om	6,6700	57,66	384,592
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	47,00	18,800
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	6,00	6,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4500	175,00	78,750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4500	180,00	81,000
9	pret de piata	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc			550,000
	0000001	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc	1,0000	550,00	550,000
10	pret de piata	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc			1 200,000
	0000002	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
11	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala	100 m			5 737,106
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,156
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	47,00	42,300
	10193730	Platbanda OL Zn 40x4	t	0,1300	35 000,00	4 550,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,550
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,600
12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.)	10 buc			1 563,411
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,001
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	47,00	36,660
	1011614	Otel diametru 20 mm	t	0,0810	11 850,00	959,850
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	35,00	88,900
		<b>2.2. Impamintare</b>				
		<b>2.2.1. Conexiuni impamintare</b>				
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			3 114,236
	1	Muncitor	h-om	16,6000	57,66	957,156
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	47,00	42,300
	1019373	Otel fisie 40x4	t	0,1300	14 600,00	1 927,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	35,00	109,480
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,600
14	pret de piata	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc			240,000
	0000003	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	1,0000	240,00	240,000
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2	100 m			5 206,195
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,255
	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,00065	47,00	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	150,00	375,000
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	80,00	1 320,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,25	6,100
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	500,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	125,00	51,250
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	180,00	5,400
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	48,00	39,840
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	2,50	85,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	8,00	197,600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,750
16	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m			25,000
	0000004	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m	1,0000	25,00	25,000

**APROBAT:**



**Intocmit**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Paratrasnet si impamintare**

**Valoarea de deviz 26 260,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Camin 500*500*500</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,300	178,747 178,747	53,624 53,624
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,100	519,090 51,890	51,909 5,189
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,100	648,780 57,080	64,878 5,708
4	CB03A1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	87,693 60,543	87,693 60,543
5	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,200	1 316,150 443,985	263,230 88,797

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin	kg	15,000	52,484 12,109	787,256 181,629
7	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual	m2	0,500	30,520 19,028	15,260 9,514
		<b>Total Camin 500*500*500 Inclusiv salariu</b>				<b>1 323,850 405,004</b>
		<i>Total</i>	lei			1 323,850
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			91,126
		<i>Total</i>	100,00 +			1 414,976
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			61,750
		<i>Total</i>	100,00 +			1 476,726
		<i>Cheltuieli regie</i>	14,50 %			214,125
		<i>Total</i>	100,00 +			1 690,851
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			101,452
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 792,303 405,004</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Paratrasnet</b>				
8	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1,000	569,142 384,592	569,142 384,592
9	pret de piata	Tija paratrasnet L=3,0 m	buc	1,000	550,000 0,000	550,000 0,000
10	pret de piata	Electrod de impamintare L=3,0 m	buc	3,000	1 200,000 0,000	3 600,000 0,000
11	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala	100 m	0,500	5 737,106 957,156	2 868,553 478,578
12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm (7,41 kg/buc.)	10 buc	3,000	1 563,411 478,001	4 690,234 1 434,004
		<b>Total Paratrasnet Inclusiv salariu</b>				<b>12 277,929 2 297,174</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. Impamintare</b>				
		<b>2.2.1. Conexiuni impamintare</b>				
13	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,250	3 114,236 957,156	778,559 239,289
14	pret de piata	Conductori din cupru bara de conexiuni 300*50	buc	2,000	240,000 0,000	480,000 0,000
15	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 35 mm2	100 m	0,200	5 206,195 2 975,255	1 041,239 595,051
16	pret de piata	Cablu de impamintare sectiunea MYF/YO7V - 16 mm2	m	20,000	25,000 0,000	500,000 0,000
		<b>Total Conexiuni impamintare Inklusiv salariu</b>				<b>2 799,798 834,340</b>
		<b>Total Impamintare Inklusiv salariu</b>				<b>2 799,798 834,340</b>
		<i>Total</i>	lei			15 077,727
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			704,591
		<i>Total</i>	100,00 +			15 782,318
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			791,656
		<i>Total</i>	100,00 +			16 573,974
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			2 379,951
		<i>Total</i>	100,00 +			18 953,925
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 137,235
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>20 091,160 3 131,514</b>

		Total	lei	21 883,48
		TVA	20,00 %	4 376,70
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>26 260,18 3 536,51</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3  
Sistema supraveghere video**

**Valoarea de deviz 166 653,91 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	353,365	57,66	20 375,025
		<b>Total manopera</b>				<b>20 375,03</b>

**Materiale:**

1.	10000002	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT-100	buc	6,000	55,00	330,000
2.	10000003	Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	120,00	1 680,000
3.	100000035	Талреп М-10	buc	4,000	22,00	88,000
4.	100000036	Зажим канатный	buc	8,000	5,50	44,000
5.	100000037	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	71,000	2,30	163,300
6.	10000004	Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	51 019,00	51 019,000
7.	10000005	Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,000	3 110,00	6 220,000
8.	10000006	Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua"	buc	6,000	1 940,00	11 640,000
9.	10000007	Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye"	buc	1,000	11 600,00	11 600,000
10.	10000008	UPS 2500VA	buc	1,000	4 300,00	4 300,000
11.	1000001	Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0,5	m	334,000	8,40	2 805,600
12.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	42,00	12,600
13.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,15	9,000
14.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	4,643	42,00	195,006
15.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	kg	0,100	42,00	4,200
16.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	123,246	7,25	893,534
17.	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	30,000	9,40	282,000
18.	1100198	Fixari figurate	100 buc	10,421	126,70	1 320,341
19.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,040	125,00	5,000
20.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,042	204,00	8,568
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	4,00	40,000
22.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,826	12,50	10,325
23.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de	kg	0,064	204,00	13,056



		policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>92 683,53</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,022	175,00	3,850
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,980	175,00	1 046,500
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,133	400,00	53,200
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	12,00	21,888
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,824	25,00	45,600
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022	180,00	3,960
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 175,00</b>

Total	lei	138 878,26
TVA	20,00 %	27 775,65

**Total deviz:**

**166 653,9  
1**

Intocmit

*Warcup*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstructia camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral 960331115 (locatia SPF Vulcanesti)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc			369,632
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	326,932
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	kg	0,1000	42,00	4,200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	175,00	38,500
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Тб, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc			463,780
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,280
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0200	125,00	2,500
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 МР, объектив 2,8 мм, "Dahua"	buc			1 264,937
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,988
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	204,00	1,224
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	12,50	1,475
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	175,00	5,250
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 МР, объектив 1,42 мм, "FishEye"	buc			1 264,937
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,988
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0060	204,00	1,224
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	12,50	1,475
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	175,00	5,250
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			3 128,147
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,186
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	1,3900	42,00	58,385
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	7,25	267,525
	1100198	Fixari figurate	100 buc	3,1200	126,70	395,312
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	175,00	267,740
6		Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0,5	m			8,400
	1000001	Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0,5	m	1,0000	8,40	8,400
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			231,660
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,640
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	204,00	1,020
8		Распределительный термопластиковый бокс 100x100 РТ-100	buc			55,000
	10000002	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 РТ-100	buc	1,0000	55,00	55,000
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS 2500 VA	buc			703,446
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	4,00	40,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	204,00	4,080
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	175,00	77,000
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x40	100 m			2 176,240
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,280
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	42,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,15	30,000
	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	100,0000	9,40	940,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,960
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,000
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc			57,864
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	204,00	0,204
12		Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc			120,000
	10000003	Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc	1,0000	120,00	120,000
13	pret de piata	Талреп М-10	buc			22,000
	100000035	Талреп М-10	buc	1,0000	22,00	22,000
14	pret de piata	Зажим канатный	buc			5,500
	100000036	Зажим канатный	buc	1,0000	5,50	5,500
15	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km			2 641,070
	1	Muncitor	h-om	30,9000	57,66	1 781,775
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3100	175,00	54,225
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8800	400,00	749,296
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3100	180,00	55,775
16	pret de piata	Трос в поливиниловой оболочке д-2,0мм	m			2,300
	100000037	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	1,0000	2,30	2,300
		<b>2. Utilaj</b>				
17		Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc			51 019,000
	10000004	Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,0000	51 019,00	51 019,000
18		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc			3 110,000
	10000005	Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	1,0000	3 110,00	3 110,000
19		Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua"	buc			1 940,000
	10000006	Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua"	buc	1,0000	1 940,00	1 940,000
20		Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye"	buc			11 600,000
	10000007	Video Camera 5 MP - 1,42 мм, "FishEye"	buc	1,0000	11 600,00	11 600,000
21		UPS 2500VA	buc			4 300,000
	10000008	UPS 2500VA	buc	1,0000	4 300,00	4 300,000

**APROBAT:**


  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Sistema supraveghere video**

**Valoarea de deviz 166 653,91 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	369,632 326,932	369,632 326,932
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,000	463,780 461,280	927,560 922,560
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4 МР, объектив 2,8 мм, "Dahua"	buc	6,000	1 264,937 1 256,988	7 589,622 7 541,928
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5 МР, объектив 1,42 мм, "FishEye"	buc	1,000	1 264,937 1 256,988	1 264,937 1 256,988
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	3,340	3 128,147 2 139,186	10 448,012 7 144,881
6		Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0,5	m	334,000	8,400 0,000	2 805,600 0,000
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	6,000	231,660 230,640	1 389,960 1 383,840
8		Распределительный	buc	6,000	55,000	330,000

1	2	3	4	5	6	7
		термопластиковый бокс 100x100 PT-100			0,000	0,000
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS 2500 VA	buc	1,000	703,446 582,366	703,446 582,366
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x40	100 m	0,300	2 176,240 939,280	652,872 281,784
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	57,864 57,660	810,096 807,240
12		Priza / Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	120,000 0,000	1 680,000 0,000
13	pret de piata	Талреп М-10	buc	4,000	22,000 0,000	88,000 0,000
14	pret de piata	Зажим канатный	buc	8,000	5,500 0,000	44,000 0,000
15	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km	0,071	2 641,070 1 781,775	187,516 126,506
16	pret de piata	Трос в поливиниловой оболочке д-2,0мм	m	71,000	2,300 0,000	163,300 0,000
		<i>Total</i>	lei			29 454,553
		<i>Asig med+soc</i>	22,50 %			4 584,381
		<i>Total</i>	100,00 +			34 038,934
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			553,317
		<i>Total</i>	100,00 +			34 592,251
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			15 485,019
		<i>Total</i>	100,00 +			50 077,270
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			3 004,636
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>53 081,906 20 375,025</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
17		Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	51 019,000 0,000	51 019,000 0,000
18		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64MB, SATA 3.0	buc	2,000	3 110,000 0,000	6 220,000 0,000
19		Video Camera 4 MP - 2,8 мм, "Dahua"	buc	6,000	1 940,000 0,000	11 640,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
20		Video Camera 5 MP - 1,42 mm, "FishEye"	buc	1,000	11 600,000 0,000	11 600,000 0,000
21		UPS 2500VA	buc	1,000	4 300,000 0,000	4 300,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			84 779,000
		<i>Cheltuieli de depozitare-aprovizionare</i>	1,20 %			1 017,348
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>85 796,348</b>

		Total	lei	138 878,26
		TVA	20,00 %	27 775,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>166 653,91</b> <b>20 375,03</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Constructii din beton armat (CBA, SA)**

**Valoarea de deviz 51 134,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,097	57,66	178,573
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,230	57,66	1 281,781
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,268	57,66	3 475,053
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,024	57,66	635,644
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,544	57,66	262,007
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,567	57,66	32,693
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,990	57,66	230,063
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,900	57,66	397,854
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,872	57,66	396,240
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,174	57,66	183,013
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,932	57,66	111,399
12.	7134050013250	Izolator	h-om	0,483	57,66	27,850
13.	7136080025001	Montator	h-om	0,357	57,66	20,585
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,341	57,66	1 749,463
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,413	57,66	23,813
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,434	57,66	428,644
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,257	57,66	14,819
18.	7422010060100	Timplar	h-om	0,441	57,66	25,428
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,641	57,66	382,920
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,631	57,66	728,302
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,786	57,66	45,321
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	68,587	57,66	3 954,727
		<b>Total manopera</b>				<b>14 586,21</b>

**Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,200	305,00	61,000
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,855	500,00	427,500
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,058	400,00	423,200

4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,425	400,00	570,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,481	305,00	146,705
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,038	305,00	926,590
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,470	10,00	24,700
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	3 000,00	6,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,015	3 000,00	45,000
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 000,00	0,000
11.	2010237318750	Distantieri	buc	23,106	2,50	57,765
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,378	84,00	31,752
13.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	66,839	0,48	32,082
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,900	0,70	4,830
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,003	700,00	2,100
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,350	13,30	137,655
17.	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	6,375	23,90	152,363
18.	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	9,480	21,92	207,801
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,760	22,62	446,971
20.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,674	21,92	58,614
21.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,210	21,92	4,603
22.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,882	3,70	69,863
23.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,560	22,90	12,824
24.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,202	34,75	146,019
25.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	23,646	1,63	38,543
26.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	7,003	13,60	95,241
27.	2523116716345	Covor PVC (linoleum)	m2	7,354	90,83	667,964
28.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	86,568	1,00	86,568
29.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,850	3,41	9,719
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	152,404	1,45	220,986
31.	26511221004022	Ciment M-400	kg	29,868	1,45	43,309
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	715,697	1,45	1 037,761
33.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,509	3,12	29,668
34.	2653102100831	Amestec uscat	kg	352,716	1,80	634,889
35.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,112	4,58	238,673
36.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,070	0,08	0,166
37.	2662102701000-1	Placi ghips-carton (antifoc)	m2	32,079	29,17	935,745
38.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	7,144	44,55	318,265
39.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,750	2,90	74,675
40.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	8,173	6,40	52,307
41.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,590	9,50	72,105
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	78,945	10,50	828,922
43.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	31,748	5,94	188,583
44.	2710703520285	Profil de suport	m	81,084	9,27	751,649
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,014	15,00	0,210
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,210	15,00	3,150
47.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,770	15,00	11,550
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,350	20,00	27,000
49.	2811236309900	Piesa inglobata MII 1-18	kg	1,786	20,00	35,720
50.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,100	2 063,00	4 332,300
51.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	29,125	0,00	0,000
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,336	16,50	5,544
53.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,017	42,00	0,714



54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,294	42,00	12,348
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,007	42,00	0,294
56.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	675,551	0,16	108,088
57.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	85,284	0,15	12,793
58.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,599	1,89	1,132
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,179	15,00	17,685
60.	4100126202818	Apa	m3	0,624	15,00	9,360
61.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,285	2,90	15,324
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>14 914,90</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042	175,00	7,350
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,961	185,00	177,785
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,481	250,00	120,250
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017	175,00	2,975
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,276	175,00	48,300
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,428	175,00	74,900
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,093	275,00	25,575
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,790	18,50	14,615
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,117	165,00	19,305
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,022	310,00	6,820
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,248	16,00	19,968
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,676	18,50	12,506
13.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,057	18,50	1,054
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,137	18,50	2,535
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,076	43,42	3,300
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,942	20,00	38,840
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,136	57,00	7,752
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,520	175,00	91,000
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,375	180,00	607,500
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 282,33</b>

Total	lei	30 783,44
Asig med+soc	22,50 %	3 281,90
Total	100,00 +	34 065,34
Cheltuieli de transport	7,00 %	1 044,04
Total	100,00 +	35 109,38
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 090,87
Total	100,00 +	40 200,25
Beneficiu	6,00 %	2 412,01
Total	100,00 +	42 612,26
TVA	20,00 %	8 522,45

**Total deviz:**

**51 134,71**

Intocmit

*Marcuș*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral 960331115 (locatia SPF Vulcanesti)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor existente	m2			60,797
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,524
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	175,00	7,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
3	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,181
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,181
4	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180,00	67,500
		<b>3. Umplutura goluri</b>				
5	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)	m3			893,567
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,972
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,296
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,41	10,231
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,12	31,229
	00000052	Nisip	m3	0,2110	305,00	64,211
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,45	45,588
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	15,00	2,274
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,658
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	18,50	1,109
		<b>4. Finisari Camera Tehnica</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2			5,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	23,90	3,585
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,145
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,553
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,50	0,296
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,831
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,163
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,92	3,288
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,145
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,741
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,90	1,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatatie (antifoc)	m2			168,884
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,037
	2662102701000-1	Placi ghips-carton (antifoc)	m2	1,0500	29,17	30,781
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,94	4,388
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,27	20,496
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,362
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	1,63	1,241
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,70	1,008
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,928
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,48	0,724
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,16	2,076
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	20,00	0,844
		<b>4.2. Tavane</b>				
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatatie (antifoc)	m2			327,542
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,228
	2662102701000-1	Placi ghips-carton (antifoc)	m2	1,0500	29,17	30,781
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	5,94	12,387
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	9,27	39,129
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	0,00	0,000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,502
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	1,63	1,360
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,70	6,693
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,928
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,48	2,185
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,16	8,595
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	20,00	2,754
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,163
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,92	3,288
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,145
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			83,553
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,061
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	18,50	0,295
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,832

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,163
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,92	3,288
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,145
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,741
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,62	9,048
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,90	1,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		<b>4.3. Pardosele</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,163
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303-1	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,92	3,288
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,90	0,145
19	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			120,164
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	57,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	9,568
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	31,291
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	305,00	21,262
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	18,50	0,367
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoelum	m2			198,483
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2523116716345	Covor PVC (linoelum)	m2	1,0500	90,83	96,806
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	21,92	0,667
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	34,75	21,162
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	22,90	1,859
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,45	0,736
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,024
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	13,60	13,803
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			36,519
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	13,30	19,950
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	9,50	10,450
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,024
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,304
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,700
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	43,42	0,478
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un strat	m2			53,045
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	44,55	46,125
23	CE17A	Briera de vapori pelicula	m2			23,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,40	7,581
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,854
		<b>4.4. Usa</b>				
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			2 328,062

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si mineralul)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,568
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 063,00	2 063,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,89	0,529
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	42,00	5,880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,90	1,450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	175,00	3,500
		<b>5. Fundatia Fm1</b>				
		<b>5.1. Lucrari de terasamente</b>				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			338,684
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	165,00	338,684
26	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor	m3			29,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,983
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			341,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	310,00	341,000
28	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 564,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	57,66	285,400
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,6260	275,00	1 278,750
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			648,661
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,096
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,446
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,620
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			519,095
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	305,00	335,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,555
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	185,00	77,646
		<b>5.2. Lucrari de betonare</b>				
31	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			82,316
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,50	1,320
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	84,00	7,560
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,714
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,429
32	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8	kg			15,412

1	2	3	4	5	6	7
		mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,175
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 389,898
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,45	498,924
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	305,00	224,498
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	400,00	274,038
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,413
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,013
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,750
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			32,561
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,598
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,598
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,156
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,218
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,016
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MII 1-18	kg			39,851
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Piesa inglobata MII 1-18	kg	1,0400	20,00	21,012
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,420
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	57,00	4,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	175,00	1,750

**APROBAT:**

  
**Intocmit**  
  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Constructii din beton armat (CBA, SA)**

**Valoarea de deviz 51 134,71 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor existente	m2	6,900	60,797 53,047	419,501 366,026
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,100	24,217 24,217	50,856 50,856
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>470,357 416,882</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
3	TrI1AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	9,000	20,181 20,181	181,629 181,629
4	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	9,000	67,500 0,000	607,500 0,000
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>789,129 181,629</b>
		<b>3. Umplutura goluri</b>				
5	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea	m3	0,950	893,567 224,267	848,889 213,054



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (umplere de goluri)				
		<b>Total Umplutura goluri Inclusiv salariu</b>				<b>848,889 213,054</b>
		<b>4. Finisari Camera Tehnica</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	42,500	5,460 1,730	232,041 73,516
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,500	83,553 70,345	3 551,011 2 989,671
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,500	36,560 31,713	1 553,782 1 347,802
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,500	5,163 1,730	219,418 73,516
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,500	42,741 31,713	1 816,493 1 347,803
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antifoc)	m2	23,500	168,884 103,037	3 968,783 2 421,374
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>11 341,528 8 253,682</b>
		<b>4.2. Tavane</b>				
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (antifoc)	m2	6,900	327,542 217,228	2 260,038 1 498,872
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,900	5,163 1,730	35,623 11,936

1	2	3	4	5	6	7
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,900	83,553 70,345	576,516 485,382
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,900	36,560 31,713	252,262 218,819
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,900	5,163 1,730	35,623 11,936
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,900	42,741 31,713	294,916 218,820
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>3 454,978 2 445,765</b>
		<b>4.3. Pardosele</b>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,900	5,163 1,730	35,623 11,936
19	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,900	120,164 66,994	829,134 462,261
20	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoelum	m2	6,900	198,483 63,426	1 369,533 437,639
21	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6,900	36,519 4,613	251,984 31,828
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate grosime 30 mm, intr-un strat	m2	6,900	53,045 6,919	366,008 47,743
23	CE17A	Briera de vapori pelicula	m2	6,900	23,850 14,415	164,564 99,464
		<b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>				<b>3 016,846 1 090,871</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4.4. Usa</b>				
24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica U-1 - gata vospita, inclusiv lacatul si minerul)	m2	2,100	<div>2 328,062</div> <div>253,703</div>	<div>4 888,931</div> <div>532,777</div>
		<b>Total Usa</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 888,931</b> <b>532,777</b>
		<b>Total Finisari Camera Tehnica</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>22 702,283</b> <b>12 323,095</b>
		<b>5. Fundatia Fm1</b>				
		<b>5.1. Lucrari de terasamente</b>				
25	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,057	<div>338,684</div> <div>0,000</div>	<div>19,305</div> <div>0,000</div>
26	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor	m3	2,400	<div>29,983</div> <div>29,983</div>	<div>71,960</div> <div>71,960</div>
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,020	<div>341,000</div> <div>0,000</div>	<div>6,820</div> <div>0,000</div>
28	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	0,020	<div>1 564,150</div> <div>285,400</div>	<div>31,283</div> <div>5,708</div>

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,920	648,661 57,096	596,768 52,528
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,370	519,095 51,894	711,160 71,095
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>1 437,296 201,291</b>
		<b>5.2. Lucrari de betonare</b>				
31	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,200	82,316 60,543	345,726 254,280
32	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,020	15,412 3,575	1 187,038 275,326
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	2,080	1 389,898 328,662	2 890,987 683,617
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,350	32,561 12,173	43,958 16,433
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Piesa inglobata MI 1-18	kg	1,700	39,851 12,109	67,746 20,585
		<b>Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu</b>				<b>4 535,455 1 250,241</b>
		<b>Total Fundatia Fm1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 972,751 1 451,532</b>


		Total	lei	30 783,44
		Asig med+soc	22,50 %	3 281,90
		Total	100,00 +	34 065,34

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			1 044,04
		Total	100,00 +			35 109,38
		Cheltuieli de regie	14,50 %			5 090,87
		Total	100,00 +			40 200,25
		Beneficiu	6,00 %			2 412,01
		Total	100,00 +			42 612,26
		TVA	20,00 %			8 522,45
		<b>Total deviz:</b>				<b>51 134,71</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>14 586,21</b>

Intocmit

*Marcel*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.**

Formular Nr.3

**Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6  
Utilaj tehnologic**

**Valoarea de deviz 139 656,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				
		<b>Total manopera</b>				<b>0,00</b>

**Materiale:**

1.	00001	Generator AKSA AP D20A	buc	1,000	115 000,00	115 000,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>115 000,00</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	lei	116 380,00
TVA	20,00 %	23 276,00

**Total deviz: 139 656,00**

Intocmit

*Narcis*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei  
tehnice (proiect de sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral  
9603311115 (locatia SPF Vulcanesti)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	pret de piata	Generator AKSA AP D20A	buc			115 000,000
	00001	Generator AKSA AP D20A	buc	1,0000	115 000,00	115 000,000

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6

### Utilaj tehnologic

Valoarea de deviz 139 656,00 lei

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Utilaj</b>				
1	pret de piata	Generator AKSA AP D20A	buc	1,000	115 000,000 0,000	115 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			115 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare-aprovizionare</i>	1,20 %			1 380,000
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>116 380,000</b>

		Total	lei	116 380,00
		TVA	20,00 %	23 276,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>139 656,00</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4  
Semnalizare de incendiu**

**Valoarea de deviz 61 355,89 lei**

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	115,825	57,66	6 678,469
		<b>Total manopera</b>				<b>6 678,46</b>

**Materiale:**

1.	0002	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2	m	24,000	4,60	110,400
2.	0003	Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2	m	20,000	5,70	114,000
3.	0004	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2	m	6,000	11,88	71,280
4.	10000004	Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc	1,000	2 700,00	2 700,000
5.	10000005	Извещатель пожарный дымовой	buc	5,000	120,00	600,000
6.	10000006	Датчик магнито-контактный	buc	1,000	60,00	60,000
7.	100000060	Кнопка "Пуск Тушения"	buc	2,000	200,00	400,000
8.	10000007	Оповещатель светозвуковой	buc	1,000	120,00	120,000
9.	10000008	Свето-звуковое табло Газ. Уходи"	buc	1,000	255,00	255,000
10.	10000009	Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи"	buc	1,000	255,00	255,000
11.	1000001	Акумулятор 12V 7A/ч	buc	2,000	266,00	532,000
12.	1000002	Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc	2,000	13 210,00	26 420,000
13.	1000003	Резистор нагрузочный 4,7 кОм	buc	10,000	2,00	20,000
14.	1000004	Резистор нагрузочный 1,5 кОм	buc	5,000	1,70	8,500
15.	1000005	Резистор нагрузочный 27 кОм	buc	2,000	4,00	8,000
16.	1000006	GSM модуль	buc	1,000	1 735,00	1 735,000
17.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,120	42,00	5,040
18.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	24,000	0,15	3,600
19.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	4 200,00	12,600
20.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,695	42,00	29,190
21.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	42 000,00	756,000
22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	20,800	7,25	150,799
23.	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	12,000	9,40	112,800
24.	1100198	Fixari figurate	100 buc	1,560	126,70	197,652
25.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000	125,00	500,000

26.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200	12,50	15,000
27.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,402	204,00	490,008
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>35 681,86</b>

**Utilaje de construcții:**


1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,405	175,00	420,875
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,730	12,00	8,760
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,280	132,00	168,960
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,730	25,00	18,250
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>616,85</b>

Total	lei	51 129,91
TVA	20,00 %	10 225,98

**Total deviz:**

**61 355,89**

Intocmit

*Warceaf*  
  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Obiectiv nr.6: Reconstrucția camerei tehnice (proiect de sketch), amplasat în or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.cadastral 960331115 (locatia SPF Vulcanesti)**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш	buc			1 407,860
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,840
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,25	2,900
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	132,00	21,120
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой	buc			138,252
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	7,25	1,812
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	132,00	21,120
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный	buc			66,305
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	7,25	0,725
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	132,00	7,920
4	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения"	buc			57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой	buc			58,068
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	204,00	0,408
6	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			3 128,144
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,186
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	1,3900	42,00	58,380
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	7,25	267,524
	1100198	Fixari figurate	100 buc	3,1200	126,70	395,304
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	175,00	267,750
7	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2	m			4,600
	0002	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2	m	1,0000	4,60	4,600
8	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2	m			5,700
	0003	Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2	m	1,0000	5,70	5,700
9	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2	m			11,880
	0004	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2	m	1,0000	11,88	11,880
10	08-01-121-1	Акумулятор 12V 7A/ч	buc			118,779
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,779
11	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc			365,295
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,960
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	7,25	2,175
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	132,00	17,160
12	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный	buc			28,830
	1	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,830

1	2	3	4	5	6	7
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте	100 m			2 176,458
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,375
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	42,00	42,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,15	30,000
	110-0333	Canale din masa plastica 40*25	m	100,0000	9,40	940,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	73,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,083
14	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль	set			3 945,682
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1 885,482
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	4 200,00	12,600
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	42 000,00	756,000
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	125,00	500,000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	12,50	15,000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	204,00	489,600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	175,00	287,000
		<b>2. Utilaj</b>				
15	pret de piata	Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc			2 700,000
	10000004	Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
16	pret de piata	Извещатель пожарный дымовой	buc			120,000
	10000005	Извещатель пожарный дымовой	buc	1,0000	120,00	120,000
17	pret de piata	Датчик магнито-контактный	buc			60,000
	10000006	Датчик магнито-контактный	buc	1,0000	60,00	60,000
18	pret de piata	Кнопка "Пуск Тушения"	buc			200,000
	100000060	Кнопка "Пуск Тушения"	buc	1,0000	200,00	200,000
19	pret de piata	Оповещатель светозвуковой	buc			120,000
	10000007	Оповещатель светозвуковой	buc	1,0000	120,00	120,000
20	pret de piata	Свето-звуковое табло Газ. Уходи"	buc			255,000
	10000008	Свето-звуковое табло Газ. Уходи"	buc	1,0000	255,00	255,000
21	pret de piata	Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи"	buc			255,000
	10000009	Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи"	buc	1,0000	255,00	255,000
22	pret de piata	Акумулятор 12V 7A/ч	buc			266,000
	10000001	Акумулятор 12V 7A/ч	buc	1,0000	266,00	266,000
23	pret de piata	Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc			13 210,000
	10000002	Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc	1,0000	13 210,00	13 210,000
24	pret de piata	Резистор нагрузочный 4,7 кОм	buc			2,000
	10000003	Резистор нагрузочный 4,7 кОм	buc	1,0000	2,00	2,000
25	pret de piata	Резистор нагрузочный 1,5 кОм	buc			1,700
	10000004	Резистор нагрузочный 1,5 кОм	buc	1,0000	1,70	1,700
26	pret de piata	Резистор нагрузочный 27 кОм	buc			4,000
	10000005	Резистор нагрузочный 27 кОм	buc	1,0000	4,00	4,000
27	pret de piata	GSM модуль	buc			1 735,000
	10000006	GSM модуль	buc	1,0000	1 735,00	1 735,000

**APROBAT:**



**Intocmit**  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectiv nr.6: Reconstructia  
camerei tehnice (proiect de  
sketch), amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral 9603311115 (locatia  
SPF Vulcanesti)**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4**  
**Semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 61 355,89 lei

Intocmit in prețuri curente 31.12.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. / Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш	buc	1,000	1 407,860 1 383,840	1 407,860 1 383,840
2	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala/Извещатель пожарный дымовой	buc	5,000	138,252 115,320	691,262 576,600
3	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala/Датчик магнито-контактный	buc	1,000	66,305 57,660	66,305 57,660
4	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton/Кнопка "Пуск Тушения"	buc	2,000	57,660 57,660	115,320 115,320
5	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie/Оповещатель светозвуковой	buc	1,000	58,068 57,660	58,068 57,660
6	10-01-055-	Pozare cablu si conductor pe	100 m	0,500	3 128,144	1 564,072

1	2	3	4	5	6	7
	02	pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida			2 139,186	1 069,593
7	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,5 mm2	m	24,000	4,600 0,000	110,400 0,000
8	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 2x2x0,5 mm2	m	20,000	5,700 0,000	114,000 0,000
9	pret de piata	Кабель КПСВЭВ-LS 1x2x0,8 mm2	m	6,000	11,880 0,000	71,280 0,000
10	08-01-121-1	Acumulator 12V 7A/ч	buc	2,000	118,779 118,779	237,559 237,559
11	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 1 raza/Модуль газого пожаротушения 19 кг	buc	2,000	365,295 345,960	730,590 691,920
12	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu/Резистор нагрузочный	buc	17,000	28,830 28,830	490,110 490,110
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте	100 m	0,120	2 176,458 939,375	261,175 112,725
14	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1/ GSM модуль	set	1,000	3 945,682 1 885,482	3 945,682 1 885,482
		Total	lei			9 863,683
		Asig med+soc	22,50 %			1 502,656
		Total	100,00 +			11 366,339
		Cheltuieli de transport	7,00 %			179,786
		Total	100,00 +			11 546,125
		Cheltuieli de regie	76,00 %			5 075,636
		Total	100,00 +			16 621,761
		Beneficiu	6,00 %			997,305
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>17 619,066 6 678,469</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
15	pret de piata	Прибор приемно-контрольный управ. пожаротуш.	buc	1,000	2 700,000 0,000	2 700,000 0,000
16	pret de piata	Извещатель пожарный дымовой	buc	5,000	120,000 0,000	600,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	pret de piata	Датчик магнито-контактный	buc	1,000	60,000 0,000	60,000 0,000
18	pret de piata	Кнопка "Пуск Тушения"	buc	2,000	200,000 0,000	400,000 0,000
19	pret de piata	Оповещатель светозвуковой	buc	1,000	120,000 0,000	120,000 0,000
20	pret de piata	Свето-звуковое табло Газ. Уходи"	buc	1,000	255,000 0,000	255,000 0,000
21	pret de piata	Свето-звуковое табло Газ. Не Уходи"	buc	1,000	255,000 0,000	255,000 0,000
22	pret de piata	Acumulator 12V 7A/ч	buc	2,000	266,000 0,000	532,000 0,000
23	pret de piata	Модуль газового пожаротушения 19 кг	buc	2,000	13 210,000 0,000	26 420,000 0,000
24	pret de piata	Резистор нагрузочный 4,7 кОм	buc	10,000	2,000 0,000	20,000 0,000
25	pret de piata	Резистор нагрузочный 1,5 кОм	buc	5,000	1,700 0,000	8,500 0,000
26	pret de piata	Резистор нагрузочный 27 кОм	buc	2,000	4,000 0,000	8,000 0,000
27	pret de piata	GSM модуль	buc	1,000	1 735,000 0,000	1 735,000 0,000
		Total	lei			33 113,500
		Cheltuieli de depozitare-aprovizionare	1,20 %			397,362
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>33 510,862</b>

		Total	lei	51 129,91
		TVA	20,00 %	10 225,98
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>61 355,89</b> <b>6 678,46</b>

Intocmit

*Marcel*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

