

**Obiect de semafoare din  
m.Chisinau, str.Ciuflea  
intersectie cu str.31 august 1989**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1  
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Comunicatii tehnologice si instalarea fintinilor pentru semafoare**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. 1 Capitolul 1.1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1.1.</b>				
1	TsA16D 2	Sapatura manuala de pamint(transeau)	m3	75,00		
2	RpEJ04 B	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime	m3	75,00		
3	GD59C1	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm.Pentru executarea in teren tare(teava din polietilena d180mm)	m	145,00		
4	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 110 mm	100 m	2,48		
5	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	6,00		
6	RpDB36 A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	70,00		
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	70,00		
8	RpDC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	50,00		
9	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente	m2	21,00		
10	RpDA10 C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	6,00		
11	RpDB26 A	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere	t	5,00		

	manuala granulatatie mijlocie				
	Total		lei		
	Fondul social		24,00 %		
	Transportarea materialelor		7,00 %		
	Total		100,00 +		
	Cheltuieli de regie		14,50 %		
	Total		100,00 +		
	Beneficiu		6,00 %		

**Total:**

Total lei  
TVA 20,00 %

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Directia Generala Mobilitate Urbana)