

**Obiectiv nr.4 :Constructia  
turnului din structura metalica  
pentru comunicatii prin  
radioreleu amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.  
cadastral 96034030075 (locatia  
GF Vulcanesti)**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Amenajarea teritoriului PG**

**Valoarea de deviz 123 219,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (scoaterea solului fertil)	100 m3	0,650	876,80 0,00	569,92 0,00
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,650	1 030,40 0,00	669,76 0,00
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,300	10,38 10,38	23,87 23,87
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3	0,023	453,48 173,04	10,43 3,98

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv				
5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	43,470	19,08 0,00	829,44 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă pentru înverzirea teritoriului	t	18,900	88,67 0,00	1 675,92 0,00
<b>Total Terasamente</b>						<b>3 779,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27,85</b>
		<b>2. Drum din piatră spartă</b>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP.100.200.8MM pe fundație de beton 30x15 cm	m	23,000	220,85 34,02	5 079,57 782,45
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pânză netesută Geotextil, pe platformele terasamentelor de drum	m2	27,500	30,64 2,31	842,67 63,43
9	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	4,350	554,58 51,89	2 412,44 225,74
10	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,300	2 003,32 183,94	2 604,32 239,12
11	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție 20-40 mm, h=50mm	m3	0,800	656,64 57,09	525,31 45,67
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție 20-40 mm, h=150mm	m3	0,900	656,63 57,09	590,97 51,38
<b>Total Drum din piatră spartă</b>						<b>12 055,28</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 407,79</b>
		<b>3. Imprejmuiri</b>				
13	TsA02E	Săpatură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m	m3	12,240	76,11	931,61 931,61

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			76,11	
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040	<div>4 278,75</div> <div>508,75</div>	<div>171,15</div> <div>20,35</div>
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	5,900	<div>573,99</div> <div>98,02</div>	<div>3 386,56</div> <div>578,33</div>
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	32,760	<div>13,68</div> <div>2,48</div>	<div>448,32</div> <div>81,24</div>
17	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,000	<div>15,21</div> <div>3,57</div>	<div>1 597,30</div> <div>375,36</div>
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,530	<div>1 776,57</div> <div>297,00</div>	<div>941,58</div> <div>157,41</div>
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,310	<div>2 072,69</div> <div>475,68</div>	<div>4 787,91</div> <div>1 098,83</div>
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EUROGard d5 mm zincata 2.5*1.85 fixata pe stilpi din otel din teava patrata 60*60*3.5mm	m	45,000	<div>812,01</div> <div>63,43</div>	<div>36 540,41</div> <div>2 854,17</div>

1	2	3	4	5	6	7
		(5.63 kg/m) L=2000mm, montati la 2.5 m distanta interax prin betonare in bordura				
21	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi 60*60*3.5 sudati pe stilpul gardului ca cornisa de 630 mm cu 3 rinduri orizontale se sirma ghimpata. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata	m	45,000	<div>171,71</div> <div>49,01</div>	<div>7 727,05</div> <div>2 205,49</div>
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	7,400	<div>946,35</div> <div>98,60</div>	<div>7 002,99</div> <div>729,63</div>
<b>Total Imprejmuiri</b>						<b>63 534,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 032,42</b>
Total			lei		79 369,50	
Asigurarea sociala, medicala			22,50 %		2 355,31	
Transportarea materialelor			10,00 %		6 339,20	
Total			100,00 +		88 064,01	
Cheltuieli de regie			10,00 %		8 806,40	
Total			100,00 +		96 870,41	
Beneficiul de deviz			6,00 %		5 812,22	
Total			100,00 +		102 682,63	
TVA			20,00 %		20 536,53	

**Total deviz:** **123 219,16**  
**Incluziv salariu** **10 468,06**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.4 :Constructia  
turnului din structura metalica  
pentru comunicatii prin  
radioreleu amplasat in or.  
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.  
cadastral 96034030075 (locatia  
GF Vulcanesti)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 9**  
**Amenajarea teritoriului PG**

**Valoarea de deviz 123 219,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 9:				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	20,651	57,66	1 190,74
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,275	57,66	15,86
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,604	57,66	438,44
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	41,400	57,66	2 387,12
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	27,000	57,66	1 556,82
6.	7129020012800	Pavator	h-om	10,120	57,66	583,52
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,825	57,66	47,57
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,332	57,66	76,80
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,406	57,66	81,07
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,104	57,66	409,62
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,041	57,66	1 501,53
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,793	57,66	1 429,56
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,147	57,66	239,12
14.	9312040019600	Sapator	h-om	8,850	57,66	510,29
		<b>Total manopera</b>				<b>10 468,06</b>

**Materiale:**

1.	1212	Discuri de taiat	buc	1,102	50,00	55,10
2.	123	Beton B75 (M100)	m3	0,551	1 266,00	697,57
3.	125241	Beton M150	m3	2,392	1 400,00	3 348,80
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,490	364,00	2 362,36
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,955	364,00	711,62

6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,785	292,50	1 399,61
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,475	292,50	431,44
8.	1711217329883	Material textil netesut Geotextil	m2	33,000	20,00	660,00
9.	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	1,313	3 250,00	4 267,25
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,048	3 250,00	156,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	31,500	0,80	25,20
12.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,400	820,00	6 068,00
13.	2663102100000	Beton	m3	1,326	1 450,00	1 922,70
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,035	1 450,00	1 500,75
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	23,115	120,83	2 792,99
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	33,579	10,40	349,22
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	107,625	10,10	1 087,01
18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	22,183	9,50	210,74
19.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	92,430	350,00	32 350,50
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,378	14,50	19,99
21.	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	14,067	22,50	316,51
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,851	38,33	32,62
23.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	29,600	1,20	35,52
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	29,600	1,20	35,52
25.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	29,600	0,80	23,68
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,867	24,50	119,24
27.	2875276313071	Suporti pentru sirma ghimpata	buc	18,756	50,00	937,80
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,702	2,26	3,85
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,560	24,46	38,16
30.	4100126202818	Apa	m3	0,605	24,46	14,80
31.	52415	Cernoziom	m3	11,812	120,00	1 417,44
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>63 391,99</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,398	500,00	1 199,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,541	400,00	1 016,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,270	50,00	63,50
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,678	500,00	339,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,086	75,00	6,45
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,874	320,00	1 239,68
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,704	25,00	42,60
8.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,172	50,00	8,60
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,377	400,00	150,80
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,711	500,00	355,50
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,044	180,00	1 087,92
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 509,45</b>

#### **Total:**

Total	lei	79 369,50
-------	-----	-----------

Asigurarea sociala,medicala	22,50 %	2 355,31
Transportarea materialelor	10,00 %	6 339,20
Total	100,00 +	88 064,01
Cheltuieli de regie	10,00 %	8 806,40
Total	100,00 +	96 870,41
Beneficiul de deviz	6,00 %	5 812,22
Total	100,00 +	102 682,63
TVA	20,00 %	20 536,53

**Total deviz:** **123 219,16**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

**Obiectiv nr.4 :Construcia turnului din structura metalica pentru comunicatii prin radioreleu amplasat in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr. cadastral 96034030075 (locatia GF Vulcanesti)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9**  
**Amenajarea teritoriului PG**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente</b>				
1	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (scoaterea solului fertil)	100 m3			876,80 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	320,00	876,80
2	TsC22B 1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 030,40 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	320,00	1 030,40
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3			10,38 10,38



1	2	3	4	5	6	7
		teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
4	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			<div>453,48</div> <hr/> <div>173,04</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	173,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	75,00	280,43
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<div>19,08</div> <hr/> <div>0,00</div>
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta pentru inverzirea teritoriului	t			<div>88,67</div> <hr/> <div>0,00</div>
	52415	Cernoziom	m3	0,6250	120,00	75,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	180,00	13,68
		<b>2. Drum din piatra sparta</b>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP.100.200.8MM pe fundatie de beton 30x15 cm	m			<div>220,85</div> <hr/> <div>34,02</div>
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 450,00	65,25
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,83	121,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	24,46	0,15
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta Geotextil, pe	m2			<div>30,64</div> <hr/> <div>2,31</div>

1	2	3	4	5	6	7
		platformele terasamentelor de drum				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	57,66	1,73
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0100	57,66	0,58
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	24,50	4,34
	171121732 9883	Material textil netesut Geotextil	m2	1,2000	20,00	24,00
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			554,58 51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	292,50	321,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,49
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			2 003,32 183,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 450,00	1 479,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 250,00	120,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,38
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=50mm	m3			656,64 57,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,00	418,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=150mm	m3			656,63 57,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,09
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	364,00	418,60
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,44
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<b>3. Imprejmui</b>				
13	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			76,11 76,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			4 278,75 508,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,75
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	400,00	3 770,00
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			573,99 98,02
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	292,50	73,13
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,1000	364,00	400,40

1	2	3	4	5	6	7
	1751	r.sedimentare 40-63 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			<div>13,68</div> <hr/> <div>2,48</div>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,40	10,66
	1212	Discuri de taiat	buc	0,0080	50,00	0,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
17	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<div>15,21</div> <hr/> <div>3,57</div>
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,10	10,35
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	1212	Discuri de taiat	buc	0,0080	50,00	0,40
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,80	0,24
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
18	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			<div>1 776,57</div> <hr/> <div>297,00</div>
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	57,66	273,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	123	Beton B75 (M100)	m3	1,0250	1 266,00	1 316,17
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	24,46	6,70

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,23
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,47
19	CA03C3	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			<div>2 072,69</div> <hr/> <div>475,68</div>
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,8500	57,66	452,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	125241	Beton M150	m3	1,0200	1 400,00	1 449,70
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,46	7,20
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,11
20	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EUROGard d5 mm zincata 2.5*1.85 fixata pe stilpi din otel din teava patrata 60*60*3.5mm (5.63 kg/m) L=2000mm, montati la 2.5 m distanta interax prin betonare in bordura	m			<div>812,01</div> <hr/> <div>63,43</div>
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	2,0000	350,00	718,90
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	9,50	4,68
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500	500,00	25,00
21	CO05A3	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2.5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi 60*60*3.5 sudati pe stilpul gardului ca cornisa de 630 mm cu	m			<div>171,71</div> <hr/> <div>49,01</div>

1	2	3	4	5	6	7
		3 rinduri orizontale se sirma ghimpata. Pentru cornisa de protectie cu 3 rinduri de sirma ghimpata				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	201010290 0905	Lemn rotund de foioase	m3	0,0280	3 250,00	94,83
	287527631 3071	Suporti pentru sirma ghimpata	buc	0,4000	50,00	20,84
	287312380 8000	Sirma ghimpata	kg	0,3000	22,50	7,03
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			<div>946,35</div> <hr/> <div>98,60</div>
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	820,00	820,00
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,20	4,80
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,33	4,41
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	2,26	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

0

---

(funcția, semnătura)