

**Obiectiv nr.4 :Construcia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 96034030075 (locatia
GF Vulcanesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 8
Retele electrice 10/0.4 kV

Valoarea de deviz 493 955,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	21,600	61,12 61,12	1 320,19 1 320,19
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	21,600	58,38 55,93	1 260,92 1 208,09
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	4,970	1 404,78 0,00	6 981,76 0,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	4,970	348,78 0,00	1 733,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	34-02-003 -1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,040	61 668,75 7 668,75	2 466,75 306,75
6	404-23	Caramida	buc	600,000	2,92 0,00	1 752,00 0,00
7	408-93	Nisip	m3	18,000	356,85 0,00	6 423,30 0,00
8	332	Vopsea	kg	4,000	24,50 0,00	98,00 0,00
9	33-04-003 -2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	4,000	3 677,51 455,51	14 710,06 1 822,06
10	33-04-016 -2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,000	337,37 25,37	1 349,48 101,48
11	33-04-009 -6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor SIP3-70	1 km	0,050	13 492,20 3 299,40	674,61 164,97
12	pret de piata	Conductor SIP3-70	m	50,000	35,84 0,00	1 791,83 0,00
13	RpEN05A	Montarea pilonilor Atentie cablu	buc	6,000	129,16 129,16	774,95 774,95
14	pret de piata	Piloni Atentie Cablu	buc	6,000	420,00 0,00	2 520,00 0,00
15	pret de piata	Banda de semnalizare Atentie Cablu Electric	m	1 000,00 0	1,62 0,00	1 617,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			45 474,29
		Asigurarea sociala, medicala	22,50 %			1 282,16
		Transportarea materialelor	10,00 %			2 529,50
		Total	100,00 +			49 285,95
		Cheltuieli de regie	10,00 %			4 928,60
		Total	100,00 +			54 214,55
		Beneficiul de deviz	6,00 %			3 252,87
		Total Lucrari de constructie				57 467,42
		Incluziv salariu				5 698,49
		2. Lucrari de montare				
16	33-04-030 -3	Separator CUT-OUT	set	1,000	870,27 466,47	870,27 466,47
17	33-04-030 -3	Suport CUT-OUT	set	1,000	870,27 466,47	870,27 466,47
18	33-04-030 -3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set	1,000	870,27 466,47	870,27 466,47
19	33-04-030 -1	Descarcator VARISIL	set	2,000	771,96 247,36	1 543,92 494,72
20	33-04-030 -3	Suport descarcator VARISIL	set	2,000	870,27 466,47	1 740,54 932,94
21	08-02-305 -4	Traversa pe stilp M8	buc	2,000	521,99 23,64	1 043,98 47,28
22	08-02-305 -4	Traversa pe stilp M1-10-SP2	buc	1,000	186,16 23,64	186,16 23,64
23	08-02-407 -6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	2 966,50 1 095,50	355,98 131,46
24	08-01-052 -1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ИФ-20	buc	13,000	112,57 26,52	1 463,46 344,81
25	08-02-305 -4	Traversa pe stilp M1	buc	1,000	521,99 23,64	521,99 23,64

1	2	3	4	5	6	7
26	08-02-141 -4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	10,500	5 004,63 1 256,99	52 548,63 13 198,37
27	pret de piata	Cablu AABΠ10-3x50 mm2	m	1 050,00 0	112,25 0,00	117 857,25 0,00
28	08-01-052 -1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ΠC-70E	buc	12,000	207,57 26,52	2 490,88 318,28
29	08-02-376 -17	Clema HK1-1	buc	6,000	792,62 132,62	4 755,71 795,71
30	08-02-305 -1	Urechiusa Y-971	buc	6,000	128,85 13,84	773,09 83,03
31	pret de piata	Otel rotund d20	m	111,000	29,16 0,00	3 236,59 0,00
32	pret de piata	Otel rotund d10	m	50,000	7,30 0,00	364,88 0,00
33	08-02-305 -4	Traversa pe stilp M9	buc	3,000	544,49 23,64	1 633,47 70,92
34	08-02-172 -1	Manta carcas de protectie	buc	2,000	221,62 68,61	443,23 137,23
35	pret de piata	Carcas de protectie L=3.0m	buc	2,000	115,00 0,00	230,00 0,00
36	pret de piata	Papuc de cablu AL 70 mm2	buc	33,000	5,83 0,00	192,39 0,00
37	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	8,000	66,67 0,00	533,36 0,00
38	08-02-411 -1	Tub termoretractabil D20mm	100 m	0,320	5 217,31 2 000,81	1 669,54 640,26
39	08-02-143 -1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui	100 m	0,600	3 258,57 375,37	1 955,14 225,22

1	2	3	4	5	6	7
		singur cablu				
40	08-02-147 -2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,070	2 980,71 888,00	208,65 62,16
41	08-02-145 -1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,550	1 548,96 422,07	3 949,85 1 076,28
42	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m	86,000	105,16 0,00	9 043,55 0,00
43	pret de piata	Cablu blindat CYABY 4x10	m	4,000	101,50 0,00	406,01 0,00
44	pret de piata	Cablu VVG 3x2.5	m	159,000	11,39 0,00	1 811,41 0,00
45	pret de piata	Cablu PV 3*4	m	6,000	4,97 0,00	29,80 0,00
46	08-02-411 -1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,200	5 512,15 2 000,80	1 102,43 400,16
47	pret de piata	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	7,000	41,25 0,00	288,75 0,00
48	08-03-572 -4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63	buc	1,000	458,87 201,23	458,87 201,23
49	pret de piata	Profil forma S	m	5,000	116,67 0,00	583,35 0,00
50	pret de piata	Diblu 6x120	buc	30,000	1,95 0,00	58,50 0,00
51	pret de piata	Papuc de cablu inel d6x8	buc	30,000	3,60 0,00	108,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
52	pret de piata	Papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50,000	3,75 0,00	187,50 0,00
53	pret de piata	Cureluse pentru cablu 300x250	set	150,000	23,75 0,00	3 562,50 0,00
54	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc	1,000	133,09 89,95	133,09 89,95
55	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/16A	buc	2,000	133,09 89,95	266,19 179,90
56	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/13A	buc	1,000	133,09 89,95	133,09 89,95
57	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/8A	buc	1,000	133,09 89,95	133,09 89,95
58	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2,000	133,09 89,95	266,19 179,90
59	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A	buc	4,000	133,09 89,95	532,37 359,80
60	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC6A	buc	2,000	133,09 89,95	266,19 179,90
61	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000	287,66 162,02	287,66 162,02
62	08-03-525 -2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1,000	287,66 162,02	287,66 162,02
63	08-03-525	Intreruptor sau comutator de	buc	1,000	287,66	287,66

1	2	3	4	5	6	7
	-2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A			162,02	162,02
64	08-03-600 -2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	56,96 50,16	56,96 50,16
65	08-03-591 -4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	6 108,00 2 531,00	61,08 25,31
66	08-03-591 -1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	5 771,00 2 278,00	57,71 22,78
67	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, НПП1307 1x18 Вт	100 buc	0,010	31 995,00 5 074,00	319,95 50,74
68	08-02-369 -2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc	2,000	649,52 134,93	1 299,05 269,85
69	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
70	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc	20,000	1,25 0,00	25,00 0,00
71	pret de piata	Sina N/PE	buc	4,000	21,78 0,00	87,12 0,00
72	08-03-591 -10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc	0,110	8 412,36 4 387,91	925,36 482,67
73	08-02-390 -1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в ассортименте 20x25	100 m	0,200	2 069,45 939,30	413,89 187,86
74	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	45,000	2,62 0,00	118,12 0,00
75	pret de piata	Diblu 6*40	buc	60,000	0,80 0,00	48,00 0,00
76	pret de	Banda	m	65,000	7,96	517,32

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
77	pret de piata	Clema pentru banda de montare	buc	65,000	2,25 0,00	146,25 0,00
78	pret de piata	Clema KO-75 48-70	buc	6,000	6,67 0,00	40,02 0,00
79	08-01-053 -1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТМГ-25 kVA 10/0.4kV	buc	1,000	187,69 140,11	187,69 140,11
80	08-01-087 -3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,105	6 943,43 3 586,48	729,06 376,58
Total			lei		227 605,94	
Asigurarea sociala, medicala			22,50 %		5 370,35	
Transportarea materialelor			10,00 %		15 251,84	
Total			100,00 +		248 228,13	
Cheltuieli de regie			60,00 %		14 320,93	
Total			100,00 +		262 549,06	
Beneficiul de deviz			6,00 %		15 752,94	
Total Lucrari de montare					278 302,00	
Incluziv salariu					23 868,22	
		3. Utilaj				
81	pret de piata	Separator CUT-OUT	buc	1,000	2 227,75 0,00	2 227,75 0,00
82	pret de piata	Suport CUT-OUT	buc	1,000	975,00 0,00	975,00 0,00
83	pret de piata	Separator РЛНД1-10/400У1	buc	1,000	3 158,75 0,00	3 158,75 0,00
84	pret de piata	Descarcator VARISIBIL	buc	2,000	1 520,00 0,00	3 040,00 0,00
85	pret de piata	Suport descarcator 10kV	buc	2,000	2 151,00 0,00	4 302,00 0,00
86	pret de	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 535,20	1 535,20

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
87	pret de piata	Descarcator ОПС-1С 4P	buc	1,000	355,00 0,00	355,00 0,00
88	pret de piata	Automat IC60N/3P/20A	buc	1,000	177,50 0,00	177,50 0,00
89	pret de piata	Automat IC60N/3P/C16A	buc	2,000	174,17 0,00	348,34 0,00
90	pret de piata	Automat IC60N/3P/C13A	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
91	pret de piata	Automat IC60N/3P/C8A	buc	1,000	180,00 0,00	180,00 0,00
92	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2,000	433,00 0,00	866,00 0,00
93	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/ 2PB6A	buc	4,000	442,46 0,00	1 769,84 0,00
94	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/ 2PC6A	buc	2,000	442,46 0,00	884,92 0,00
95	pret de piata	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,000	10 292,00 0,00	10 292,00 0,00
96	pret de piata	Ghereta КТП-25/10/0,4кV	buc	1,000	23 355,00 0,00	23 355,00 0,00
97	pret de piata	Transformator ТМГ-25 kVA 10/0.4 kV	buc	1,000	19 791,00 0,00	19 791,00 0,00
98	pret de piata	Suport РЛНД1-10/400У1	buc	1,000	1 192,00 0,00	1 192,00 0,00
99	pret de piata	Programator cu ceas ТЭ 15	buc	1,000	330,00 0,00	330,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total		lei		74 960,30		
Cheltuieli de depozitare		1,20 %		899,52		
Total Utilaj				75 859,82		
Incluziv salariu				0,00		
Total		lei		411 629,24		
TVA		20,00 %		82 325,85		

Total deviz: 493 955,09
Incluziv salariu 29 566,71

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.4 :Constructia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 96034030075 (locatia
GF Vulcanesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 8
Retele electrice 10/0.4 kV

Valoarea de deviz 493 955,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	455,489	57,66	26 263,48
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,160	57,66	124,55
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	13,440	57,66	774,95
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,688	57,66	2 403,73
		Total manopera				29 566,71

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200	54,00	10,80
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000	0,80	32,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,105	12 500,00	1 312,50
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,039	12 500,00	487,50
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,486	38,33	95,27
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,697	54,00	415,64
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	33,394	12,50	417,43
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,244	0,00	0,00
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	33,394	12,00	400,73
10.	1019852	Vopsea	kg	3,261	27,50	89,66
11.	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 20x25	m	21,000	5,83	122,43
12.	1112524	Stilp din beton armat	buc	4,000	2 220,00	8 880,00
13.	11154	Intrerupator cu o clapa	buc	1,000	33,33	33,33

14.	112134	Cablu blindat CYABY 4x10	m	4,200	96,67	406,01
15.	1124	Suport CUT-OUT	buc	1,000	975,00	975,00
16.	1125124	Suport descarcator 10kV	buc	2,000	2 151,00	4 302,00
17.	1211214	Banda de semnalizare Atentie Cablu Electric	m	1 050,000	1,54	1 617,00
18.	121125	Dibla 6x120	buc	30,000	1,95	58,50
19.	1211455	Suport ПЛHД1 10/400	buc	1,000	1 192,00	1 192,00
20.	121213	Banda	buc	65,650	7,88	517,32
21.	121214	Piloni Atentie Cablu	buc	6,000	420,00	2 520,00
22.	121215	Intrerupator BH32-3P-63A	buc	1,000	55,50	55,50
23.	121216	Intrerupator BH32-3P-40A	buc	1,000	55,50	55,50
24.	121217	Intrerupator BH32-3P-32A	buc	1,000	55,50	55,50
25.	12123	Sina N/PE	buc	4,000	21,78	87,12
26.	1212313	Clema KO-75 48-70	buc	6,000	6,67	40,02
27.	121232	Clema pentru banda de montare	buc	65,000	2,25	146,25
28.	121233	Clema forbox 6 mm2	buc	20,000	1,25	25,00
29.	1212455	Programator TƏ 15 cu ceas	buc	1,000	330,00	330,00
30.	12125	Dibla ancher 6*40	buc	60,000	0,80	48,00
31.	121252	Izolator de sustinere IIIΦ 20	buc	13,000	78,33	1 018,29
32.	1212541	Cutie de distributie 75x75	buc	2,000	15,00	30,00
33.	12134	Cablu blindat CYABY 5x10	m	90,300	100,15	9 043,55
34.	1214	Traversa M1	buc	1,000	469,17	469,17
35.	1215	Conductor SIP3-74	m	52,500	34,13	1 791,83
36.	123	Caramida	buc	600,000	2,92	1 752,00
37.	1231	Papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50,000	3,75	187,50
38.	1231	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	7,000	41,25	288,75
39.	1232	Vopsea	kg	4,000	24,50	98,00
40.	1232	Papuc de cablu AL 70 mm2	buc	33,000	5,83	192,39
41.	123212	Profil forma S	m	5,000	116,67	583,35
42.	1233	Papuc de cablu inel d6x8	buc	30,000	3,60	108,00
43.	123311232	Automat IC60N/3P/C13A	buc	1,000	180,00	180,00
44.	123321	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,000	1 535,20	1 535,20
45.	12332135	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC6A	buc	2,000	442,46	884,92
46.	123322	Descarcator OΠC-1C-4P	buc	1,000	355,00	355,00
47.	123323	Automat IC60N/3P/20A	buc	1,000	177,50	177,50
48.	1233231	Automat IC60N/3P/C16A	buc	2,000	174,17	348,34
49.	1233232	Automat IC60N/3P/C8A	buc	1,000	180,00	180,00
50.	1233234	Intrerupator automat DNPA VIGI/C 10A 2P	buc	2,000	433,00	866,00
51.	1233235	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	4,000	442,46	1 769,84
52.	1233244	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,000	10 292,00	10 292,00
53.	1234	Nisip	m3	21,960	292,50	6 423,30
54.	1234	Cablu AABΠ10-3x50MM2	m	1 102,500	106,90	117 857,25
55.	1234	Cureluse pentru cablu 300x250	set	150,000	23,75	3 562,50
56.	123452	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	8,000	66,67	533,36
57.	1235	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	47,250	2,50	118,12
58.	1235	Cablu VVG 3x2.5	m	166,950	10,85	1 811,41
59.	123635	Izolator de sustinere ΠC-70 E	buc	12,000	173,33	2 079,96
60.	1237	Cablu PV 3*4	m	6,300	4,73	29,80
61.	1238	Otel rotund d 10	m	52,500	6,95	364,88
62.	1239	Otel rotund d 20	m	116,550	27,77	3 236,59

63.	124115	Transformator TMГ-25kVA 10/0,4kV	buc	1,000	19 791,00	19 791,00
64.	12415	Ghereta KТП-25/10/0,4kV	buc	1,000	23 355,00	23 355,00
65.	1245	Corp de iluminat LED 4x10 W	buc	2,000	375,00	750,00
66.	12451	Furtun metalic d 32	m	21,000	12,38	259,98
67.	12454	Intrerupator cu doua clape	buc	1,000	34,17	34,17
68.	12455	Separator ПЛHД1 10/400	buc	1,000	3 158,75	3 158,75
69.	1251	Urechiusa Y 971	buc	6,000	63,33	379,98
70.	125124	Descarcator VARISIBIL	buc	2,000	1 520,00	3 040,00
71.	12514	Traversa pe stilp M1-10-SP2	buc	1,000	133,34	133,34
72.	125145	traversa pe stilp M8	buc	2,000	469,17	938,34
73.	12524	Separator CUT-OUT	buc	1,000	2 227,75	2 227,75
74.	125244	bloc 1P+N+PE IP54	buc	11,000	31,67	348,37
75.	125252	Tub termoretractabil D20mm	m	33,600	9,58	321,89
76.	1254	Traversa M9	buc	3,000	491,67	1 475,01
77.	14525	Teava din otel d 25	m	12,600	10,15	127,89
78.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,152	24,50	3,70
79.	2154	Carcas de protectie L=3.0m	buc	2,000	115,00	230,00
80.	2525	Clema HK 1-1	buc	6,000	110,00	660,00
81.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,160	24,46	52,83
82.	415164	Corp de iluminat HИИИ1307 1x18Br	buc	1,000	100,83	100,83
83.	5009030	Flanse	10 buc	0,122	0,00	0,00
84.	5009031	Scoabe	10 buc	13,126	5,00	65,63
85.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	20,320	0,00	0,00
86.	5009113	Prezoane	buc	2,040	0,00	0,00
87.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,020	0,00	0,00
88.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,010	0,00	0,00
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,859	0,00	0,00
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,348	70,00	24,36
91.	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	4,760	50,00	238,00
92.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	40,000	54,00	2 160,00
		Total materiale de constructii				252 773,63

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,960	500,00	480,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,338	300,00	401,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	21,928	500,00	10 964,00
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,960	500,00	480,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	56,693	500,00	28 346,50
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,681	500,00	1 340,50
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,050	150,00	757,50
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric	h-ut	15,143	35,00	530,01

		(de curent continuu)				
9.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216	25,00	30,40
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,440	500,00	3 720,00
11.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,300	500,00	1 650,00
12.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,016	500,00	8,00
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,818	320,00	6 981,76
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,417	320,00	1 733,44
15.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,315	500,00	157,50
16.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	6,600	500,00	3 300,00
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,768	25,00	19,20
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,525	25,00	88,12
19.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,233	180,00	761,94
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	21,944	180,00	3 949,92
		Total utilaje de construcții				65 700,19

Total:

Total	lei	411 629,24
TVA	20,00 %	82 325,85

Total deviz:

493 955,0

9

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Obiectiv nr.4 :Constructia turnului din structura metalica pentru comunicatii prin radioreleu amplasat in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr. cadastral 96034030075 (locatia GF Vulcanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 8
Retele electrice 10/0.4 kV
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de construcție				
1	TsA16A 2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3			61,12 61,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9600	57,66	55,35
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1000	57,66	5,77
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			58,38 55,93
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
3	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3			1 404,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	320,00	1 404,78
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,78
5	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			61 668,75 7 668,75
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	54,00	54 000,00
6	404-23	Caramida	buc			2,92 0,00
	123	Caramida	buc	1,0000	2,92	2,92
7	408-93	Nisip	m3			356,85 0,00
	1234	Nisip	m3	1,2200	292,50	356,85
8	332	Vopsea	kg			24,50 0,00
	1232	Vopsea	kg	1,0000	24,50	24,50
9	33-04-00 3-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			3 677,51 455,51
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
	1112524	Stilp din beton armat	buc	1,0000	2 220,00	2 220,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	500,00	930,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
10	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un	buc			337,37 25,37

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior				
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	300,00	72,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	500,00	120,00
11	33-04-00 9-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor SIP3-70	1 km			13 492,20 3 299,40
	1	Muncitor	h-om	57,2300	57,66	3 299,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	300,00	2 268,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	14,8200	500,00	7 410,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8600	180,00	514,80
12	pret de piata	Conductor SIP3-70	m			35,84 0,00
	1215	Conductor SIP3-74	m	1,0500	34,13	35,84
13	RpEN05 A	Montarea pilonilor Atentie cablu	buc			129,16 129,16
	713701001 1510	Electromontor	h-om	2,2400	57,66	129,16
14	pret de piata	Piloni Atentie Cablu	buc			420,00 0,00
	121214	Piloni Atentie Cablu	buc	1,0000	420,00	420,00
15	pret de piata	Banda de semnalizare Atentie Cablu Electric	m			1,62 0,00
	1211214	Banda de semnalizare Atentie Cablu Electric	m	1,0500	1,54	1,62
		2. Lucrari de montare				
16	33-04-03 0-3	Separator CUT-OUT	set			870,27 466,47
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	500,00	330,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80

1	2	3	4	5	6	7
17	33-04-03 0-3	Suport CUT-OUT	set			870,27 466,47
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	500,00	330,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80
18	33-04-03 0-3	Montarea intreruptoarelor: РЛНДМ-10/400У1	set			870,27 466,47
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	500,00	330,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80
19	33-04-03 0-1	Descarcator VARISIL	set			771,96 247,36
	1	Muncitor	h-om	4,2900	57,66	247,36
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	500,00	485,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
20	33-04-03 0-3	Suport descarcator VARISIL	set			870,27 466,47
	1	Muncitor	h-om	8,0900	57,66	466,47
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	500,00	330,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	180,00	73,80
21	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp M8	buc			521,99 23,64
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	125145	traversa pe stilp M8	buc	1,0000	469,17	469,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	150,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
22	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp M1-10-SP2	buc			186,16 23,64
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	12514	Traversa pe stilp M1-10-SP2	buc	1,0000	133,34	133,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	150,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
23	08-02-40 7-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala	100 m			2 966,50

1	2	3	4	5	6	7
		executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm				1 095,50
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	12 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,33	40,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,50	152,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	12,00	146,42
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	0,00	0,00
	14525	Teava din otel d 25	m	105,0000	10,15	1 065,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	500,00	233,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,2500	35,00	148,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	180,00	84,00
24	08-01-05 2-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, IIIΦ-20	buc			112,57 26,52
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	26,52
	121252	Izolator de sustinere IIIΦ 20	buc	1,0000	78,33	78,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	54,00	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
25	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp M1	buc			521,99 23,64
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1214	Traversa M1	buc	1,0000	469,17	469,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	150,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
26	08-02-14 1-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			5 004,63 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 500,00	125,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime	t	0,0010	12 500,00	13,10

1	2	3	4	5	6	7
		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	27,50	6,88
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	70,00	0,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	500,00	825,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	500,00	2 480,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	180,00	297,00
27	pret de piata	Cablu AABΠ10-3x50 MM2	m			112,25 0,00
	1234	Cablu AABΠ10-3x50MM2	m	1,0500	106,90	112,25
28	08-01-05 2-1	Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ΠC-70E	buc			207,57 26,52
	1	Muncitor	h-om	0,4600	57,66	26,52
	123635	Izolator de sustinere ΠC-70 E	buc	1,0000	173,33	173,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800	54,00	4,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	180,00	0,90
29	08-02-37 6-17	Clema HK1-1	buc			792,62 132,62
	1	Muncitor	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2525	Clema HK 1-1	buc	1,0000	110,00	110,00
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,1000	500,00	550,00
30	08-02-30 5-1	Urechiusa Y-971	buc			128,85 13,84
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	1251	Urechiusa Y 971	buc	1,0000	63,33	63,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	150,00	51,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
31	pret de piata	Otel rotund d20	m			29,16 0,00
	1239	Otel rotund d 20	m	1,0500	27,77	29,16
32	pret de piata	Otel rotund d10	m			7,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1238	Otel rotund d 10	m	1,0500	6,95	7,30
33	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp M9	buc			544,49 23,64
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	1254	Traversa M9	buc	1,0000	491,67	491,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	150,00	28,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
34	08-02-17 2-1	Manta carcas de protectie	buc			221,62 68,61
	1	Muncitor	h-om	1,1900	57,66	68,61
	5079100	Sirma din cupru pentru legare la pamint	kg	2,3800	50,00	119,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0500	500,00	25,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
35	pret de piata	Carcas de protectie L=3.0m	buc			115,00 0,00
	2154	Carcas de protectie L=3.0m	buc	1,0000	115,00	115,00
36	pret de piata	Papuc de cablu AL 70 mm2	buc			5,83 0,00
	1232	Papuc de cablu AL 70 mm2	buc	1,0000	5,83	5,83
37	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc			66,67 0,00
	123452	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	1,0000	66,67	66,67
38	08-02-41 1-1	Tub termoretractabil D20mm	100 m			5 217,31 2 000,81
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,81
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,33	40,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,50	272,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,59
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	125252	Tub termoretractabil D20mm	m	105,0000	9,58	1 005,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,2200	500,00	109,38

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,38
39	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			3 258,57 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	500,00	2 120,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	180,00	763,20
40	08-02-14 7-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			2 980,71 888,00
	1	Muncitor	h-om	15,4000	57,66	888,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	70,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	500,00	207,14
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000	500,00	1 800,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	180,00	74,57
41	08-02-14 5-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 548,96 422,07
	1	Muncitor	h-om	7,3200	57,66	422,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	70,00	6,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	194,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,7100	500,00	855,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,16
42	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m			105,16 0,00
	12134	Cablu blindat CYABY 5x10	m	1,0500	100,15	105,16
43	pret de	Cablu blindat CYABY 4x10	m			101,50

1	2	3	4	5	6	7
	piata					0,00
	112134	Cablu blindat CYABY 4x10	m	1,0500	96,67	101,50
44	pret de piata	Cablu VVG 3x2.5	m			11,39
						0,00
	1235	Cablu VVG 3x2.5	m	1,0500	10,85	11,39
45	pret de piata	Cablu PV 3*4	m			4,97
						0,00
	1237	Cablu PV 3*4	m	1,0500	4,73	4,97
46	08-02-41 1-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			5 512,15
						2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 500,00	625,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	38,33	40,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	12,50	272,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	12,00	261,60
	12451	Furtun metalic d 32	m	105,0000	12,38	1 299,90
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	35,00	626,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	25,00	111,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
47	pret de piata	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m			41,25
						0,00
	1231	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	1,0000	41,25	41,25
48	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63	buc			458,87
						201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	38,33	9,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	27,50	0,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0250	24,50	0,61

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	500,00	145,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	35,00	40,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	180,00	52,20
49	pret de piata	Profil forma S	m			116,67 0,00
	123212	Profil forma S	m	1,0000	116,67	116,67
50	pret de piata	Diblu 6x120	buc			1,95 0,00
	121125	Dibla 6x120	buc	1,0000	1,95	1,95
51	pret de piata	Papuc de cablu inel d6x8	buc			3,60 0,00
	1233	Papuc de cablu inel d6x8	buc	1,0000	3,60	3,60
52	pret de piata	Papuc de cablu JG 10 mm2	buc			3,75 0,00
	1231	Papuc de cablu JG 10 mm2	buc	1,0000	3,75	3,75
53	pret de piata	Cureluse pentru cablu 300x250	set			23,75 0,00
	1234	Cureluse pentru cablu 300x250	set	1,0000	23,75	23,75
54	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc			133,09 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	0,1300	35,00	4,55

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
55	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/16A	buc			133,09 <hr/> 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
56	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/13A	buc			133,09 <hr/> 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
57	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/8A	buc			133,09 <hr/> 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,02
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
58	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc			133,09 <hr/> 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
59	08-03-52	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc			133,09

1	2	3	4	5	6	7
	6-1	montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A				89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
60	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC6A	buc			133,09 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,69
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	54,00	2,65
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	27,50	0,99
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	24,50	0,03
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
61	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau	buc			287,66 162,02

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, BH32-3P-63A				
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	54,00	24,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	27,50	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24,50	0,07
	121215	Intrerupator BH32-3P-63A	buc	1,0000	55,50	55,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	500,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
62	08-03-52 5-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc			287,66 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	54,00	24,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	27,50	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24,50	0,07
	121216	Intrerupator BH32-3P-40A	buc	1,0000	55,50	55,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	500,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
63	08-03-52	Intreruptor sau comutator de	buc			287,66

1	2	3	4	5	6	7
	5-2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A				162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,33	2,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	54,00	24,57
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	12,50	15,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	0,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	12,00	14,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	27,50	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24,50	0,07
	121217	Intrerupator BH32-3P-32A	buc	1,0000	55,50	55,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	500,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	180,00	1,62
64	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,96
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
65	08-03-59 1-4	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 108,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,00
	12454	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	34,17	3 417,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	0,00
66	08-03-59 1-1	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 771,00
						2 278,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 278,00
	11154	Intrerupator cu o clapa	buc	100,0000	33,33	3 333,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	0,00	0,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	180,00	0,00
67	08-03-59 4-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, HPII1307 1x18 B _T	100 buc			31 995,00 5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
	415164	Corp de iluminat HPII1307 1x18B _T	buc	100,0000	100,83	10 083,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,00	0,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	500,00	800,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	500,00	15 750,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	288,00
68	08-02-36 9-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc			649,52 134,93
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,93
	1245	Corp de iluminat LED 4x10 W	buc	1,0000	375,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	150,00	126,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
69	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc			15,00 0,00
	1212541	Cutie de distributie 75x75	buc	1,0000	15,00	15,00
70	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc			1,25 0,00
	121233	Clema forbox 6 mm2	buc	1,0000	1,25	1,25
71	pret de piata	Sina N/PE	buc			21,78 0,00
	12123	Sina N/PE	buc	1,0000	21,78	21,78
72	08-03-59 1-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc			8 412,36 4 387,91
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,91

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	227,27
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	38,33	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	54,00	147,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	12,50	122,09
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	12,00	117,18
	125244	bloc 1P+N+PE IP54	buc	100,0000	31,67	3 167,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	500,00	59,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	35,00	162,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	180,00	21,27
73	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в асортименте 20x25	100 m			2 069,45 939,30
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,30
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	54,00	54,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,80	160,00
	110-03331	Canale din masa plastica (complet) 20x25	m	105,0000	5,83	612,15
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	25,00	152,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	152,00
74	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc			2,62 0,00
	1235	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	1,0500	2,50	2,62
75	pret de piata	Diblu 6*40	buc			0,80 0,00
	12125	Dibla ancher 6*40	buc	1,0000	0,80	0,80
76	pret de piata	Banda	m			7,96 0,00
	121213	Banda	buc	1,0100	7,88	7,96
77	pret de piata	Clema pentru banda de montare	buc			2,25 0,00
	121232	Clema pentru banda de montare	buc	1,0000	2,25	2,25
78	pret de piata	Clema KO-75 48-70	buc			6,67 0,00
	1212313	Clema KO-75 48-70	buc	1,0000	6,67	6,67
79	08-01-05 3-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТМГ-25 kVA	buc			187,69

1	2	3	4	5	6	7
		10/0.4kV				140,11
	1	Muncitor	h-om	2,4300	57,66	140,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	54,00	21,06
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	500,00	19,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	180,00	7,02
80	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t			6 943,43 3 586,48
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	38,33	160,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	54,00	1 458,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24,50	24,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	500,00	871,43
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	180,00	313,71
		3. Utilaj				
81	pret de piata	Separator CUT-OUT	buc			2 227,75 0,00
	12524	Separator CUT-OUT	buc	1,0000	2 227,75	2 227,75
82	pret de piata	Suport CUT-OUT	buc			975,00 0,00
	1124	Suport CUT-OUT	buc	1,0000	975,00	975,00
83	pret de piata	Separator РЛНД1-10/400У1	buc			3 158,75 0,00
	12455	Separator РЛНД1 10/400	buc	1,0000	3 158,75	3 158,75
84	pret de piata	Descarcator VARISIBIL	buc			1 520,00 0,00
	125124	Descarcator VARISIBIL	buc	1,0000	1 520,00	1 520,00
85	pret de piata	Suport descarcator 10kV	buc			2 151,00 0,00
	1125124	Suport descarcator 10kV	buc	1,0000	2 151,00	2 151,00
86	pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc			1 535,20

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	123321	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,0000	1 535,20	1 535,20
87	pret de piata	Descarcator OIC-1C 4P	buc			355,00
						0,00
	123322	Descarcator OIC-1C-4P	buc	1,0000	355,00	355,00
88	pret de piata	Automat IC60N/3P/20A	buc			177,50
						0,00
	123323	Automat IC60N/3P/20A	buc	1,0000	177,50	177,50
89	pret de piata	Automat IC60N/3P/C16A	buc			174,17
						0,00
	1233231	Automat IC60N/3P/C16A	buc	1,0000	174,17	174,17
90	pret de piata	Automat IC60N/3P/C13A	buc			180,00
						0,00
	123311232	Automat IC60N/3P/C13A	buc	1,0000	180,00	180,00
91	pret de piata	Automat IC60N/3P/C8A	buc			180,00
						0,00
	1233232	Automat IC60N/3P/C8A	buc	1,0000	180,00	180,00
92	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc			433,00
						0,00
	1233234	Intrerupator automat DNPA VIGI/C 10A 2P	buc	1,0000	433,00	433,00
93	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc			442,46
						0,00
	1233235	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	1,0000	442,46	442,46
94	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC6A	buc			442,46
						0,00
	12332135	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC6A	buc	1,0000	442,46	442,46
95	pret de piata	Contor electric ZMD 310 CT	buc			10 292,00
						0,00
	1233244	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1,0000	10 292,00	10 292,00
96	pret de piata	Ghereta KTH-25/10/0,4kV	buc			23 355,00
						0,00
	12415	Ghereta KTH-25/10/0,4kV	buc	1,0000	23 355,00	23 355,00

1	2	3	4	5	6	7
97	pret de piata	Transformator ТМГ-25 kVA 10/0.4 kV	buc			19 791,00 0,00
	124115	Transformator ТМГ-25kVA 10/0,4kV	buc	1,0000	19 791,00	19 791,00
98	pret de piata	Suport РЛНД1-10/400У1	buc			1 192,00 0,00
	1211455	Suport РЛНД1 10/400	buc	1,0000	1 192,00	1 192,00
99	pret de piata	Programator cu ceas ТЭ 15	buc			330,00 0,00
	1212455	Programator ТЭ 15 cu ceas	buc	1,0000	330,00	330,00

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)