

**Obiectiv nr.3 :Construcia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in s.
Cismichioi r-ul Vulcanesti, UTA
Gagauzia, nr. cadastral
9621305066 (locatia SPF
Cismichioi)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Constructii metalice

Valoarea de deviz 432 552,734 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea turnului				
1	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m in set Monotube 30m cu scara	t	4,600	56 126,660 5 247,060	258 182,636 24 136,476
2	IzD04C k=4 la salari	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina vopsire alb-rosu tip Emex supramet	t	4,600	2 988,469 1 434,581	13 746,957 6 599,072
Total Montarea turnului						271 929,593
Incluziv salariu						30 735,548
		1.2. Paragheata generator				
3	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor	t	0,129	33 360,171 4 324,938	4 303,462 557,917

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi				
4	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	0,129	<div>489,984</div> <div>167,171</div>	<div>63,208</div> <div>21,565</div>
Total Paragheata generator						4 366,670
Incluziv salariu						579,482
		1.3. Montarea suportilor pentru antene				
5	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0.033m2/kg	m2	2,310	<div>104,377</div> <div>77,854</div>	<div>241,112</div> <div>179,842</div>
6	CL51A	Montarea pe turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliul sau biga	t	0,076	<div>33 942,855</div> <div>5 247,066</div>	<div>2 579,657</div> <div>398,777</div>
7	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor	t	0,076	<div>1 749,276</div> <div>166,908</div>	<div>132,945</div> <div>12,685</div>
Total Montarea suportilor pentru antene						2 953,714
Incluziv salariu						591,304

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						279 249,977
Incluziv salariu						31 906,334
Total		lei				279 249,977
Asigurarea sociala, medicala		22,50 %				7 178,925
Transportarea materialelor		10,00 %				22 713,990
Total		100,00 +				309 142,892
Cheltuieli de regie		10,00 %				30 914,289
Total		100,00 +				340 057,181
Beneficiul de deviz		6,00 %				20 403,431
Total		100,00 +				360 460,612
TVA		20,00 %				72 092,122

Total deviz: **432 552,734**
Incluziv salariu **31 906,334**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.3 :Constructia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in s.
Cismichioi r-ul Vulcanesti, UTA
Gagauzia, nr. cadastral
9621305066 (locatia SPF
Cismichioi)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Constructii metalice

Valoarea de deviz 432 552,734 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,713	57,66	214,092
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	114,448	57,66	6 599,072
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,484	57,66	27,907
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,484	57,66	27,907
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,224	57,66	474,196
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,484	57,66	27,907
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	425,516	57,66	24 535,253
		Total manopera				31 906,334

Materiale:

1.	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,578	105,00	60,690
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,721	5,00	3,605
3.	2320166200676	White spirit	kg	2,576	24,80	63,885
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,065	9,50	0,618
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	60,00	2,700
6.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei GF 21	kg	1,445	27,50	39,738
7.	24301161032181	Vopsea alb-rosu Emex supramet	kg	51,451	140,00	7 203,140
8.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	129,000	24,50	3 160,500

9.	2811106311	Suport pentru antene	t	0,076	24 500,00	1 862,000
10.	281211063	Monotub din otel	t	4,600	46 683,00	214 741,800
11.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,032	38,33	1,227
		Total materiale de construcții				227 139,903

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	23,146	500,00	11 573,000
2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,328	0,00	0,000
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	25,157	320,00	8 050,240
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,161	500,00	580,500
		Total utilaje de construcții				20 203,740

Total:

Total	lei	279 249,977
Asigurarea sociala, medicala	22,50 %	7 178,925
Transportarea materialelor	10,00 %	22 713,990
Total	100,00 +	309 142,892
Cheltuieli de regie	10,00 %	30 914,289
Total	100,00 +	340 057,181
Beneficiul de deviz	6,00 %	20 403,431
Total	100,00 +	360 460,612
TVA	20,00 %	72 092,122

Total deviz:

**432 552,7
34**

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Obiectiv nr.3 :Constructia turnului din structura metalica pentru comunicatii prin radioreleu amplasat in s. Cismichioi r-ul Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr. cadastral 9621305066 (locatia SPF Cismichioi)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Constructii metalice
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Montarea turnului				
1	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m in set Monotube 30m cu scara	t			56 126,660 5 247,060
	931006001 9930	Muncitor	h-om	91,0000	57,66	5 247,060
	281211063	Monotub din otel	t	1,0000	46 683,00	46 683,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	4,9500	500,00	2 475,000
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	5,3800	320,00	1 721,600
2	IzD04C k=4 la salari	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina vopsire alb-rosu tip Emex supramet	t			2 988,469 1 434,581
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	57,66	1 434,581
	243011610 32181	Vopsea alb-rosu Emex supramet	kg	11,0000	140,00	1 540,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,5600	24,80	13,888

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Paragheata generator				
3	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			33 360,171 <hr/> 4 324,938
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	57,66	3 675,938
	721203002 2700	Sudor	h-om	3,7500	57,66	216,333
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	57,66	216,333
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	57,66	216,333
	281110630 1300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	24,50	24 500,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	38,33	9,512
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3500	60,00	20,930
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	9,50	4,791
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	500,00	4 500,000
4	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t			489,984 <hr/> 167,171
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9000	57,66	167,171
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei GF 21	kg	11,2000	27,50	308,047
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,767
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,6000	0,00	0,000
		1.3. Montarea suportilor pentru antene				

1	2	3	4	5	6	7
5	CL40A	Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0.033m2/kg	m2			104,377 <hr/> 77,854
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	57,66	77,854
	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0,2500	105,00	26,273
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,251
6	CL51A	Montarea pe turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m a suporturilor D89 pentru antene. Montarea cu troliul sau biga	t			33 942,855 <hr/> 5 247,066
	931006001 9930	Muncitor	h-om	91,0000	57,66	5 247,066
	281110631 1	Suport pentru antene	t	1,0000	24 500,00	24 500,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	4,9500	500,00	2 473,684
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	5,3800	320,00	1 722,105
7	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor	t			1 749,276 <hr/> 166,908
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9000	57,66	166,908
	243011610 32181	Vopsea alb-rosu Emex supramet	kg	11,2000	140,00	1 567,632
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	2,9500	5,00	14,737
	291234000 2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	1,6000	0,00	0,000

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)