

**Obiectiv nr.5 :Construcia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 9603304086 (locatia
PCTF Vulcanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Sistema de supraveghere video

Valoarea de deviz 196 476,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001 -10	Utilaj centrala Видеорегистратор Milestone Husky M 20	buc	1,000	436,93 326,93	436,93 326,93
2	10-04-087 -14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	465,68 461,28	931,36 922,56
3	10-04-067 -22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4MP, объектив 2,8мм, "Dahua"	buc	6,000	1 278,79 1 256,99	7 672,73 7 541,93
4	10-04-067 -22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5MP, объектив 1.42мм, "FishEye"	buc	1,000	1 278,79 1 256,99	1 278,79 1 256,99
5	10-01-055 -02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable mass 1m up to 1 kg, on the wall)	100 m	3,560	3 521,46 2 139,19	12 536,40 7 615,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. Utilaj				
16		Видеореги­с­тра­тор Milestone Husky M20	buc	1,000	81 078,70 0,00	81 078,70 0,00
17		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	6 319,82 0,00	12 639,64 0,00
18		Video Camera 4 MP-2.8 mm, "Dahhua"	buc	6,000	1 926,78 0,00	11 560,68 0,00
19		Video Camera 5 MP-1.42 mm, "FishEye"	buc	1,000	3 821,70 0,00	3 821,70 0,00
Total			lei		109 100,72	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		1 309,21	
Total Utilaj					110 409,93	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		163 730,51	
TVA			20,00 %		32 746,10	

Total deviz: **196 476,61**
Incluziv salariu **20 627,29**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.5 :Constructia
turnului din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in or.
Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr.
cadastral 9603304086 (locatia
PCTF Vulcanesti**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4
Sistema de supraveghere video**

Valoarea de deviz 196 476,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	357,740	57,66	20 627,29
		Total manopera				20 627,29

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,680	54,00	36,72
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	136,000	0,60	81,60
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	131,364	12,50	1 642,05
4.	110-03331	Canale din masa plastica (complet)25*40	m	71,400	10,08	719,71
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	11,107	50,00	555,35
6.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,400	50,00	20,00
7.	1231	Зажим канатный	buc	16,000	8,21	131,36
8.	12312	Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	81 078,70	81 078,70
9.	1232	Талреп М10	buc	8,000	24,63	197,04
10.	12323	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	75,000	3,28	246,00
11.	1233	Video Camera 4 MP 2.8mm "Dahua"	buc	6,000	1 926,78	11 560,68
12.	1234	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT 100	buc	6,000	32,83	196,98
13.	123456	Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	87,67	1 227,38
14.	1235	Video Camera 5 MP 1.42mm "FishEye"	buc	1,000	3 821,70	3 821,70
15.	124	Жесткий диск 4Tb 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	6 319,82	12 639,64
16.	124	Cablu FTP 5 cat 4x2x0.5	m	356,356	9,55	3 403,20

17.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,528	2,26	1,19
18.	5	Masa utilajului	t	0,908	0,00	0,00
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	32,000	1,70	54,40
		Total materiale de construcții				117 613,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,023	500,00	11,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,877	500,00	2 938,50
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,141	500,00	70,50
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,134	30,00	124,02
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,134	35,00	144,69
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,023	180,00	4,14
		Total utilaje de construcții				3 293,35

Total:

Total	lei	163 730,51
TVA	20,00 %	32 746,10

Total deviz:

196 476,6

1

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect

Obiectiv nr.5 :Constructia turnului din structura metalica pentru comunicatii prin radioreleu amplasat in or. Vulcanesti, UTA Gagauzia, nr. cadastral 9603304086 (locatia PCTF Vulcanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4
Sistema de supraveghere video
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-00 1-10	Utilaj centrala Видеорегистратор Milestone Husky M 20	buc			436,93
						326,93
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	326,93
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
2	10-04-08 7-14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc			465,68
						461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5	Masa utilajului	t	0,0340	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,70	3,40
3	10-04-06 7-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4MP, объектив 2,8мм, "Dahua"	buc			1 278,79
						1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	5	Masa utilajului	t	0,1190	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,70	6,80
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
4	10-04-06 7-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5MP, объектив 1.42мм, "FishEye"	buc			1 278,79
						1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,1190	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,70	6,80
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
5	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable mass 1m up to 1 kg, on the wall)	100 m			3 521,46 2 139,19
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,19
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,50	461,25
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	50,00	156,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	500,00	765,03
6		Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0..5	m			9,56 0,00
	124	Cablu FTP 5 cat 4x2x0.5	m	1,0010	9,55	9,56
7	10-04-06 6-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			233,78 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	50,00	3,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,26	0,14
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,00
8	pret piata	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT100	buc			32,83 0,00
	1234	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT 100	buc	1,0000	32,83	32,83
9	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*40	100 m			2 566,82 939,26
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,26
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	54,00	54,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,00
	110-03331	Canale din masa plastica (complet)25*40	m	105,0000	10,08	1 058,40
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,38
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,78
10	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza Разъем экранированный RJ 45	buc			57,69 57,66

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,26	0,03
	5	Masa utilajului	t	0,0001	0,00	0,00
11	pret piata	Разъем экранированный RJ-45	buc			87,67 0,00
	123456	Разъем экранированный RJ-45	buc	1,0000	87,67	87,67
12	pret de piata	Талреп М 10	buc			24,63 0,00
	1232	Талреп М10	buc	1,0000	24,63	24,63
13	pret piata	Зажим канатный	buc			8,21 0,00
	1231	Зажим канатный	buc	1,0000	8,21	8,21
14	08-02-30 3-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km			2 929,87 1 781,33
	1	Muncitor	h-om	30,9000	57,66	1 781,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3100	500,00	153,33
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8800	500,00	940,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3100	180,00	55,20
15	pret piata	Трос металлополимерный д=2,0мм	m			3,28 0,00
	12323	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	1,0000	3,28	3,28
		2. Utilaj				
16		Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc			81 078,70 0,00
	12312	Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,0000	81 078,70	81 078,70
17		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc			6 319,82 0,00
	124	Жесткий диск 4Tb 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	1,0000	6 319,82	6 319,82
18		Video Camera 4 MP-2.8 mm, "Dahhua"	buc			1 926,78 0,00
	1233	Video Camera 4 MP 2.8mm "Dahua"	buc	1,0000	1 926,78	1 926,78
19		Video Camera 5 MP-1.42 mm, "FishEye"	buc			3 821,70 0,00

