

**Obiectiv nr.6 :Reconstructia
camerei tehnice (proiect de
sketch),amplasat in or
Vulcanesti, UTA Gagauzia,nr.
cadastral 9603311115 (locatia
SPF Vulcanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Sistema de supraveghere video

Valoarea de deviz 220 223,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-001-10	Utilaj centrala Видеорегистратор Milestone Husky M 20	buc	1,000	436,93 326,93	436,93 326,93
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	465,78 461,28	931,56 922,56
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4MP, объектив 2,8мм, "Dahua"	buc	6,000	1 278,99 1 256,99	7 673,93 7 541,93
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5MP, объектив 1.42мм, "FishEye"	buc	1,000	1 278,99 1 256,99	1 278,99 1 256,99
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable mass 1m up to 1 kg, on the wall)	100 m	3,340	3 521,41 2 139,19	11 761,51 7 144,88
6		Провод сигнальный FTP 5 cat	m	334,000	9,56	3 192,89

1	2	3	4	5	6	7
		4x2x0..5			0,00	0,00
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	6,000	233,78 230,64	1 402,65 1 383,84
8	pret piata	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT100	buc	6,000	32,83 0,00	196,98 0,00
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS2500VA	buc	1,000	832,37 582,37	832,37 582,37
10	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*40	100 m	0,300	2 566,87 939,27	770,06 281,78
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza Разъем экранированный RJ 45	buc	14,000	57,69 57,66	807,62 807,24
12	pret piata	Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	3,28 0,00	45,92 0,00
13	pret de piata	Талреп М 10	buc	4,000	24,63 0,00	98,52 0,00
14	pret piata	Зажим канатный	buc	8,000	8,23 0,00	65,84 0,00
15	08-02-303-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km	0,071	2 929,15 1 781,83	207,97 126,51
16	pret piata	Трос металлополимерный д=2,0мм	m	71,000	3,28 0,00	232,88 0,00
Total			lei		29 936,62	
Asigurarea sociala, medicala			22,50 %		4 584,38	
Transportarea materialelor			10,00 %		637,16	
Total			100,00 +		35 158,16	
Cheltuieli de regie			60,00 %		12 225,02	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			47 383,18
		Beneficiul de deviz	6,00 %			2 842,99
		Total Lucrari de montare				50 226,17
		Incluziv salariu				20 375,03
		2. Utilaj				
17		Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	81 078,70 0,00	81 078,70 0,00
18		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	6 319,82 0,00	12 639,64 0,00
19		Video Camera 4 MP-2.8 mm, "Dahhua"	buc	6,000	1 926,78 0,00	11 560,68 0,00
20		Video Camera 5 MP-1.42 mm, "FishEye"	buc	1,000	3 821,70 0,00	3 821,70 0,00
21		UPS 2500VA	buc	1,000	22 611,74 0,00	22 611,74 0,00
		Total	lei			131 712,46
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 580,55
		Total Utilaj				133 293,01
		Incluziv salariu				0,00
		Total	lei			183 519,18
		TVA	20,00 %			36 703,84

Total deviz: **220 223,02**
Incluziv salariu **20 375,03**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Obiectiv nr.6 :Reconstructia
camerei tehnice (proiect de
sketch),amplasat in or
Vulcanesti, UTA Gagauzia,nr.
cadastral 9603311115 (locatia
SPF Vulcanesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Sistema de supraveghere video

Valoarea de deviz 220 223,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	353,365	57,66	20 375,03
		Total manopera				20 375,03

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	54,00	16,20
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,60	36,00
3.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	124,246	12,50	1 553,08
4.	110-03331	Canale din masa plastica (complet)25*40	m	31,500	10,08	317,52
5.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	10,421	50,00	521,05
6.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,400	50,00	20,00
7.	1231	Зажим канатный	buc	8,000	8,23	65,84
8.	12312	Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc	1,000	81 078,70	81 078,70
9.	1232	Талреп М10	buc	4,000	24,63	98,52
10.	12323	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	71,000	3,28	232,88
11.	1233	Video Camera 4 MP 2.8mm "Dahua"	buc	6,000	1 926,78	11 560,68
12.	1234	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 РТ 100	buc	6,000	32,83	196,98
13.	123456	Разъем экранированный RJ-45	buc	14,000	3,28	45,92
14.	1235	Video Camera 5 MP 1.42mm "FishEye"	buc	1,000	3 821,70	3 821,70
15.	124	Жесткий диск 4Tb 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	2,000	6 319,82	12 639,64
16.	124	Cablu FTP 5 cat 4x2x0.5	m	334,334	9,55	3 192,89
17.	124578	UPS 2500VA	buc	1,000	22 611,74	22 611,74
18.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,528	2,26	1,19

19.	5	Masa utilajului	t	0,909	0,00	0,00
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	42,000	1,75	73,50
		Total materiale de construcții				138 084,03

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,022	500,00	11,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	5,980	500,00	2 990,00
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,133	500,00	66,50
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	30,00	54,72
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,824	35,00	63,84
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022	180,00	3,96
		Total utilaje de construcții				3 190,02

Total:

Total	lei	183 519,18
TVA	20,00 %	36 703,84

Total deviz: **220 223,02**

Intocmit _____ ()
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Obiectiv nr.6 :Reconstructia camerei tehnice (proiect de sketch),amplasat in or Vulcanesti, UTA
Gagauzia,nr. cadastral 9603311115 (locatia SPF
Vulcanesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3
Sistema de supraveghere video
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-01-00 1-10	Utilaj centrala Видеорегистратор Milestone Husky M 20	buc			436,93 326,93
	1	Muncitor	h-om	5,6700	57,66	326,93
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
2	10-04-08 7-14	Utilaj de centrala: Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc			465,78 461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5	Masa utilajului	t	0,0340	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	1,75	3,50
3	10-04-06 7-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 4MP, объектив 2,8мм, "Dahua"	buc			1 278,99 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	5	Masa utilajului	t	0,1190	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,75	7,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
4	10-04-06 7-22	Aparataj de televiziune color: Видеокамера 5MP, объектив 1.42мм, "FishEye"	buc			1 278,99 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99

1	2	3	4	5	6	7
	5	Masa utilajului	t	0,1190	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	1,75	7,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
5	10-01-05 5-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cable and conductors laying on walls: Cable mass 1m up to 1 kg, on the wall)	100 m			3 521,41 2 139,19
	1	Muncitor	h-om	37,1000	57,66	2 139,19
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	12,50	461,25
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	50,00	156,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	500,00	764,97
6		Провод сигнальный FTP 5 cat 4x2x0..5	m			9,56 0,00
	124	Cablu FTP 5 cat 4x2x0.5	m	1,0010	9,55	9,56
7	10-04-06 6-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			233,78 230,64
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,64
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	50,00	3,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	2,26	0,14
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,00
8	pret piata	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT100	buc			32,83 0,00
	1234	Распределительный термопластиковый бокс 100x100 PT 100	buc	1,0000	32,83	32,83
9	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare UPS2500VA	buc			832,37 582,37
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	12,50	12,50
	5	Masa utilajului	t	0,0010	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	1,75	17,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	500,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: 25*40	100 m			2 566,87 939,27
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,27
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	54,00	54,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,00
	110-03331	Canale din masa plastica (complet)25*40	m	105,0000	10,08	1 058,40
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	30,00	182,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
11	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza Разъем экранированный RJ 45	buc			57,69 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,26	0,03
	5	Masa utilajului	t	0,0001	0,00	0,00
12	pret piata	Разъем экранированный RJ-45	buc			3,28 0,00
	123456	Разъем экранированный RJ-45	buc	1,0000	3,28	3,28
13	pret de piata	Талреп М 10	buc			24,63 0,00
	1232	Талреп М10	buc	1,0000	24,63	24,63
14	pret piata	Зажим канатный	buc			8,23 0,00
	1231	Зажим канатный	buc	1,0000	8,23	8,23
15	08-02-30 3-7	Cablu de otel, longitudinal-portant	1 km			2 929,15 1 781,83
	1	Muncitor	h-om	30,9000	57,66	1 781,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3100	500,00	154,93
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,8800	500,00	936,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3100	180,00	55,77
16	pret piata	Трос металлополимерный д=2,0мм	m			3,28 0,00
	12323	Трос металлополимерный д-2,0мм	m	1,0000	3,28	3,28
		2. Utilaj				
17		Видеорегистратор Milestone Husky M20	buc			81 078,70 0,00
	12312	Видеорегистратор Milestone Husky	buc	1,0000	81 078,70	81 078,70

1	2	3	4	5	6	7
		M20				
18		Жесткий диск 4Tb, 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc			6 319,82 0,00
	124	Жесткий диск 4Tb 7200rpm, 64 MB, SATA 3.0	buc	1,0000	6 319,82	6 319,82
19		Video Camera 4 MP-2.8 mm, "Dahhua"	buc			1 926,78 0,00
	1233	Video Camera 4 MP 2.8mm "Dahua"	buc	1,0000	1 926,78	1 926,78
20		Video Camera 5 MP-1.42 mm, "FishEye"	buc			3 821,70 0,00
	1235	Video Camera 5 MP 1.42mm "FishEye"	buc	1,0000	3 821,70	3 821,70
21		UPS 2500VA	buc			22 611,74 0,00
	124578	UPS 2500VA	buc	1,0000	22 611,74	22 611,74

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)