

**Lucrari de reabilitare
(curatirea) canalului de aductie
Prut-Stavila Sud s.Zirnesti.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 956 151,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-peremicika (перемычка)	100 m3	0,960	910,000 0,000	873,600 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	124,800	11,483 0,000	1 433,025 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,960	1 540,194 0,000	1 478,586 0,000
4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-desfacere pe peremicika	100 m3	0,960	910,000 0,000	873,600 0,000
5	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3	22,500	1 015,000 0,000	22 837,500 0,000
6	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,0200	ora	6,000	374,412 283,800	2 246,470 1 702,800
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Apa si nisip nu se include)	m3	4,000	885,984 192,984	3 543,936 771,936
8	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind	m	60,000	1 500,858 283,800	90 051,486 17 028,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior Dn pina la 324 mm -se exclude teava, motorina, bitum, topitor				
9	RpAcH18B	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 450-600 mm	m	60,000	15,875 1,892	952,509 113,520
10	RpAcB42B	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm	buc	1,000	210,120 104,060	210,120 104,060
		<i>Total</i>	Lei			124 500,832
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				124 500,832 19 720,316
		Total	Lei			124 500,83
		GASM	24%			4 732,88
		Transportarea materialelor	7%			356,51
		Total	100%			129 590,22
		Cheltuieli de regie	8%			10 367,22
		Total	100%			139 957,44
		Beneficiu deviz	4%			5 598,30
		Total	100%			145 555,74
		Total Lucrari de constructii Inclusive salariu	Lei			145 555,74 19 720,32
		2.Lucrari de montare				
11	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm-IABRA KV-01 robinet citit Du400 Ru6 cu doua fete, pana=un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, etansare-EPDM, cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300	buc	1,000	291,090 156,090	291,090 156,090
		<i>Total</i>	Lei			291,090
		Total 2.Lucrari de montare Inclusiv salariu				291,090 156,090
		Total	lei			29109
		GASM	24%			37,46
		Total	100%			328,55
		Cheltuieli de regie	76%			147,10
		Total	100%			475.65
		Beneficiu deviz	6%			28,54
		Total	100%			504,19
		Total Montaj Inclusiv salariu	Lei			504,19 156,09
		3. 1Utilaj				
12	Preti de piata	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete,	buc	1,000	80 000,000	80 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina-un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, etansare-EPDM, cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			80 000,000
		Total 1.2.Utilaj Inklusiv salariu				80 000,000
		Cheltuieli depozitare	1,2%			960,00
		Total Utilaj	Lei			80 960,00
		4. 1.Drain L=200m				
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	16,000	1 159,400 0,000	18 550,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			18 550,400
		Total Drain L=200m Inklusiv salariu				18 550,400
		4.2. Drain KTK 20 L=4950,0m				
14	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I-Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm exavatorul in depozit	100 m3	19,800	714,000 0,000	14 137,200 0,000
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -Excavareapamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	396,000	1 159,400 0,000	459 122,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			473 259,600
		Total Drain KTK 20 L=4950,0m Inklusiv salariu				473 259,600
		4. 3.Drain KTK-21. L=290,0m				
16	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II -Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3	13,340	1 159,409 0,000	15 466,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 466,520
		Total Drain KTK-21. L=290,0m Inclusiv salariu				15 466,520

		Total	Lei	507 276, 52
		Cheltuieli de regie	8 %	40 582, 12
		Total		547 858,64
		Beneficiu de deviz	4%	21 914,35
		Total		569 772,99
		Total deviz		796 792,92
		TVA	20 %	159 358,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		956 151,50
				19 876,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare (curatirea)
canalului de aductie Prut-Stavila
Sud s.Zirnesti.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Intocmit in prețuri curente 15.04.2026

Valoarea de deviz 956 151,50Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,750	94,60	260,150
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	178,200	94,60	16 857,720
3.	7137010011540	Instalator E.	h-om	18,000	94,60	1 702,800
4.	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,600	94,60	56,760
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,800	94,60	170,280
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	94,60	94,600
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600	94,60	56,760
8.	9312040019600	Sapator	h-om	7,160	94,60	677,336
Total manopera						19 876,41

Materiale:

1.	1121	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pina-un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, - etansare-EPDM cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina	buc	1,000	80 000,00	80 000,000
2.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,400	630,00	2 772,000
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	18,080	12,00	216,960
4.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,093	4 875,00	453,375
5.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,060	4 875,00	292,500
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	9,000	25,00	225,000
7.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,100	25,00	2,500
8.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	24,000	0,00	0,000
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,122	15,00	1,830
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,200	41,86	175,812
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,200	28,47	119,574
12.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	9,600	28,00	268,800
13.	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,184	10,00	1,840
14.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	11,640	45,00	523,800
15.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (cost utilaj)	buc	1,030	0,00	0,000
16.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,708	10,50	38,934
Total materiale de constructii						85 092,93

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,380	270,00	102,600
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	67,800	550,00	37 290,000
3.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	55,317	700,00	38 721,900

		0,71-1,25mc				
4.	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	795,386	620,00	493 139,320
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,630	562,20	1 478,586
6.	2952270003302	Electropompa monoetaj.de joasa presiune de 2,8 - 8 kw	h-ut	3,600	65,00	234,000
7.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	64,800	500,00	32 400,000
8.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	3,600	85,00	306,000
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900	150,00	135,000
10.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	12,600	120,00	1 512,000
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	270,00	135,000
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,895	495,00	1 433,025
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,840	252,00	211,680
		Total utilaje de constructii				607 099,12

Total	Lei	712 068,46
Total deviz		796 792 ,92
TVA	20 %	159 358,58

Total deviz:

956 151,50

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare (curatirea)
canalului de aductie Prut-Stavila Sud s.Zirnesti.**

**Investitor Agentia Nationala de
Inbunatatiri Funicare**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Avancamera 1(Zirnesti)				
1	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-peremicika (перемычка)	100 m3			910,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	700,00	910,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,483 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	495,00	11,48
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 540,194 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	562,20	1 540,19
4	TsC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-desfacere pe peremicika	100 m3			910,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	700,00	910,00
5	TsC04B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. II	100 m3			1 015,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,4500	700,00	1 015,00
6	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP Mat. marunte (cirpe de stors, motorina)=1,0200	ora			374,412 283,800
	7137010011540	Instalator E.	h-om	3,0000	94,60	283,80
	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	0,0300	10,00	0,31
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,0200	15,00	0,30
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2952270003302	Electropompa monoetaj.de joasa presiune de 2,8 - 8 kw	h-ut	0,6000	65,00	39,00
7	RpCK07B	Umpluturi in strat-uri compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Apa si nisip nu se include)	m3			885,984 192,984
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	94,60	169,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	630,00	693,00
8	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 324 mm -se exclude teava, motorina, bitum, topitor	m			1 500,858 283,800
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,9700	94,60	280,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	28,00	4,48

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	4 875,00	4,88
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	45,00	8,73
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	41,86	2,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	25,00	3,75
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	0,00	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0700	28,47	1,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	12,00	3,60
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	550,00	621,50
	2952270003619	Instalatii de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	500,00	540,00
9	RpAcH18B	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 450-600 mm Mat. marunte (sirna, petrol, cirpe)=1,0300	m			15,875 1,892
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,0100	94,60	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0100	94,60	0,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0600	10,50	0,65
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,0015	4 875,00	7,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0140	252,00	3,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0150	150,00	2,25
10	RpAcB42B	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm	buc			210,120 104,060
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1000	25,00	2,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	12,00	0,96
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,3800	270,00	102,60
		2. Lucrari de montare				
11	AcB01D	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm- IABRA KV-01 robinet citit Du400 Ru6 cu doua fete, pana=un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, etansare-EPDM, cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0300	buc			291,090 156,090
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,6500	94,60	156,09
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica (cost utilaj)	buc	1,0000	0,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	270,00	135,00
		3. Utilaj				
12	Preti de piata	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pina-un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, etansare-EPDM, cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina	buc			80 000,000 0,000
	1121	Robinet cutit Du400 Ru6 cu doua fete, pina-un singur disc, ax-neretractabil, corp-fonta, -etansare-EPDM cu tija telescopica 2800-5200mm, pe roata de mina, control-roata de mina	buc	1,0000	80 000,00	80 000,00
		4. 1.Drain L=200m				
13	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 159,400 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	620,00	1 159,40
		4.2. Drain KTK 20 L=4950,0m				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC04A1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I- Scoaterea stratului vegetal cu gr.40cm excavatorul in depozit	100 m3			714,000 0,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,0200	700,00	714,00
15	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a II-a cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 159,400 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	620,00	1 159,40
		4.3. Drain KTK-21. L=290,0m				
16	TsC07B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuaiat cu apa, cu descarcare in depozit, teren catg. II - Excavareapamintului umed de categoria a IIa cu excavatorul draglina in depozit	100 m3			1 159,409 0,000
	2952260003507	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,81-1,20 mc	h-ut	1,8700	620,00	1 159,41

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.