

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**Retele de alimentare cu apa si  
canalizare (conectarea consumatorilor  
la apeduct si canalizare din str.  
Miorita or.Criuleni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Conectarea consumatorilor la apeduct si canalizare din str. Miorita or.Criuleni**

**Valoarea de deviz 962 781,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	79,887	75,35	6 019,485
2.	7129020012800	Pavator	h-om	0,333	75,35	25,092
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,683	75,35	578,914
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	590,384	75,35	44 485,434
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,80	75,35	3 149,63
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	219,74	75,35	16 557,409
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	29,236	75,35	2 202,933
8.	7212030022700	Sudor	h-om	304,40	75,35	22 936,54
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	299,666	75,35	22 579,835
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,17	75,35	1 971,91
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,13	75,35	838,645
12.	9312040019600	Sapator	h-om	24,51	75,35	1 846,828
<b>Total manopera</b>						<b>123 192,67</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3,869	1 400,00	5 416,60
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2,579	1 400,00	3 610,60
3.	12345	Contor de apa d.15 echipat cu set de piulite	buc	164,00	354,58	58 151,12
4.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	21,977	68,20	1 498,831
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,021	300,00	6,30
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,123	300,00	36,90
7.	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	0,003	300,00	0,90
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,164	850,00	139,40
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,679	320,33	13 351,035
10.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,158	320,33	50,612
11.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,002	82,50	0,165
12.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,345	30,00	10,35
13.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,44	28,50	12,54
14.	2320167317232	Dicloreton	kg	1,32	46,90	61,908

15.	23203226000401	Bitum	t	0,02	4 666,66	93,333
16.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,64	750,00	1 980,00
17.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,90	200,00	180,00
18.	25132066215001	Banda de avertizare	m	622,08	1,04	646,963
19.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	4,994	350,00	1 747,90
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	10,605	72,00	763,56
21.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	22,884	30,25	692,241
22.	25212167005001	Teava din PVC SN4 D.160	m	206,95	124,16	25 694,912
23.	25212167100011	Teava polietilena D.32mm PE100 SDR17 PN10	m	377,128	15,85	5 977,479
24.	25212167100011 3	Teava polietilena D.90mm PE100 SDR17 PN10	m	100,50	137,00	13 768,50
25.	25212167100011 5	Teava polietilena D.63mm PE100 SDR17 PN10	m	100,30	72,28	7 249,684
26.	2522103304840	Tub de protectie PE D.50 L=200mm	m	12,30	31,60	388,68
27.	2522147331411	Camin PE Apometru D.1000mm H=1250mm cu capac	buc	8,00	4 686,25	37 490,00
28.	2523156713811	Mufa e/f D.32 PE100 SDR11 PN16	buc	82,82	44,16	3 657,331
29.	25231567138111	Teu bransare e/f D.200x90 PE100 SDR11	buc	10,10	1 882,08	19 009,008
30.	25231567138112	Teu bransare e/f D.200x32 PE100 SDR11	buc	72,72	984,16	71 568,115
31.	25231567138112 3	Teu bransare e/f D.110x32 PE100 SDR11	buc	10,10	622,08	6 283,008
32.	25231567138112 4	Teu bransare e/f D.90x32 PE100 SDR11	buc	20,20	656,25	13 256,25
33.	25231567138113	Adaptor compresiune D.25x1/2" FE PE100 SDR11 PN16	buc	168,92	29,16	4 925,707
34.	25231567138113 1	Adaptor compresiune D.32x1/2" FE PE100 SDR11 PN16	buc	84,46	32,50	2 744,95
35.	25231567138116	Mufa e/f D.90 PE100 SDR11 PN16	buc	10,10	141,66	1 430,766
36.	2523156715300	Dop din PVC, D.160 pentru canalizare	buc	22,00	48,00	1 056,00
37.	25231567210371	Mufa PVC D.160x160 canalizare (optional)	buc	4,00	90,42	361,68
38.	25231567210371 2	Ramificatie PVC D.160x160 canalizare (optional)	buc	11,00	194,16	2 135,76
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,248	2,90	81,919
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	26,322	2,90	76,334
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	50,00	0,40
42.	2663102100000	Beton	m3	3,641	850,00	3 094,85
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,515	5 000,00	2 575,00
44.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	22,00	12,50	275,00
45.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	2,099	32,60	68,427
46.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,439	38,60	16,945
47.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,302	26,90	8,124
48.	27212041223001	Teu D.1/2" FI alama	buc	83,23	26,25	2 184,787
49.	27212041223002	Cot D.1/2" FE alama	buc	166,46	22,08	3 675,437
50.	27221033100001	Teava corugata D.200 L=200mm	m	44,00	147,77	6 501,88
51.	2875274110000	Mufa larga tolerata D.125mm	buc	10,50	983,75	10 329,375
52.	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	16,24	0,00	0,00
53.	2913124202100	Robinet bila D.1/2" FE/FI	buc	164,82	59,16	9 750,751
54.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	164,82	13,33	2 197,051
55.	2913124204210	Supapa de retinere D.1/2" FI/FI alama	buc	167,28	75,00	12 546,00
56.	2924127322065	Filtru D.1/2" alama cu gaura pentru sigila	buc	165,64	57,50	9 524,30
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,222	26,30	347,738
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051	26,30	1,341
59.	4100116202820	Apa potabila	m3	62,682	26,30	1 648,537
60.	4100126202818	Apa	m3	0,902	26,30	23,722

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>370 377,02</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,127	300,20	638,525
2.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,409	250,00	1 352,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,704	150,00	405,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,506	350,00	177,10
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	261,12	69,50	18 147,84
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	23,04	32,00	737,28
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,006	800,00	4,80
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,967	1 520,00	1 469,84
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	16,94	250,00	4 235,00
10.	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,042	550,00	23,10
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	40,049	950,00	38 046,55
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,559	250,00	139,75
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,256	650,00	166,40
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,198	120,00	23,76
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,127	145,00	308,415
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,488	100,00	48,80
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	29,686	65,00	1 929,59
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	43,277	26,00	1 125,202
19.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,303	950,00	1 237,85
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,559	250,00	139,75
21.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	261,12	62,30	16 267,776
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	23,04	250,00	5 760,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,589	650,00	5 582,85
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,395	150,00	2 909,25
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>100 877,29</b>

**Total:**

Total	lei	594 446,98
Asigurari sociale	24,00 %	29 566,24
Cheltuieli de transport	10,00 %	37 037,70
TOTAL	100,00 +	661 050,92
Cheltuieli de regie	14,50 %	95 852,38
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 414,19
TOTAL	100,00 +	802 317,49
TVA	20,00 %	160 463,51

**Total deviz:**

**962 781,00**

Intocmit

(SRL Prim Inter Construct)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or. Criuleni)

(funcția, semnătura)