

**Reparatia Casei de Cultura din s.
Carpineni, r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tavanul		
1	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	50,0000
2	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Premutarea schelei)	m2	333,5000
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Curatarea locurilor unde acoperisul a curs cu antimucigai)	m2	4,6500
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	530,0000
5	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile pe baza de acril "SNEJCA) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (Cu K=1.2 la poz6.7 resurse)	m2	530,0000
		Capitolul 2. Peretii		
6	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Diferenta pe inaltime la pereti)	m2	120,0000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	415,0000
8	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile pe baza de acril " SNEJCA ") cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	415,0000
9	RpCR27B2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m2	7,2000
10	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de	m2	100,0000

1	2	3	4	5
		PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn		
		Capitolul 3. Usile		
11	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	33,0600
		Capitolul 4. Lucrari diverse		
12	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	200,0000
13	RpCR29A	Curatarea platformelor de colb pe interior si exterior	m2	110,0000
14	RpEK08A	Montarea sticlelor al corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	200,0000