

**Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari
de reparatie in cabinetul de roentgen 2-1-1 LC**
Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Sala de investigatie. Acces				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00 10,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80 16,80
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti,tavane	m2			11,30 10,80
		1.1.2. Pardoseli linoleum medical 35.0m2				
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,23 9,36
5	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=7,000 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	m2			65,46 6,44
6	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			620,34 127,60
		1.1.3. Pereti despartitori din PGC tip, Knauf Safeboard (cu protectie radioactiva).				
7	CD12A1	Compartimentari din pereti (Compozitia 1) aplicat pe zidarie de b.c.a alcatuiti din panouri ghips-carton 12.5mm tip, Knauf Safeboard cu protectie (in 3 straturi) si miez din vata minerala (Rockwool 100x61x6cm, dens.50kg/m2), in grosime totala de 100mm montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta	m2			1 815,33 144,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare, hir)=1,100				
8	CD12A	Compartimentari din pereti dubli (Compozitia 3) alcatuiti din panouri ghips-carton tip, Knauf Safeboard cu protectie (in 2 straturi) si miez din vata minerala, tip (Rockwool, Rockton 100x61x7cm den.50cg/m3), in grosime totala de 12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100	m2			2 328,60 144,00
9	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, b.c.a. sau pe suprafete de beton, (pe suprafete netede) pe zidarie din caramida sau b.c.a. in incaperi cu umiditate normala Material marunt=1,020	m2			150,88 84,00
10	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			14,90 10,40
11	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			494,23 162,80
12	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn. (acadrament in jurul usilor - pal melaminat 10mm x 60mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm) se concretizeaza materialul de baza si culoarea.	m			59,88 12,00
13	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			389,31 84,00
14	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti - pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concretizeaza materialul de baza si culoarea.	m			107,13 12,00
		1.1.4. Tavan suspendat (Casetat medical 32m2)				
15	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip 1) din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2			425,00 104,00
		1.1.5. Tavane suspendate din PGC.				
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			168,28 76,40
17	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			14,90 10,40
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			2,95 1,20
20	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			38,02 27,60
		1.1.6. Usi metalice (cu protectie radioactiva (2buc))				
21	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, (1100x2100mm) profiluri din banda de otel fasonate la rece (cu protectia foliei de	m2			21 882,99 148,00

1	2	3	4	5	6	7
		plumb 2.3mm), inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv (DZ-1)				
22	CK12B	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat (920 x 2100mm), profiluri din banda de otel fasonate la rece, (cu protectia foliei de plumb 2.3mm)inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7-15 mp inclusiv(DZ-2)	m2			17 502,88 148,00
23	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat cu sticla de protectie (material Beneficiar),	m2			213,41 175,20
24	CK07B	Pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre	m			104,05 3,20
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,73 20,00
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			100,82 59,44
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			2,95 1,20
29	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			38,02 27,60
		1.2. Sala de comanda				
		1.2.1. Demolari				
30	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00 10,00
31	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			61,70 61,20
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,00 12,00
		1.2.2. Pardoseli din linoleum medical 30.0m2				
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,23 9,36
34	CG56A1 k=7	Corectia la norma CG56A: se scade 7 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=7,000 Коэффициент к трудозатратам=7,000 Коэффициент к машинам=7,000	m2			65,46 6,44
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm,	m2			620,35 127,60

1	2	3	4	5	6	7
		clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) Materiale marunte (cirpe)=1,005				
		1.2.3. Pereti despartitori din PVC.				
36	CK11C	Vitrine (usi, ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitrailiu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere)	m2			1 225,85 28,00
		1.2.4. Tavane suspendate din PGC.				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			168,28 76,40
38	CK 18Cm	Montarea cornier perforat din aluminiu la grinzi stilpi, glafuri la ferestre,usi	m			14,90 10,40
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,00
40	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			38,02 27,60
		1.2.5. Tavane suspendate tip Armstrong.				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate (tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			241,75 88,00
		1.2.6. Usi, PVC.				
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1100x 2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 420,80 32,40
43	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,73 20,00
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			100,79 59,44
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,81 22,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			2,95 1,20
47	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			38,02 27,60
		1.3. Incaperea auxiliara				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.1. Demolari				
48	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00 10,00
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80 16,80
50	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			61,70 61,20
		1.3.2. Pardoseli din placi laminat				
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,23 9,36
52	CG56A1 k=4	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,000 Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			37,41 3,68
53	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incapere mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2			237,22 62,00
		1.3.3. Pereti despartitori din PVC, PGC				
54	CK11C	Vitrine (usi, ferestre) gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC nereciclat, cu punte termica in doua rinduri de sticla transparenta, profil clasa (A) cu 5 camere)	m2			1 225,85 28,00
55	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC HIDROFOB intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			321,47 107,33
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			67,66 48,80
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor.	m2			26,75 22,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			2,95 1,20
59	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent in pereti executate manual	m2			37,52 27,60
60	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (protectie la pereti, - pal melaminat 16mm x 150mm x1000mm, cant ABC - 0.5mm), se concretizeaza materialul de baza si culoarea.	m			107,13 12,00
		1.3.4. Tavane suspendate tip Armstrong.				
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2			241,75

1	2	3	4	5	6	7
		(tip2) "Armstrong", inclusiv sistemul-grila				88,00
		1.3.5. Usi PVC.				
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (900 - 1100x2100mm) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 420,80 32,40
63	CK07B	Pervazuri sau baghete montate la usi sau ferestre	m			104,05 3,20
64	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,73 20,00
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			100,80 59,44
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2			2,95 1,20
68	RpCR07A1	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavane executate manual	m2			38,02 27,60
		1.4. Grupul sanitar				
		1.4.1. Pardoseli				
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,70 31,20
70	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			10,00 10,00
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,30 10,80
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			96,23 9,36
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			233,12 100,00
		1.4.2. Pereti interiori.				
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			64,75 64,00
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,30 10,80
76	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			96,05 68,00
77	CI06C4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2			256,42

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor				122,00
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,95 1,20
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			80,16 61,20
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			23,50 8,00
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			26,80 22,00
82	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent ia tavan, executate manual	m2			38,02 27,60
83	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 180x250mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			65,95 20,00
84	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla 500x650mm, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			240,95 20,00
		1.5. Lucrari diverse la exterior				
85	CP10B1	Demontarea elementelor prefabricate (la balcon) din beton armat la cladiri social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea intre 20-35 m, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			347,87 98,00
86	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (imprejmuirea la balcon ET 2) la cladiri (material Beneficiar) de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			321,87 88,00
87	CC13A	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 8-16 mm	buc			17,80 10,00
88	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzii metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t			22 845,33 3 797,33
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu recuperarea materialului. (usi, ferestre..)	m2			16,80 16,80
90	CK25D	Montare vitrale (material beneficiar) din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			79,71 36,40
		1.6. Evacuarea deseurilor				
91	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (in depozit), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			39,20 39,20
92	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t			59,95

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare				38,00
93	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			18,00
						18,00
94	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			77,40
						0,00

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.