

Lucrari de reparatie a drumului L529 R33 - Bujor - M1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 482 949,84 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. L529 R33 - Bulor - M1						
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	94,65	5,00 0,00	473,26 0,00
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	100,00	222,84 44,40	22 284,32 4 439,82
3	RpAr6A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	2 940,00	29,57 6,34	86 928,74 18 647,24
4	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler"с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	94,65	2 272,64 75,59	215 105,36 7 154,81
Total L529 R33 - Bulor - M1					324 791,69	
Incluziv salariu					30 241,87	
Total			lei		324 791,69	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		6 804,42	

Cheltuieli de regie	14,50 %	48 081,44
Beneficiu de deviz	6,00 %	22 780,65
TVA	20,00 %	80 491,64

Total deviz: **482 949,84**
Incluziv salariu **30 241,87**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)