

Reparatia acoperisului la IMSP CS Gotesti.

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № Reparatia acoperisului la IMSP CS Gotesti.

Valoarea de deviz 347 645,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Reparatia acoperisului.				
1	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	485,000	39,900 39,600	19 351,500 19 206,000
2	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,000	300,590 46,750	601,180 93,500
3	RpCH02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sarpanta din lemn de rasinoase,pe acoperisuri simple,cu una pi na la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	25,000	141,470 48,400	3 536,750 1 210,000
4	RpCH07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	200,000	134,950 20,900	26 990,000 4 180,000
5	CE31C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Streasina infundata,fara console aparente,din scinduri de rasi noase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	50,000	662,750 223,300	33 137,500 11 165,000
6	CE31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	10,000	39,065 14,025	390,650 140,250
7	RpCI28A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate Mat. marunte (accessorii, cuie)=1,035	m2	485,000	26,206 17,600	12 709,884 8 536,000
8	RpCI11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la dolii, la invelitori de tigla profilata Mat. marunte (ciment, chit)=1,050	m2	25,000	243,237 48,400	6 080,920 1 210,000
9	RpCI11E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata Mat. marunte (ciment, chit)=1,050	m2	20,000	222,337 27,500	4 446,730 550,000
10	RpCI11I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii la imbracatul cosurilor, aticelor etc., la invelitori de tigla profilata Mat. marunte (ciment, chit)=1,050	m2	2,000	243,229 48,400	486,458 96,800
11	RpCI37A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,055	m2	485,000	260,091 79,200	126 144,163 38 412,000

1	2	3	4	5	6	7
12	RpCI18F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Jgheaburi din tabla zincata,de 0,5mm grosime,la cladiri existente,executate pe santier,innadite prin petrecere pe cel putin 2 mm si lipite,inclusiv colturile,capacele,stuturile de racordare la burlane,tirantii din otel-beton de 6mm grosime,respectiv banda de otel si cirligele de sustinere dreptunghiulare,cu sectiunea de 11x18cm,in cazul inlocuirii totale a jgheaburilor(refaceri totale) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,030	m	81,000	269,740 66,550	21 848,961 5 390,550
13	CE21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Burlane rotunde,cu D=10,2cm,din tabla zincata de 0,5mm grosime executate pe santier,innadite prin petrecere pe cel putin 60mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat,inclusiv coturile,si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	38,500	116,142 57,750	4 471,448 2 223,375
Total Capitolul 1.Reparatia acoperisului. Incluziv salariu						260 196,144 92 413,475

Cheltuieli directe	lei	260 196,14
Asigurarea medicala si sociala (П3) * 24 %	24,00 %	22 179,24
Transport (П3+Asigur) * 1 %	1,00 %	1 621,18
Total П3+Asigur+Transp	100,00 +	283 996,56
Celtueli de regie (П3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	2 839,96
Total П3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	286 836,52
Beneficiu de deviz (П3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	2 868,36
Total П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	289 704,88
TVA (П3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	57 940,98

Total deviz: **347 645,86**
Incluziv salariu **92 413,48**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)