

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-2-1

Acces corasabil

Valoarea de deviz 1 717 042,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1340 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3	268,000	536,80 72,00	143 862,40 19 296,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3	201,000	619,00 79,20	124 419,00 15 919,20
3	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3	134,000	1 611,25 292,31	215 907,49 39 170,08
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 340,000	345,07 56,15	462 388,33 75 242,23
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m	665,000	227,47 61,19	151 265,55 40 692,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 097 842,77
		Total Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1340 m2 Inklusiv salariu				1 097 842,77 190 320,19

		Total	lei			1 097 842,77
		Asigurari sociale	24 %			45 676,85
		Cheltuieli de transport	7 %			60 734,72
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			17 352,78
		Cheltuieli directe				1 221 607,12
		Cheltuieli de regie	10,5 %			128 268,75
		Total cu Cr				1 349 875,87
		Beneficiu de deviz	6 %			80 992,55
		Total				1 430 868,42
		TVA	20 %			286 173,68
		Total deviz: Inklusiv salariu				1 717 042,10 190 320,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-2-1

Acces corasabil

Valoarea de deviz 1 717 042,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	414,06	94,60	39 170,08
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 123,268	94,60	106 261,15
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	539,94	80,00	43 195,20
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,172	80,00	1 693,76
		Total manopera				190 320,19

Materiale:

1.	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	231,15	400,00	92 460,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	307,664	350,00	107 682,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,70	350,00	2 345,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	50,92	350,00	17 822,00
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,09	20,00	1,80
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 144,00	2,30	4 931,20
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 688,00	2,30	40 682,40
8.	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	1 360,10	235,00	319 623,50
9.	2663102100000C10	Beton C10	m3	135,072	1 250,00	168 840,00
10.	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	29,925	1 350,00	40 398,75
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	668,325	105,00	70 174,12
12.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	77,854	0,00	0,00

13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,80	65,00	1 742,00
14.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	42,21	10,50	443,20
15.	4100126202818	Apa	m3	46,90	10,50	492,45
Total materiale de construcții						867 638,82

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	196,98	125,00	24 622,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	98,49	125,00	12 311,25
3.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	628,46	1,00	628,46
4.	2952270004019	Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	18,09	25,00	452,25
5.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,154	450,00	1 869,30
Total utilaje de construcții						39 883,76

Total	lei	1 097 842,77
Asigurări sociale	24 %	45 676,85
Cheltuieli de transport	7 %	60 734,72
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %	17 352,78
Cheltuieli directe		1 221 607,12
Cheltuieli de regie	10,5 %	128 268,75
Total cu Cr		1 349 875,87
Beneficiu de deviz	6 %	80 992,55
Total		1 430 868,42
TVA	20 %	286 173,68

Total deviz:

1 717 042,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din placi gr 80mm 1340 m2				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr 20cm	m3			536,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			143 862,40
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 15 cm	m3			619,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14211022000681	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-40mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,50	1,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	125,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			124 419,00
3	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C10	m3			1 611,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000C10	Beton C10	m3	1,0080	1 250,00	1 260,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	350,00	33,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	0,00	0,00
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	20,00	0,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	10,50	3,31
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	25,00	3,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	450,00	13,95
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	1,00	4,69
		<i>Total</i>	lei			215 907,49
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr 80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			345,07
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	266111280065580	Placi din beton, pentru trotuare gr 80 mm	m2	1,0150	235,00	238,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			462 388,33
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BP 100, 30, 15 pe fundatie de beton	m			227,47
						61,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-15	Beton clasa. B15	m3	0,0450	1 350,00	60,75
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	105,00	105,52
		<i>Total</i>	lei			151 265,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.