

Капитальный ремонт здания для Детской школы искусства в районе Тараклия.


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 1 403 208 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. кровля				
		1.1. демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента,	m2	415,000	46,280 46,080	19 206,200 19 123,200
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетка кровли	m2	415,000	11,820 11,520	4 905,300 4 780,800
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий - каркасной конструкции крыши	m2	415,000	25,660 24,960	10 648,900 10 358,400
		Total демонтажные работы Inclusiv salariu				34 760,400 34 262,400
		1.2. монтажные работы				
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов балок для усиления с	m3	1,000	10 653,930 1 440,000	10 653,930 1 440,000




1	2	3	4	5	6	7
		антисептированием)				
5	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:	m3	1,000	<u>220,190</u> 54,400	<u>220,190</u> 54,400
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия	kg	50,000	<u>36,820</u> 13,440	<u>1 841,000</u> 672,000
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	11,720	<u>10 653,796</u> 1 440,000	<u>124 862,494</u> 16 876,800
8	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:	m3	11,720	<u>220,207</u> 54,400	<u>2 580,823</u> 637,568
9	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка	m2	415,000	<u>77,820</u> 18,880	<u>32 295,300</u> 7 835,200
10	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, обрешетки	100 m2	4,150	<u>493,952</u> 280,952	<u>2 049,902</u> 1 165,952
11	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, обрешетка	100 m2	4,150	<u>775,438</u> 202,240	<u>3 218,066</u> 839,296
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из профнастила	m2	415,000	<u>35,103</u> 16,000	<u>14 567,945</u> 6 640,000
13	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri	m	415,000	<u>36,715</u>	<u>15 236,725</u>



1	2	3	4	5	6	7
		din lemn (Установка реек на деревянную обшивку)			19,200	7 968,000
14	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, т=0,35мм	m2	415,000	263,920 76,800	109 526,728 31 872,000
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегозадержатели	m	70,000	76,100 25,600	5 327,000 1 792,000
16	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши из проф.настил	m2	30,000	277,700 131,840	8 331,000 3 955,200
17	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок,фронтонь	m2	22,000	1 075,000 54,400	23 650,000 1 196,800
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	50,000	110,812 19,200	5 540,625 960,000
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	20,000	163,871 22,400	3 277,420 448,000
		Total монтажные работы				363 179,148
		Inclusiv salariu				84 353,216
		<i>Total</i>	lei			397 939,548
		<i>Соц страх</i>		24,00 %		28 467,748



1	2	3	4	5	6	7
		Транспортные	10,00 %			27 749,037
		Итого	100,00 +			454 156,333
		Накладные расходы	10,00 %			45 415,633
		Итого	100,00 +			499 571,966
		Прибыльные	2,00 %			9 991,439
		Total кровля Inclusiv salariu				509 563,405 118 615,616
		2. внутренние работы				
		2.1. костюмерная и каб.хореографа				
		2.1.1. потолок				
20	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	19,500	321,375 140,800	6 266,810 2 745,600
		Total потолок Inclusiv salariu				6 266,810 2 745,600
		2.1.2. полы				
21	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	19,500	14,380 14,080	280,410 274,560
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	19,500	79,627 44,800	1 552,725 873,600
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	19,500	225,004 83,200	4 387,585 1 622,400



1	2	3	4	5	6	7
		Total polы				6 220,720
		Inclusiv salariu				2 770,560
		2.1.3. стeны и откосы				
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм) заделка дверного проема	100 m2	0,024	39 118,583 10 890,667	938,846 261,376
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен	m2	4,800	133,976 108,800	643,085 522,240
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	60,000	17,380 17,280	1 042,800 1 036,800
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	60,000	3,720 1,920	223,200 115,200
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	60,000	97,913 78,080	5 874,780 4 684,800
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой	m2	-60,000	38,662 30,720	-2 319,720 -1 843,200




1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	60,000	19,501 17,600	1 170,079 1 056,000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	60,000	3,720 1,920	223,200 115,200
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	60,000	50,400 35,200	3 024,000 2 112,000
		Total steni si otkosy Inclusiv salariu				10 820,270 8 060,416
		2.1.4. окна и двери				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных блоков и дверных	m2	3,880	26,887 26,887	104,320 104,320
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,	m2	2,200	1 096,820 46,720	2 413,004 102,784
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	1,680	1 201,911 51,810	2 019,210 87,040



1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей,				
		Total окна и двери Inclusiv salariu				4 536,534 294,144
		Total костюмерная и каб.хореографа Inclusiv salariu				27 844,334 13 870,720
		2.2. раздевалки (2шт)				
		2.2.1. потолок				
36	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	22,000	321,375 140,800	7 070,250 3 097,600
		Total потолок Inclusiv salariu				7 070,250 3 097,600
		2.2.2. стены				
37	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	13,000	85,080 84,480	1 106,040 1 098,240
38	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m заделка дверного проема	100 m2	0,048	39 286,583 10 892,000	1 885,756 522,816
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	4,800	133,976 108,800	643,085 522,240
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	23,680	17,381 17,281	411,586 409,216
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	62,000	3,720	230,640



1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)			1,920	119,040
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	62,000	97,913 78,080	6 070,606 4 840,960
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-62,000	38,662 30,720	-2 397,044 -1 904,640
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	62,000	19,501 17,600	1 209,082 1 091,200
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	62,000	3,720 1,920	230,640 119,040
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	62,000	50,400 35,200	3 124,800 2 182,400
47	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si	m2	23,680	266,900 163,200	6 320,192 3 864,576



1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor peregorodka из гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля:				
		Total стены Inclusiv salariu				18 835,383 12 865,088
		2.2.3. полы				
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	22,000	14,380 14,080	316,360 309,760
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,000	79,600 44,800	1 751,200 985,600
50	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	22,000	225,002 83,200	4 950,055 1 830,400
		Total полы Inclusiv salariu				7 017,615 3 125,760
		2.2.4. двери				
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	3,360	1 201,947 51,848	4 038,543 174,208



1	2	3	4	5	6	7
		Total двери Inclusiv salariu				4 038,543 174,208
		Total раздвижки (2шт) Inclusiv salariu				36 961,791 19 262,656
		2.3. художественный фонд 2.3.1. потолок				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	25,000	321,375 140,800	8 034,375 3 520,000
		Total потолок Inclusiv salariu				8 034,375 3 520,000
		2.3.2. стены				
53	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема)	m3	0,900	246,560 245,760	221,904 221,184
54	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m заделка дверного проема	100 m2	0,024	39 118,583 10 890,667	938,846 261,376
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	2,400	134,196 108,800	322,070 261,120
56	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев)	m2	60,000	25,750 25,600	1 545,000 1 536,000
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	60,000	17,380 17,280	1 042,800 1 036,800
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	60,000	3,720	223,200 115,200



1	2	3	4	5	6	7
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	60,000	97,913 78,080	5 874,780 4 684,800
60	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-60,000	38,662 30,720	-2 319,720 -1 843,200
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	60,000	19,501 17,600	1 170,079 1 056,000
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	60,000	3,720 1,920	223,200 115,200
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	60,000	50,400 35,200	3 024,000 2 112,000
		Total stени Inclusiv salariu				12 266,159 9 556,480
		2.3.3. ПОЛЫ				
64	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов -	m2	25,000	14,380 14,080	359,500 352,000



1	2	3	4	5	6	7
		дощатых полов,				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,000	79,600 44,800	1 990,000 1 120,000
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	25,000	225,005 83,200	5 625,125 2 080,000
		Total полы				7 974,625
		Inclusiv salariu				3 552,000
		2.3.4. окна и двери				
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных блоков и дверных	m2	4,600	26,880 26,880	123,648 123,648
68	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,	m2	2,100	1 096,820 46,720	2 303,322 98,112
69	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,400	1 201,940 51,840	2 884,656 124,416
		Total окна и двери				5 311,626
						346,176




1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total художественный фонд Inclusiv salariu				33 586,785 16 974,656
		2.4. танцевальный зал				
		2.4.1. потолок				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	45,000	321,375 140,800	14 461,875 6 336,000
		Total потолок Inclusiv salariu				14 461,875 6 336,000
		2.4.2. стены				
71	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев)	m2	89,600	25,750 25,600	2 307,200 2 293,760
72	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m заделка оконных проемов	100 m2	0,043	39 313,442 10 890,419	1 690,478 468,288
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см,	m2	4,300	133,971 108,800	576,075 467,840
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	89,600	17,380 17,280	1 557,248 1 548,288
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	89,600	3,720 1,920	333,312 172,032
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой	m2	89,600	97,913 78,080	8 773,007 6 995,968



1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью,				
77	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-89,600	38,662 30,720	-3 464,118 -2 752,512
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	89,600	19,501 17,600	1 747,321 1 576,960
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	89,600	3,720 1,920	333,312 172,032
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	89,600	50,400 35,200	4 515,840 3 153,920
		Total steny				18 369,675
		Inclusiv salariu				14 096,576
		2.4.3. полы				
81	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	45,000	14,380 14,080	647,100 633,600
82	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar, cu un strat de carton bitumat intre ele	m2	45,000	864,750 89,600	38 913,750 4 032,000



1	2	3	4	5	6	7
		impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, в 2 ряда прибитые на дубовые лаги, со слоем рубероида между ними, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, толщина доски =5см				
83	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса	m	28,000	50,500 44,800	1 414,000 1 254,400
84	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	45,000	51,100 35,200	2 299,500 1 584,000
		Total полы				43 274,350
		Inclusiv salariu				7 504,000
		2.4.4. окна и двери				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных блоков	m2	8,820	26,877 26,877	237,056 237,056
86	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,	m2	2,300	1 096,820 46,720	2 522,686 107,456
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,400	1 201,940 51,840	2 884,656 124,416




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Установка одностворчатых дверей				
		Total окна и двери Inclusiv salariu				5 644,398 468,928
		Total танцевальный зал Inclusiv salariu				81 750,298 28 405,504
		2.5. художественный класс				
		2.5.1. потолок				
88	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	45,000	321,375 140,800	14 461,875 6 336,000
		Total потолок Inclusiv salariu				14 461,875 6 336,000
		2.5.2. стены				
89	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев	m2	83,000	25,750 25,600	2 137,250 2 124,800
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	83,000	17,380 17,280	1 442,540 1 434,240
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	83,000	3,720 1,920	308,760 159,360
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	83,000	97,913 78,080	8 126,779 6 480,640
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен	m2	-83,000	38,662 30,720	-3 208,946 -2 549,760



1	2	3	4	5	6	7
		вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм				
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	83,000	19,501 17,600	1 618,611 1 460,800
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	83,000	3,720 1,920	308,760 159,360
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	83,000	50,400 35,200	4 183,200 2 921,600
97	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	33,000	85,080 84,480	2 807,640 2 787,840
		Total steni Inclusiv salariu				17 724,594 14 978,880
		2.5.3. podele				
98	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapuri, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов,	m2	45,000	14,380 14,080	647,100 633,600
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	45,000	79,600 44,800	3 582,000 2 016,000
100	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	45,000	225,004	10 125,175



1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку,			83,200	3 744,000
		Total полы Inclusiv salariu				14 354,275 6 393,600
		2.5.4. окна и двери				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных и дверных блоков	m2	4,700	26,880 26,880	126,336 126,336
102	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,	m2	2,300	1 096,820 46,720	2 522,686 107,456
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	2,400	1 201,940 51,840	2 884,656 124,416
		Total окна и двери Inclusiv salariu				5 533,678 358,208
		2.5.5. сантехника				
104	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 110 мм)	m	6,000	61,933 24,320	371,596 145,920
105	IC36A	Teava din polietilena armata de	m	8,000	34,238	273,904




1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 32,0 mm, inclusiv. (Трубы полиэтиленовые армированные, с наружным диаметром до 32мм)			19,200	153,600
106	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc	1,000	1 226,060 140,800	1 226,060 140,800
107	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	1,000	378,000 128,000	378,000 128,000
		Total сантехника				2 249,560
		Inclusiv salariu				568,320
		Total художественный класс				54 323,982
		Inclusiv salariu				28 635,008
		2.6. ХОЛЛ				
		2.6.1. ПОТОЛОК				
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	60,000	321,375 140,800	19 282,500 8 448,000
		Total потолок				19 282,500
		Inclusiv salariu				8 448,000
		2.6.2. ПОЛЫ				
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плит)	m2	60,000	50,420 49,920	3 025,200 2 995,200
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,000	19,600 19,200	1 176,000 1 152,000



1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из цементного раствора)				
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	60,000	79,600 44,800	4 776,000 2 688,000
112	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из мраморных плиток на клею (m2	60,000	263,698 70,400	15 821,892 4 224,000
		Total полы				24 799,092
		Inclusiv salariu				11 059,200
		2.6.3. стены и откосы				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane очистка стен	m2	99,840	17,380 17,280	1 735,228 1 725,248
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	99,840	3,720 1,920	371,392 191,680
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	99,840	97,913 78,080	9 775,642 7 795,520
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. 2мм	m2	-99,840	38,662 30,720	-3 860,000 -3 067,072



1	2	3	4	5	6	7
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	99,840	19,501 17,600	1 947,014 1 757,184
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен	m2	99,840	3,720 1,920	371,392 191,680
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	99,840	50,400 35,200	5 031,936 3 514,368
120	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	42,240	85,080 84,480	3 593,788 3 568,448
		Total stени и откосы Inclusiv salariu				18 966,392 15 677,056
		2.6.4. окна и двери				
121	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконных блоков и дверных	m2	6,490	26,882 26,882	174,464 174,464
122	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок,	m2	4,600	1 096,820 46,720	5 045,372 214,912
123	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,890	1 201,944 51,843	2 271,674 97,984



1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,				
		Total окна и двери Inclusiv salariu				7 491,510 487,360
		Total холл Inclusiv salariu				70 539,494 35 671,616
		2.7. санузел				
		2.7.1. потолок				
124	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	8,140	<u>321,375</u> 140,800	<u>2 615,992</u> 1 146,112
		Total потолок Inclusiv salariu				2 615,992 1 146,112
		2.7.2. полы				
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,140	<u>79,649</u> 44,800	<u>648,342</u> 364,672
126	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее)	m2	8,140	<u>227,290</u> 70,400	<u>1 850,141</u> 573,056
		Total полы Inclusiv salariu				2 498,483 937,728
		2.7.3. стены				
127	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная	100 m2	0,024	<u>39 118,583</u> 10 890,667	<u>938,846</u> 261,376

