

Servicii de termoizolare a fasadei SPSP Costești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL REPARATIE-TERMOIZOLARE

Valoarea de deviz 330 657,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	9,000	11,70	105,30
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pereti	m3	1,650	9 725,04	16 046,32
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	201,000	25,55	5 136,56
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (polisteren gr 100) se exclude plasa	m2	201,000	343,08	68 959,73
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	201,000	80,60	16 200,70
6	CK18C	Montarea profilelor din metal zincat CD-50 (carcasa table profilata)	m	329,000	70,56	23 212,60
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau	m2	101,000	265,42	26 806,92

1	2	3	4	5	6	7
		cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (color ral 9006)				
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (color ral 3010)	m2	100,000	265,42	26 541,50
9	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv	m	9,000	162,42	1 461,75
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	60,000	285,31	17 118,90
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				201 590,27 72 805,28

		Прямые затраты	Lei	201 590,27
		Asigurari sociale	24,00 %	17 473,27
		Transportarea materialelor	7,00 %	7 967,55
		Total	100,00 +	227 031,08
		Cheltuieli de regie	14,50 %	32 919,51
		Total	100,00 +	259 950,59
		Beneficiu de deviz	6,00 %	15 597,04
		Total	100,00 +	275 547,62
		TVA	20,00 %	55 109,52
		Всего с учётом НДС	Lei	330 657,15
		Total deviz: Inclusiv salariu		330 657,15

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de termoizolare a fasadei
SPSP Costești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
REPARATIE-TERMOIZOLARE****Valoarea de deviz 330 657,15 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	36,000	80,00	2 880,00
2.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	33,413	80,00	2 673,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	406,020	80,00	32 481,60
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	24,120	80,00	1 929,60
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	229,920	80,00	18 393,60
6.	7422010060100	Timplar	h-om	85,540	80,00	6 843,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,563	80,00	2 925,00
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,491	80,00	4 679,28
Total manopera						72 805,28

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,329	330,00	108,57
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030	7 000,00	210,00
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,198	7 000,00	1 386,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	7 000,00	42,00
5.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,017	7 000,00	115,50
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,534	7 000,00	10 741,50
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,024	7 000,00	168,00
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	18,720	2,00	37,44
9.	23203226000361	Gudron	kg	4,257	17,00	72,37

10.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,966	23,00	114,23
11.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	83,415	37,00	3 086,36
12.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	21,105	29,00	612,04
13.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	765,348	3,50	2 678,72
14.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 136,856	3,80	4 320,05
15.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	166,468	105,00	17 479,16
16.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	50,752	125,00	6 344,06
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,225	3,00	24,68
18.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,392	27,00	64,60
19.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	238,084	9,00	2 142,76
20.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,680	18,00	84,24
21.	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	13,572	25,00	339,30
22.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	242,707	28,00	6 795,81
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	126,630	29,00	3 672,27
24.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	68,591	24,00	1 646,19
25.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	5,00	0,00
26.	2743123549025	profile din metal zincat	m	345,450	27,00	9 327,15
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,468	27,00	12,64
28.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,610	27,00	151,47
29.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,281	19,00	5,34
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900	21,00	18,90
31.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	12,375	17,00	210,38
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 974,000	3,50	6 909,00
33.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 055,250	8,00	8 442,00
34.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 055,250	12,00	12 663,00
35.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 218,060	3,00	3 654,18
36.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,950	17,00	84,15
37.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 484,360	4,00	9 937,44
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,050	12,00	120,60
		Total materiale de constructii				113 822,08

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,247	350,00	86,63
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	600,000	23,00	13 800,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,025	50,00	251,25
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090	50,00	4,50
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,623	30,00	138,69
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,380	30,00	11,38
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,115	50,00	355,77
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,819	30,00	114,57
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,544	70,00	38,12
10.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,900	180,00	162,00
		Total utilaje de constructii				14 962,91

Прямые затраты	Lei	201 590,27
Asigurari sociale	24,00 %	17 473,27
Transportarea materialelor	7,00 %	7 967,55
Total	100,00 +	227 031,08
Cheltuieli de regie	14,50 %	32 919,51
Total	100,00 +	259 950,59

Beneficiu de deviz	6,00 %	15 597,04
Total	100,00 +	275 547,62
TVA	20,00 %	55 109,52
Всего с учётом НДС	Lei	330 657,15

Total deviz: **330 657,15**

Intocmit SRL PRO KASS INV
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Servicii de termoizolare a fasadei SPSP Costești Investitor Direcția Situații Excepționale mun.Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m			11,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pereti	m3			9 725,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 620,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	17,00	127,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 000,00	70,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 510,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	7 000,00	840,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	27,00	91,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	23,00	69,23
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	17,00	43,86
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	27,00	39,15
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	70,00	23,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	30,00	6,90
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	80,00	9,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,36
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
4	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (polisteren gr 100) se exclude plasa	m2			343,08
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	80,00	145,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	80,00	23,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,50	13,33
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,80	21,49
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	105,00	86,96
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	125,00	31,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	30,00	0,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	30,00	0,57
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			80,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	4,00	49,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	CK18C	Montarea profilelor din metal zincat CD-50 (carcasa table profilata)	m			70,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	2743123549025	profile din metal zincat	m	1,0500	27,00	28,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,50	21,00
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (color ral 9006)	m2			265,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	28,00	33,81
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	29,00	18,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	12,00	63,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	8,00	42,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	29,00	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (color ral 3010)	m2			265,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	28,00	33,81
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	29,00	18,27
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	12,00	63,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	8,00	42,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	24,00	8,19
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	29,00	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
9	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la	m			162,42

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	80,00	71,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,4500	25,00	37,70
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	18,00	9,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	27,00	1,40
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	19,00	0,59
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,16
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	180,00	18,00
10	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			285,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	80,00	48,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 000,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,32
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	23,00	230,00

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.