

**Servicii de intretinere de rutina a
drumurilor locale pe timp de
vara in anul 2026**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2026

Servicii de intretinere de rutina a drumurilor locale pe timp de vara in anul 2026

Valoarea de deviz 957 774,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2026:				

Manopera :

1.	7124030010900	Drumar	h-om	100,000	80,00	8 000,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	90,400	80,00	7 232,00
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	210,000	80,00	16 800,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	925,240	80,00	74 019,20
5.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	130,200	80,00	10 416,00
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,600	80,00	9 008,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,000	80,00	1 600,00
		Total manopera				127 075,20

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	33,000	25,00	825,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	12,240	430,00	5 263,20
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	152,400	430,00	65 532,00
4.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	30,720	280,00	8 601,60
		Total materiale de construcții				80 221,80

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	80,817	750,00	60 612,90
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	317,560	750,00	238 170,00
3.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,640	250,00	4 410,00
4.	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,400	450,00	9 630,00
5.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	10,049	350,00	3 517,05
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	300,240	220,00	66 052,80
7.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	40,000	10,00	400,00
8.	3410520001400	Auto de teren	h-ut	96,000	150,00	14 400,00
9.	3410520005701	Autoturn	h-ut	50,000	250,00	12 500,00
10.	3410520005703	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	25,000	250,00	6 250,00
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,465	410,00	9 620,44
12.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,300	410,00	8 323,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,360	300,00	1 008,00
		Total utilaje de construcții				434 894,19

Total:

Cheltuieli directe	L	642 191,19
Fondul social	24,00 %	30 498,05
Total	100,00 +	672 689,24
Cheltuieli de regie	13,00 %	87 449,60
Total	100,00 +	760 138,84
Beneficiu de deviz	5,00 %	38 006,94
Total	100,00 +	798 145,78
TVA	20,00 %	159 629,16

Total deviz:

957 774,94

Intocmit (SRL OLTRANSCOM)
(funcția, semnătura)

Verificat (Consiliul Raional Hincesti)
(funcția, semnătura)