

**Lucrari de reparatie a
acoperisului caminului nr. 2 al
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr. 2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6

Valoarea de deviz 691 691,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMOLARI				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	760,000	39,10 38,70	29 718,22 29 412,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	760,000	10,28 9,68	7 812,33 7 353,00
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	2,400	21,03 20,43	50,47 49,02
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2	90,000	16,43 16,12	1 478,45 1 451,25
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,000	7,73 7,53	819,01 797,65
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,000	67,19 67,19	3 762,50 3 762,50

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t	56,000	73,10 73,10	4 093,60 4 093,60
8	TsI50B10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	56,000	70,47 0,00	3 946,38 0,00
		Total DEMOLARI Inclusiv salariu				51 680,96 46 919,02
		2. ACOPERIS				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,800	9 125,81 1 294,84	25 552,27 3 625,55
10	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	2,800	457,17 110,19	1 280,08 308,52
11	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2	760,000	79,14 15,86	60 143,43 12 050,75
12	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3	7,600	457,22 110,19	3 474,84 837,42
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,600	157,38 20,96	1 196,08 159,31
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	760,000	26,64 13,44	20 250,01 10 212,50
15	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	258,65 61,81	196 573,93 46 977,50
16	CK26B	Parazapezi	m	180,000	110,33 21,50	19 858,97 3 870,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,000	338,95 16,12	42 368,38 2 015,62
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,000	249,04 18,81	21 666,67 1 636,69
19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2	150,000	64,00 0,00	9 600,00 0,00
		Total ACOPERIS Inclusiv salariu				401 964,66 81 693,86

1	2	3	4	5	6	7
		3. FRONTON				
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2	90,000	79,14 15,86	7 122,24 1 427,06
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,900	457,30 110,19	411,57 99,17
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,900	157,48 20,97	141,73 18,87
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	90,000	216,44 56,44	19 479,41 5 079,38
		Total FRONTON Inclusiv salariu				27 154,95 6 624,48

	Total	lei	480 800,57
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	32 456,97
	Cheltuieli de transport	3,00 %	9 753,03
	Cheltuieli de regie	7,00 %	36 610,74
	Beneficiu de deviz	3,00 %	16 788,64
	Total	100,00 +	576 409,95
	TVA	20,00 %	115 281,99
	Total deviz: Inclusiv salariu		691 691,94 135 237,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului caminului nr. 2 al
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr. 2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6

Valoarea de deviz 691 691,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	82,428	53,75	4 430,505
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	205,250	53,75	11 032,188
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,704	53,75	3 262,840
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,000	53,75	8 170,000
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 035,090	53,75	55 636,088
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,500	53,75	5 079,375
7.	7422010060100	Timplar	h-om	57,600	53,75	3 096,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,160	53,75	4 093,600
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	669,832	53,75	36 003,470
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,000	53,75	3 010,000
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,480	53,75	1 423,300
Total manopera						135 237,36

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,500	5 666,67	48 166,695
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,324	5 666,67	13 169,341
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,168	5 666,67	952,001
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{6}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,448	5 666,67	2 538,668
5.	2413217300010	Cleme	buc	44,370	60,44	2 681,647
6.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,488	45,00	246,960
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,740	33,58	3 718,294
8.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,585	45,00	1 151,325
9.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,900	1,33	53,051
10.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,800	95,00	7 581,000
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,952	2,80	159,466
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,750	60,44	1 556,286
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,464	8,06	76,265
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	900,220	10,50	9 452,310
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,000	27,00	10 773,000
16.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	917,700	130,00	119 301,000
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,920	95,00	3 032,400
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	93,177	99,00	9 224,523
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	135,188	105,00	14 194,740
20.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,264	22,00	269,808

21.	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,900	130,00	12 987,000
22.	27431235490261	Parazapezi	m	180,000	85,00	15 300,000
23.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,400	35,00	3 724,000
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,000	40,00	4 080,000
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	720,000	0,81	580,176
26.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,185	60,44	1 340,824
27.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,000	0,40	101,531
28.	2874115837745	Suruburi	buc	1 287,500	0,89	1 141,240
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,000	0,13	42,304
30.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,160	40,00	806,400
31.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,060	60,44	2 118,967
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,750	200,00	5 150,000
33.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,370	60,44	2 681,647
34.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,185	60,44	1 340,824
35.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,185	60,44	1 340,824
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,750	150,00	3 862,500
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	180,250	75,00	13 518,750
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,000	0,91	6 559,321
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 393,600	0,01	125,874
Total materiale de constructii						325 100,95

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,054	282,05	15,230
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,420	282,05	118,459
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,222	20,15	487,979
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,260	20,15	327,576
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,500	282,05	1 269,205
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,705	60,44	4 635,919
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,327	33,58	10,980
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,232	20,15	24,820
9.	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,000	200,00	9 600,000
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,116	221,61	25,706
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,808	221,61	3 946,379
Total utilaje de constructii						20 462,26

Total	lei	480 800,57
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	32 456,97
Cheltuieli de transport	3,00 %	9 753,03
Cheltuieli de regie	7,00 %	36 610,74
Beneficiu de de viz	3,00 %	16 788,64
Total	100,00 +	576 409,95
TVA	20,00 %	115 281,99

Total de viz:

691 691,9

4

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMOLARI				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2			39,10 38,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	53,75	19,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	53,75	19,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,15	0,403
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,28 9,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	53,75	4,838
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,604
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			21,03 20,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	53,75	11,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	53,75	8,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,15	0,605
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2			16,43 16,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	20,15	0,302
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,73 7,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,15	0,201
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19 67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t			73,10 73,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,75	73,100
8	TsI50B10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			70,47 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	221,61	70,471
		2. ACOPERIS				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 125,81 1 294,84
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,75	1 165,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	53,75	129,537
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a	m3	0,1600	5 666,67	906,667
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 666,67	340,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 666,67	4 703,336

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	40,00	288,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	22,00	96,360
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,06	27,238
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1,9600	45,00	88,200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,307
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,15	8,864
10	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			457,17 ----- 110,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,188
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,108
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,971
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,741
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2			79,14 ----- 15,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,75	12,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 666,67	56,667
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
12	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			457,22 ----- 110,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,188
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,113
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,972
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,779
13	CN51B	Tratamentul antisepctic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: carcase din cherestea.	m3			157,38 ----- 20,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,963
	2462106110601	Paste antisepctice	kg	3,0100	45,00	135,450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,297
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,671
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			26,64 ----- 13,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,50	12,437
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			258,65 ----- 61,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	53,75	48,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	1,1500	130,00	156,975
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,00	14,175
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,91	8,631
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,975
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,990
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,33	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	60,44	3,022
16	CK26B	Parazapezi	m			110,33 ----- 21,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	53,75	17,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	53,75	4,300
	27431235490261	Parazapezi	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,81	3,223

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			338,95
						16,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	53,75	16,125
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	105,00	113,558
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,150
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	60,44	12,450
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,44	6,225
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,900
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	200,00	41,200
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,89	9,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	60,44	1,209
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			249,04
						18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,813
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	99,00	106,029
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,412
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,412
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,907
19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2			64,00
						0,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	200,00	64,000
		3. FRONTON				
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri - 0,01 m3/m2)	m2			79,14
						15,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	53,75	12,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	53,75	3,763
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 666,67	56,667
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	40,00	4,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			457,30
						110,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,188
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,052
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,253
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,970
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,723
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			157,48
						20,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	53,75	20,962
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,450
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	282,05	0,313
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	221,61	0,739
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			216,44
						56,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	53,75	56,438
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	130,00	144,300
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,13	0,470
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,40	1,128
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	282,05	14,102

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.