

**Directia municipala pentru
protectia drepturilor copilului –
Reparatia centrului de
plasament “Teritoriul
Adolescentei”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № [ocds-b3wdp1-MD-1596263089170](#)
Reparatii capitale**

Valoarea de deviz 978 330,94 lei

Intocmit in prețuri curente 20.08.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lista cu cantitati de lucrari Nr 2-1				
		1.1. Incapere nr. 1 (Dormitor nr. 2)				
		1.1.1. Timplarie - Usi				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.1.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
3	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,780	18,496 16,500	199,392 177,870

1	2	3	4	5	6	7
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,430	2,540 0,991	8,711 3,399
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,430	52,558 40,264	180,274 138,105
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,430	22,383 18,155	76,773 62,271
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,430	2,540 0,991	8,711 3,399
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,430	26,602 18,155	91,244 62,271
9	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,430	78,903 49,038	270,636 168,201
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,430	27,845 14,855	95,507 50,952
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				931,248 666,468
		1.1.3. Pereti				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	47,590	8,960 8,910	426,430 424,050
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,590	2,540 0,990	120,894 47,124
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,590	12,250 6,600	582,978 314,094
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	47,590	52,554	2 501,054

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			40,260	1 915,980
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,590	22,380 18,150	1 065,067 863,775
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,590	2,540 0,990	120,894 47,124
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,590	26,596 18,150	1 265,722 863,775
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 083,039 4 475,922
		1.1.4. Tavane				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,420	2,541 0,991	46,800 18,249
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,420	12,250 6,600	225,645 121,572
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,420	52,553 40,259	968,031 741,576
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,420	22,379 18,150	412,227 334,323
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,420	2,541 0,991	46,800 18,249
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,420	26,596 18,150	489,898 334,323
		Total Tavane				2 189,401

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 568,292
		1.1.5. Pardoseli				
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,420	15,812 15,181	291,255 279,642
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,420	2,541 0,991	46,800 18,249
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,420	49,638 7,721	914,339 142,230
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,420	166,216 42,900	3 061,700 790,218
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 314,094 1 230,339
		1.1.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
28	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 1 (Dormitor nr. 2) Inclusiv salariu				15 584,331 8 121,168
		1.2. Incapere nr. 2 (Camera comuna)				
		1.2.1. Timplarie - Usi				
29	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,740	1 063,965	1 851,299

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)			26,722	46,497
		Total Timplarie - Usi Inklusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.2.2. Reparatie tocure exterioare si interioare in jurul geamurilor				
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
37	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocure exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.2.3. Pereti				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	41,050	8,960 8,910	367,789 365,739
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,050	2,539 0,990	104,245 40,623
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,050	12,250 6,600	502,862 270,930
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,050	52,554 40,260	2 157,343 1 652,673
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,050	22,380 18,150	918,700 745,074
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,050	2,539 0,990	104,245 40,623
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,050	26,596 18,150	1 091,780 745,074
		Total Pereti Inklusiv salariu				5 246,964 3 860,736
		1.2.4. Tavane				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,260	2,540 0,990	33,687 13,134
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,260	12,250 6,600	162,435 87,516
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	13,260	52,554	696,863

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			40,260	533,841
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,260	22,379 18,150	296,751 240,669
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,260	2,540 0,990	33,687 13,134
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,260	26,596 18,150	352,664 240,669
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 576,087 1 128,963
		1.2.5. Pardoseli				
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,260	15,811 15,181	209,658 201,300
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,260	2,540 0,990	33,687 13,134
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	13,260	49,639 7,722	658,215 102,399
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	13,260	166,216 42,900	2 204,024 568,854
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 105,584 885,687
		1.2.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
56	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un	m2	2,000	47,790 27,390	95,580 54,780

1	2	3	4	5	6	7
		strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville				
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				95,580 54,780
		Total Incapere nr. 2 (Camera comuna) Inclusiv salariu				12 366,184 6 334,680
		1.3. Incapere nr. 19 (Sala de sedinte)				
		1.3.1. Timplarie - Usi				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.3.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
59	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	16,170	18,490 16,500	298,980 266,805
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,160	2,541 0,991	13,113 5,115
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	5,160	52,554 40,259	271,177 207,735
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	5,160	22,379 18,150	115,476 93,654

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	5,160	2,541 0,991	13,113 5,115
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,160	26,596 18,150	137,236 93,654
65	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	5,160	78,905 49,040	407,148 253,044
66	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,160	27,839 14,850	143,647 76,626
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				1 399,890 1 001,748
		1.3.3. Pereti				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	55,720	8,960 8,910	499,237 496,452
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,720	2,540 0,990	141,542 55,176
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,720	12,250 6,600	682,570 367,752
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,720	52,554 40,260	2 928,300 2 243,274
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,720	22,380 18,150	1 246,994 1 011,318
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,720	2,540 0,990	141,542 55,176

1	2	3	4	5	6	7
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,720	26,596 18,150	1 481,929 1 011,318
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 122,114 5 240,466
		1.3.4. Tavane				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,390	2,540 0,990	72,116 28,116
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,390	12,250 6,600	347,777 187,374
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,390	52,554 40,260	1 492,016 1 142,988
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,390	22,380 18,151	635,371 515,295
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,390	2,540 0,990	72,116 28,116
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,390	26,597 18,151	755,079 515,295
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 374,475 2 417,184
		1.3.5. Pardoseli				
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,390	15,811 15,181	448,872 430,980
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,390	2,540 0,990	72,116 28,116
82	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,390	49,639 7,722	1 409,244 219,219

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050				
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	28,390	166,219 42,899	4 718,948 1 217,898
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 649,180 1 896,213
		1.3.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
84	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	6,000	47,790 27,390	286,740 164,340
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				286,740 164,340
		Total Incapere nr. 19 (Sala de sedinte) Inclusiv salariu				20 707,788 10 790,538
		1.4. Incapere nr. 23 (Dormitor nr. 1) 1.4.1. Timplarie - Usi				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.4.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	9,560	18,497 16,500	176,832 157,740
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,060	2,542 0,992	7,779 3,036
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,060	52,553 40,258	160,811 123,189
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,060	22,379 18,150	68,481 55,539
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,060	2,542 0,992	7,779 3,036
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,060	26,596 18,150	81,384 55,539
93	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,060	78,902 49,036	241,440 150,051
94	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,060	27,838 14,850	85,183 45,441
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				829,689 593,571
		1.4.3. Pereti				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	54,400	8,960 8,910	487,424 484,704
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	54,400	2,540	138,176

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,990	53,856
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,400	12,250 6,600	666,400 359,040
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,400	52,554 40,260	2 858,940 2 190,144
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,400	22,380 18,150	1 217,448 987,360
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,400	2,540 0,990	138,176 53,856
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,400	26,596 18,150	1 446,822 987,360
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 953,386 5 116,320
		1.4.4. Tavane				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	2,540 0,990	56,896 22,176
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,400	12,250 6,600	274,400 147,840
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,400	52,554 40,260	1 177,212 901,824
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,400	22,379 18,150	501,300 406,560
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	2,540 0,990	56,896 22,176

1	2	3	4	5	6	7
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,400	26,596 18,150	595,750 406,560
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 662,454 1 907,136
		1.4.5. Pardoseli				
108	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,400	15,810 15,180	354,144 340,032
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	2,540 0,990	56,896 22,176
110	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	22,400	49,640 7,723	1 111,927 172,986
111	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	22,400	166,217 42,900	3 723,268 960,960
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 246,235 1 496,154
		1.4.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
112	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 23 (Dormitor nr. 1) Inclusiv salariu				17 758,313 9 293,328
		1.5. Incapere nr. 3 (Bucatarie)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.1. Timplarie - Usi				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.5.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
115	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
121	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)				
122	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.5.3. Pereti				
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	39,350	8,960 8,910	352,562 350,592
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,350	2,540 0,990	99,961 38,973
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,350	12,250 6,600	482,037 259,710
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,350	52,554 40,260	2 068,005 1 584,231
127	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,000	198,620 80,850	1 986,200 808,500
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,350	22,380 18,151	656,853 532,719
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,350	2,540	74,561

1	2	3	4	5	6	7
					0,991	29,073
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,350	26,597 18,151	780,612 532,719
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 500,791 4 136,517
		1.5.4. Tavane				
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	2,539 0,989	30,850 12,012
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,150	12,250 6,600	148,838 80,190
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,150	52,554 40,260	638,531 489,159
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,150	22,381 18,151	271,927 220,539
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	2,539 0,989	30,850 12,012
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,150	26,598 18,151	323,160 220,539
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 444,156 1 034,451
		1.5.5. Pardoseli				
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,150	25,993 25,743	315,814 312,774
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	2,539 0,989	30,850 12,012
139	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,150	49,639 7,722	603,113 93,819

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050				
140	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,150	49,815 23,100	605,255 280,665
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	12,150	24,174 4,620	293,715 56,133
142	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,150	168,555 36,300	2 047,944 441,045
143	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,100	41,553 16,500	585,900 232,650
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 482,591 1 429,098
		1.5.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
144	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.5.7. Apa-canalizare				
145	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,000	364,450 54,450	364,450 54,450
146	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,000	30,816 10,890	924,480 326,700
147	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	15,000	22,850	342,750

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)			8,250	123,750
148	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,000	69,120 7,920	138,240 15,840
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				1 769,920 520,740
		Total Incapere nr. 3 (Bucatarie) Inclusiv salariu				16 730,587 7 634,880
		1.6. Incaperi nr. 4, 5, 6 (WC, incaperi sanitare) 1.6.1. Timplarie - Usi				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,220	13,857 13,857	72,336 72,336
150	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3buc)	m2	5,220	1 063,981 26,735	5 553,983 139,557
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				5 626,319 211,893
		1.6.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
151	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,850	18,501 16,500	71,227 63,525
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,230	52,564 40,271	64,654 49,533

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.				
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,230	22,366 18,137	27,510 22,308
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,230	26,580 18,137	32,694 22,308
157	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,230	78,905 49,044	97,053 60,324
158	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,230	27,821 14,837	34,220 18,249
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				333,602 238,689
		1.6.3. Pereti				
159	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,110	52,875 52,800	1 274,818 1 273,008
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	48,230	8,960 8,910	432,136 429,726
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	48,230	3,815 0,990	183,992 47,751
162	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,230	52,670 39,600	2 540,270 1 909,908

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	48,230	3,815 0,990	183,992 47,751
164	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	48,230	198,621 80,850	9 579,483 3 899,379
165	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,100	132,794 63,030	278,868 132,363
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 473,559 7 739,886
		1.6.4. Tavane				
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,110	12,250 6,600	111,597 60,126
168	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,110	52,554 40,259	478,764 366,762
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,110	22,378 18,148	203,860 165,330
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	9,110	26,598 18,152	242,309 165,363

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 082,780 775,599
		1.6.5. Pardoseli				
172	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,110	25,991 25,741	236,778 234,498
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,110	49,640 7,723	452,221 70,356
175	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,110	49,827 23,100	453,923 210,441
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,110	24,175 4,619	220,238 42,075
177	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,110	168,549 36,300	1 535,485 330,693
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 921,770 897,072
		1.6.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
178	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.6.7. Apa-canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
179	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	36,300 36,300	181,500 181,500
180	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	4,000	364,450 54,450	1 457,800 217,800
181	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	385,545 61,050	1 156,636 183,150
182	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	45,000	30,816 10,890	1 386,710 490,050
183	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,000	22,850 8,250	571,254 206,250
184	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,000	75,350 23,760	1 054,899 332,640
185	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	17,740 7,260	88,700 36,300
186	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,000	25,380 9,240	101,520 36,960
187	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	22,740 7,260	113,700 36,300
188	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	6,000	32,380	194,280

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)			9,240	55,440
189	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	8,000	69,120 7,920	552,960 63,360
190	RpSC03B	Demontarea tevii de canalizare existente	buc	20,000	105,600 105,600	2 112,000 2 112,000
191	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	984,400 155,100	984,400 155,100
192	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	651,110 24,750	1 953,330 74,250
193	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	3 152,080 61,050	3 152,080 61,050
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				15 061,769 4 242,150
		Total Incaperi nr. 4, 5, 6 (WC, incaperi sanitare) Inclusiv salariu				39 690,959 14 214,849
		1.7. Incapere nr. 20 (Coridor)				
		1.7.1. Timplarie - Usi				
194	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,760	13,875 13,875	24,420 24,420
195	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,760	1 063,986 26,738	1 872,616 47,058

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 897,036 71,478
		1.7.2. Pereti				
196	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuardare partiala)	m2	53,860	8,960 8,910	482,581 479,886
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,860	2,540 0,990	136,811 53,328
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,860	12,250 6,600	659,785 355,476
199	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,860	105,108 80,520	5 661,108 4 336,794
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,860	22,380 18,150	1 205,367 977,559
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,860	2,540 0,990	136,811 53,328
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,860	26,596 18,150	1 432,461 977,559
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 714,924 7 233,930
		1.7.3. Tavane				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,460	2,541 0,991	31,655 12,342
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,460	12,250 6,600	152,635 82,236
205	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	12,460	52,553 40,259	654,810 501,633

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,460	22,379 18,150	278,845 226,149
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,460	2,541 0,991	31,655 12,342
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,460	26,596 18,150	331,387 226,149
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 480,987 1 060,851
		1.7.4. Pardoseli				
209	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,460	25,988 25,738	323,809 320,694
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,460	2,541 0,991	31,655 12,342
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	12,460	49,640 7,723	618,516 96,228
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,460	49,816 23,100	620,708 287,826
213	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,460	168,551 36,300	2 100,140 452,298
214	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,600	41,553 16,500	606,679 240,900
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 301,507 1 410,288
		1.7.5. Vopsire calorifere, tevi existente				

1	2	3	4	5	6	7
215	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 20 (Coridor) Inclusiv salariu				17 585,614 9 886,107
		1.8. Incapere nr. 26 (Izolator)				
		1.8.1. Timplarie - Usi				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
217	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.8.2. Reparatie tocure exterioare si interioare in jurul geamurilor				
218	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
220	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234

1	2	3	4	5	6	7
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
224	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
225	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.8.3. Pereti				
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	37,280	8,960 8,910	334,043 332,178
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,280	2,540 0,990	94,678 36,894
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,280	12,250 6,600	456,680 246,048
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,280	52,554 40,260	1 959,222 1 500,906
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,280	22,380 18,150	834,310 676,632

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,280	2,540 0,990	94,678 36,894
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,280	26,596 18,150	991,499 676,632
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 765,110 3 506,184
		1.8.4. Tavane				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,740	2,539 0,989	27,273 10,626
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,740	12,250 6,600	131,565 70,884
235	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,740	52,554 40,261	564,433 432,399
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,740	22,380 18,150	240,361 194,931
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,740	2,539 0,989	27,273 10,626
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,740	26,596 18,150	285,640 194,931
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 276,545 914,397
		1.8.5. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,740	15,808 15,179	169,782 163,020
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,740	2,539 0,989	27,273 10,626

1	2	3	4	5	6	7
241	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,740	49,637 7,722	533,106 82,929
242	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	10,740	166,220 42,900	1 785,208 460,746
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 515,369 717,321
		1.8.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
243	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 26 (Izolator) Inclusiv salariu				11 090,153 5 651,976
		1.9. Incapere nr. 27 (Dormitor) 1.9.1. Timplarie - Usi				
244	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
245	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
246	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
252	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
253	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.9.3. Pereti				
254	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	37,780	8,960 8,910	338,523 336,633

1	2	3	4	5	6	7
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,780	2,540 0,990	95,948 37,389
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,780	12,250 6,600	462,805 249,348
257	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,780	52,554 40,260	1 985,504 1 521,036
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,780	22,380 18,150	845,503 685,707
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,780	2,540 0,990	95,948 37,389
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,780	26,596 18,150	1 004,797 685,707
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 829,028 3 553,209
		1.9.4. Tavane				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,070	2,540 0,990	28,119 10,956
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,070	12,250 6,600	135,608 73,062
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11,070	52,553 40,259	581,764 445,665
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,070	22,381 18,151	247,759 200,937

1	2	3	4	5	6	7
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,070	2,540 0,990	28,119 10,956
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,070	26,597 18,151	294,431 200,937
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 315,800 942,513
		1.9.5. Pardoseli				
267	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,070	15,809 15,179	175,008 168,036
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,070	2,540 0,990	28,119 10,956
269	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	11,070	49,638 7,721	549,490 85,470
270	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	11,070	166,221 42,900	1 840,065 474,903
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 592,682 739,365
		1.9.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
271	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 27 (Dormitor) Inclusiv salariu				11 270,639 5 749,161

1	2	3	4	5	6	7
		1.10. Incapere nr. 28 (Dormitor nr. 3)				
		1.10.1. Timplarie - Usi				
272	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
273	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.10.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
274	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
276	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218

1	2	3	4	5	6	7
280	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
281	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.10.3. Pereti				
282	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	48,460	8,960 8,910	434,197 431,772
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,460	2,540 0,990	123,095 47,982
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,460	12,250 6,600	593,635 319,836
285	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,460	52,554 40,260	2 546,754 1 950,993
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,460	22,379 18,150	1 084,509 879,549
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,460	2,540 0,990	123,095 47,982
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,460	26,596 18,150	1 288,843 879,549
		Total Pereti Inklusiv salariu				6 194,128 4 557,663
		1.10.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	2,540 0,990	41,910 16,335
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	12,250 6,600	202,125 108,900
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,500	52,554 40,260	867,146 664,290
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	22,380 18,150	369,269 299,475
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	2,540 0,990	41,910 16,335
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,500	26,596 18,150	438,834 299,475
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 961,194 1 404,810
		1.10.5. Pardoseli				
295	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,500	15,810 15,180	260,865 250,470
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	2,540 0,990	41,910 16,335
297	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	16,500	49,638 7,722	819,035 127,413
298	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,500	166,216 42,900	2 742,564 707,850

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 864,374 1 102,068
		1.10.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
299	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 28 (Dormitor nr. 3) Inclusiv salariu				14 552,825 7 578,615
		1.11. Incapere nr. 25 (Coridor) 1.11.1. Timplarie - Usi				
300	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,760	13,875 13,875	24,420 24,420
301	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,760	1 063,986 26,738	1 872,616 47,058
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 897,036 71,478
		1.11.2. Pereti				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	57,710	8,960 8,910	517,058 514,173
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,710	2,540 0,990	146,569 57,123
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,710	12,250 6,600	706,947 380,886

1	2	3	4	5	6	7
305	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,710	105,108 80,520	6 065,769 4 646,796
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,710	22,380 18,150	1 291,545 1 047,453
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,710	2,540 0,990	146,569 57,123
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,710	26,596 18,150	1 534,875 1 047,453
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 409,332 7 751,007
		1.11.3. Tavane				
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	2,539 0,989	38,544 15,015
310	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,180	12,250 6,600	185,955 100,188
311	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,180	52,555 40,261	797,781 611,160
312	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,180	22,379 18,150	339,719 275,517
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	2,539 0,989	38,544 15,015
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,180	26,596 18,150	403,728 275,517

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 804,271 1 292,412
		1.11.4. Pardoseli				
315	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,180	25,989 25,739	394,515 390,720
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,180	2,539 0,989	38,544 15,015
317	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	15,180	49,639 7,722	753,519 117,216
318	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,180	49,825 23,100	756,344 350,658
319	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	15,180	168,554 36,300	2 558,647 551,034
320	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,800	41,553 16,500	614,985 244,200
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 116,554 1 668,843
		1.11.5. Vopsire calorifere, tevi existente				
321	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 25 (Coridor) Inclusiv salariu				19 418,353 10 893,300
		1.12. Incapere nr. 7 (Baie)				
		1.12.1. Timplarie - Usi				

1	2	3	4	5	6	7
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
323	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.12.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
324	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,850	18,501 16,500	71,227 63,525
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,230	52,564 40,271	64,654 49,533
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,230	22,366 18,137	27,510 22,308
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,230	26,580 18,137	32,694 22,308
330	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre	m2	1,230	78,905 49,044	97,053 60,324

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane (tocuri exterioare)				
331	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,230	27,821 14,837	34,220 18,249
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				333,602 238,689
		1.12.3. Pereti				
332	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,760	52,875 52,800	886,183 884,928
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	33,530	8,960 8,910	300,424 298,749
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,530	3,815 0,990	127,912 33,198
335	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,530	52,671 39,600	1 766,074 1 327,788
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,530	3,815 0,990	127,912 33,198
337	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	33,530	198,621 80,850	6 659,766 2 710,884
338	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	2,100	132,794	278,868

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie			63,030	132,363
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 147,139 5 421,108
		1.12.4. Tavane				
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,020	2,542 0,992	20,384 7,953
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,020	12,250 6,600	98,245 52,932
341	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,020	52,553 40,258	421,473 322,872
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,020	22,379 18,150	179,483 145,563
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,020	2,542 0,992	20,384 7,953
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,020	26,596 18,150	213,300 145,563
		Total Tavane Inclusiv salariu				953,269 682,836
		1.12.5. Pardoseli				
345	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,020	25,992 25,742	208,453 206,448
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,020	2,542 0,992	20,384 7,953
347	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) =	m2	8,020	49,639 7,723	398,108 61,941

1	2	3	4	5	6	7
		1,0050				
348	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,020	49,824 23,100	399,586 185,262
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,020	24,174 4,621	193,876 37,059
350	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,020	168,549 36,300	1 351,766 291,126
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 572,173 789,789
		1.12.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
351	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.12.7. Apa-canalizare				
352	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	36,300 36,300	108,900 108,900
353	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	3,000	364,450 54,450	1 093,350 163,350
354	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	385,462 61,050	385,462 61,050
355	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	34,000	30,816 10,890	1 047,752 370,260

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, PPR d16mm				
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,000	22,850 8,250	571,254 206,250
357	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,000	75,350 23,760	1 054,899 332,640
358	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	17,740 7,260	88,700 36,300
359	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,000	25,380 9,240	101,520 36,960
360	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	22,740 7,260	113,700 36,300
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,000	32,380 9,240	194,280 55,440
362	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	6,000	69,120 7,920	414,720 47,520
363	RpSC03B	Demontarea tevii de canalizare existente	buc	20,000	105,600 105,600	2 112,000 2 112,000
364	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	650,910 24,750	650,910 24,750

1	2	3	4	5	6	7
365	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	3 152,080 61,050	3 152,080 61,050
366	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta	buc	1,000	3 312,824 118,800	3 312,824 118,800
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				14 402,351 3 771,570
		Total Incapere nr. 7 (Baie) Inclusiv salariu				30 475,083 11 084,139
		1.13. Incapere nr. 21 (WC)				
		1.13.1. Timplarie - Usi				
367	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
368	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.13.2. Pereti				
369	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,800	52,875 52,800	518,175 517,440
370	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	19,610	8,960 8,911	175,715 174,735
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	19,610	3,815 0,989	74,812 19,404
372	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	19,610	52,671 39,600	1 032,881 776,556

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	19,610	3,815 0,989	74,812 19,404
374	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	19,610	198,618 80,851	3 894,897 1 585,485
375	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,100	132,794 63,030	278,868 132,363
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 050,160 3 225,387
		1.13.3. Tavane				
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,730	2,540 0,991	6,933 2,706
377	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,730	12,250 6,600	33,442 18,018
378	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,730	52,560 40,265	143,490 109,923
379	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,730	22,375 18,144	61,083 49,533
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,730	2,540	6,933

1	2	3	4	5	6	7
					0,991	2,706
381	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,730	26,603 18,156	72,626 49,566
		Total Tavane Inclusiv salariu				324,507 232,452
		1.13.4. Pardoseli				
382	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,730	25,998 25,747	70,975 70,290
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,730	2,540 0,991	6,933 2,706
384	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	2,730	49,641 7,724	135,521 21,087
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,730	49,846 23,100	136,079 63,063
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	2,730	24,174 4,618	65,994 12,606
387	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	2,730	168,550 36,300	460,142 99,099
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				875,644 268,851
		1.13.5. Vopsire calorifere, tevi existente				
388	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	2,000	47,790 27,390	95,580 54,780
		Total Vopsire calorifere, tevi				95,580

1	2	3	4	5	6	7
		existente				54,780
		Inclusiv salariu				
		1.13.6. Apa-canalizare				
389	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	36,300 36,300	36,300 36,300
390	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	12,000	30,816 10,890	369,796 130,680
391	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	8,000	75,353 23,760	602,826 190,080
392	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	2,000	25,380 9,240	50,760 18,480
393	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	2,000	32,380 9,240	64,760 18,480
394	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	1,000	69,120 7,920	69,120 7,920
395	RpSC03B	Demontarea tevii de canalizare existente	buc	12,000	105,600 105,600	1 267,200 1 267,200
396	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	984,400 155,100	984,400 155,100
		Total Apa-canalizare				3 445,162
		Inclusiv salariu				1 824,240
		Total Incapere nr. 21 (WC)				12 666,442
		Inclusiv salariu				5 676,297
		1.14. Incapere nr. 8 (Camera				

1	2	3	4	5	6	7
		comuna)				
		1.14.1. Timplarie - Usi				
397	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,480	13,864 13,864	48,246 48,246
398	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc)	m2	3,480	1 063,974 26,722	3 702,628 92,994
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				3 750,874 141,240
		1.14.2. Reparatie tocure interioare si exterioare in jurul geamurilor				
399	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
402	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
404	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218

1	2	3	4	5	6	7
405	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
406	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.14.3. Pereti				
407	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	55,420	8,960 8,910	496,549 493,779
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,420	2,540 0,990	140,780 54,879
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,420	12,250 6,600	678,895 365,772
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,420	52,554 40,260	2 912,529 2 231,196
411	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,000	198,620 80,850	1 986,200 808,500
412	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,420	22,380 18,150	1 016,479 824,373

1	2	3	4	5	6	7
413	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,420	2,540 0,990	115,380 44,979
414	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,420	26,596 18,150	1 207,990 824,373
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 554,802 5 647,851
		1.14.4. Tavane				
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193
416	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,360	12,250 6,600	212,660 114,576
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,360	52,553 40,260	912,327 698,907
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,360	22,379 18,150	388,506 315,084
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,360	26,596 18,150	461,707 315,084
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 063,402 1 478,037
		1.14.5. Pardoseli				
421	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,360	25,988 25,738	451,160 446,820
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193

1	2	3	4	5	6	7
423	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,360	49,639 7,722	861,725 134,046
424	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,360	49,818 23,100	864,848 401,016
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	17,360	24,173 4,619	419,646 80,190
426	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	17,360	168,555 36,300	2 926,120 630,168
427	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,400	41,552 16,500	639,903 254,100
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 207,503 1 963,533
		1.14.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
428	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.14.7. Apa-canalizare				
429	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,000	364,450 54,450	364,450 54,450
430	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,000	30,816 10,890	924,480 326,700

1	2	3	4	5	6	7
431	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,000	22,850 8,250	342,750 123,750
432	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,000	69,120 7,920	138,240 15,840
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				1 769,920 520,740
		Total Incapere nr. 8 (Camera comuna) Inclusiv salariu				23 004,241 10 194,888
		1.15. Incapere nr. 9 1.15.1. Timplarie - Usi				
433	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
434	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.15.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
435	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716

1	2	3	4	5	6	7
437	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
438	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
440	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
441	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
442	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.15.3. Pereti				
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	47,970	8,959 8,909	429,783 427,383
444	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,970	2,540 0,990	121,836 47,487
445	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,970	12,250 6,600	587,632 316,602
446	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,970	52,554 40,260	2 521,009 1 931,259

1	2	3	4	5	6	7
447	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,970	22,380 18,150	1 073,568 870,672
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,970	2,540 0,990	121,836 47,487
449	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,970	26,596 18,150	1 275,829 870,672
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 131,493 4 511,562
		1.15.4. Tavane				
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,360	12,250 6,600	212,660 114,576
452	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,360	52,553 40,260	912,327 698,907
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,360	22,379 18,150	388,506 315,084
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193
455	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,360	26,596 18,150	461,707 315,084
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 063,402 1 478,037
		1.15.5. Pardoseli				
456	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	17,360	15,811	274,479

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			15,181	263,538
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,360	2,540 0,990	44,101 17,193
458	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,360	49,639 7,722	861,725 134,046
459	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,360	166,216 42,900	2 885,514 744,744
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 065,819 1 159,521
		1.15.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
460	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 9 Inclusiv salariu				14 793,843 7 663,194
		1.16. Incapere nr. 10 (Bucatarie)				
		1.16.1. Timplarie - Usi				
461	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
462	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (1buc)				
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.16.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
463	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
466	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
467	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
468	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
469	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
470	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inclusiv salariu				466,580 333,927

1	2	3	4	5	6	7
		1.16.3. Pereti				
471	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	43,120	8,960 8,910	386,341 384,186
472	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,120	2,540 0,990	109,538 42,702
473	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,120	12,250 6,600	528,220 284,592
474	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,120	52,554 40,260	2 266,111 1 735,998
475	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	10,000	198,620 80,850	1 986,200 808,500
476	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,120	22,380 18,150	741,210 601,128
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,120	2,540 0,990	84,138 32,802
478	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,120	26,596 18,150	880,859 601,128
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 982,617 4 491,036
		1.16.4. Tavane				
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,300	2,540	36,322

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,990	14,157
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,300	12,250 6,600	175,175 94,380
481	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,300	52,554 40,260	751,526 575,718
482	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,300	22,379 18,150	320,025 259,545
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,300	2,540 0,990	36,322 14,157
484	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300	26,596 18,150	380,323 259,545
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 699,693 1 217,502
		1.16.5. Pardoseli				
485	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,300	25,990 25,740	371,657 368,082
486	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,300	2,540 0,990	36,322 14,157
487	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,300	49,638 7,722	709,825 110,418
488	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,300	49,826 23,100	712,510 330,330
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	14,300	24,173 4,620	345,679 66,066

1	2	3	4	5	6	7
490	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	14,300	168,550 36,300	2 410,269 519,090
491	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,300	41,553 16,500	594,206 235,950
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 180,468 1 644,093
		1.16.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
492	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.16.7. Apa-canalizare				
493	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,000	364,450 54,450	364,450 54,450
494	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,000	30,816 10,890	924,480 326,700
495	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,000	22,850 8,250	342,750 123,750
496	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,000	69,120 7,920	138,240 15,840
		Total Apa-canalizare				1 769,920

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				520,740
		Total Incapere nr. 10 (Bucatarie) Inclusiv salariu				18 165,827 8 387,445
		1.17. Incaperi nr. 11, 12, 13 (WC, incaperi sanitare)				
		1.17.1. Timplarie - Usi				
497	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,480	13,864 13,864	48,246 48,246
498	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2buc)	m2	3,480	1 063,974 26,722	3 702,628 92,994
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				3 750,874 141,240
		1.17.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
499	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	3,850	18,501 16,500	71,227 63,525
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,230	52,564 40,271	64,654 49,533
502	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,230	22,366 18,137	27,510 22,308
503	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
504	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	1,230	26,580	32,694

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			18,137	22,308
505	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,230	78,905 49,044	97,053 60,324
506	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,230	27,821 14,837	34,220 18,249
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				333,602 238,689
		1.17.3. Pereti				
507	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,680	52,875 52,800	1 569,329 1 567,104
508	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	59,370	8,960 8,909	531,927 528,957
509	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	59,370	3,815 0,990	226,484 58,773
510	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,370	52,671 39,600	3 127,095 2 351,052
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	59,370	3,815 0,990	226,484 58,773
512	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	59,370	198,620 80,850	11 792,095 4 800,048

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
513	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,100	132,794 63,030	278,868 132,363
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 752,282 9 497,070
		1.17.4. Tavane				
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
515	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,110	12,250 6,600	111,597 60,126
516	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,110	52,554 40,259	478,764 366,762
517	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,110	22,378 18,148	203,860 165,330
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,110	26,598 18,152	242,309 165,363
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 082,780 775,599
		1.17.5. Pardoseli				
520	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,110	25,991 25,741	236,778 234,498

1	2	3	4	5	6	7
521	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
522	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,110	49,640 7,723	452,221 70,356
523	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,110	49,827 23,100	453,923 210,441
524	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,110	24,175 4,619	220,238 42,075
525	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,110	168,549 36,300	1 535,485 330,693
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 921,770 897,072
		1.17.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
526	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.17.7. Apa-canalizare				
527	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	36,300 36,300	145,200 145,200
528	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	4,000	364,450 54,450	1 457,800 217,800
529	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	2,000	385,462 61,050	770,924 122,100

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
530	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	45,000	30,816 10,890	1 386,710 490,050
531	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,000	22,850 8,250	571,254 206,250
532	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,000	75,350 23,760	1 054,899 332,640
533	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	17,740 7,260	88,700 36,300
534	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,000	25,380 9,240	101,520 36,960
535	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	22,740 7,260	113,700 36,300
536	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,000	32,380 9,240	194,280 55,440
537	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	7,000	69,120 7,920	483,840 55,440
538	RpSC03B	Demontarea tevii de canalizare	buc	20,000	105,600	2 112,000

1	2	3	4	5	6	7
		existente			105,600	2 112,000
539	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	984,400 155,100	984,400 155,100
540	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	650,910 24,750	1 301,820 49,500
541	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	3 152,080 61,050	3 152,080 61,050
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				13 919,127 4 112,130
		Total Incaperi nr. 11, 12, 13 (WC, incaperi sanitare) Inclusiv salariu				39 951,595 15 771,360
		1.18. Incapere nr. 2 (Camera comuna) 1.18.1. Timplarie - Usi				
542	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
543	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.18.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
544	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
546	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
550	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
551	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.18.3. Pereti				
552	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	51,410	8,960 8,910	460,610 458,040
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,410	2,540 0,990	130,567 50,886
554	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	51,410	12,250 6,600	629,772 339,306

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
555	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,410	52,554 40,260	2 701,792 2 069,760
556	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,410	22,379 18,150	1 150,513 933,075
557	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,410	2,540 0,990	130,567 50,886
558	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,410	26,596 18,150	1 367,320 933,108
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 571,141 4 835,061
		1.18.4. Tavane				
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,940	2,540 0,990	48,101 18,744
560	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,940	12,250 6,600	232,015 125,004
561	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,940	52,554 40,260	995,377 762,531
562	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,940	22,380 18,150	423,871 343,761
563	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,940	2,540 0,990	48,101 18,744
564	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,940	26,596 18,150	503,728 343,761

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 251,193 1 612,545
		1.18.5. Pardoseli				
565	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,940	15,809 15,179	299,424 287,496
566	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,940	2,540 0,990	48,101 18,744
567	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,940	49,639 7,722	940,156 146,256
568	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,940	166,218 42,900	3 148,174 812,526
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 435,855 1 265,022
		1.18.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
569	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 2 (Camera comuna) Inclusiv salariu				15 791,318 8 226,702
		1.19. Incapere nr. 29 (Dormitor nr. 1) 1.19.1. Timplarie - Usi				
570	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090

1	2	3	4	5	6	7
571	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.19.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
572	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
578	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
579	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542

1	2	3	4	5	6	7
		dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.19.3. Pereti				
580	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	50,030	8,961 8,911	448,297 445,797
581	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
582	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,030	12,250 6,600	612,868 330,198
583	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,030	52,554 40,260	2 629,283 2 014,221
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,030	22,380 18,150	1 119,669 908,061
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,030	26,596 18,150	1 330,617 908,061
		Total Pereti Inklusiv salariu				6 394,904 4 705,404
		1.19.4. Tavane				
587	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,760	2,540 0,990	45,117 17,589
588	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	17,760	12,250 6,600	217,560 117,216

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
589	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,760	52,554 40,260	933,351 715,011
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,760	22,380 18,150	397,464 322,344
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,760	2,540 0,990	45,117 17,589
592	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,760	26,596 18,150	472,346 322,344
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 110,955 1 512,093
		1.19.5. Pardoseli				
593	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,760	15,811 15,181	280,803 269,610
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,760	2,540 0,990	45,117 17,589
595	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,760	49,639 7,722	881,592 137,148
596	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,760	166,215 42,900	2 951,986 761,904
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 159,498 1 186,251
		1.19.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
597	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	4,000	47,790	191,160

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevine			27,390	109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 29 (Dormitor nr. 1) Inclusiv salariu				15 198,486 7 917,822
		1.20. Incapere nr. 31				
		1.20.1. Timplarie - Usi				
598	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
599	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.20.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
600	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
601	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
602	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234

1	2	3	4	5	6	7
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
606	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
607	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.20.3. Pereti				
608	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	35,900	8,960 8,910	321,664 319,869
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,900	2,540 0,990	91,186 35,541
610	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,900	12,250 6,600	439,775 236,940
611	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,900	52,554 40,260	1 886,686 1 445,334
612	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,900	22,380 18,150	803,429 651,585

1	2	3	4	5	6	7
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,900	2,540 0,990	91,186 35,541
614	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,900	26,596 18,150	954,796 651,585
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 588,722 3 376,395
		1.20.4. Tavane				
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735
616	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,840	12,250 6,600	120,540 64,944
617	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,840	52,554 40,261	517,133 396,165
618	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,840	22,380 18,150	220,216 178,596
619	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735
620	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,840	26,596 18,150	261,704 178,596
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 169,567 837,771
		1.20.5. Pardoseli				
621	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,840	15,808 15,179	155,553 149,358
622	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735

1	2	3	4	5	6	7
623	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,840	49,640 7,723	488,457 75,999
624	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,840	166,215 42,900	1 635,556 422,136
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 304,553 657,228
		1.20.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
625	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 31 Inclusiv salariu				10 595,971 5 385,468
		1.21. Incaperi nr. 14, 30 (Coridor) 1.21.1. Timplarie - Usi				
626	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,760	13,875 13,875	24,420 24,420
627	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,760	1 063,986 26,738	1 872,616 47,058
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 897,036 71,478
		1.21.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	57,260	8,960 8,910	513,045 510,180
629	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,260	2,540 0,990	145,447 56,694
630	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,260	12,250 6,600	701,435 377,916
631	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,260	105,108 80,520	6 018,469 4 610,562
632	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,260	22,380 18,150	1 281,455 1 039,269
633	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,260	2,540 0,990	145,447 56,694
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,260	26,596 18,150	1 522,888 1 039,269
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 328,186 7 690,584
		1.21.3. Tavane				
635	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,830	2,541 0,990	27,516 10,725
636	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,830	12,250 6,600	132,668 71,478
637	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,830	52,555 40,261	569,176 436,029
638	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	10,830	22,378 18,148	242,358 196,548

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,830	2,541 0,990	27,516 10,725
640	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,830	26,597 18,152	288,049 196,581
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 287,283 922,086
		1.21.4. Pardoseli				
641	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,830	25,992 25,742	281,489 278,784
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,830	2,541 0,990	27,516 10,725
643	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	10,830	49,639 7,721	537,587 83,622
644	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,830	49,823 23,100	539,579 250,173
645	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	10,830	168,548 36,300	1 825,372 393,129
646	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,800	41,553 16,500	614,985 244,200
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 826,528 1 260,633
		1.21.5. Vopsire calorifere, tevi existente				
647	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560

1	2	3	4	5	6	7
		strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville				
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incaperi nr. 14, 30 (Coridor) Inclusiv salariu				17 530,193 10 054,341
		1.22. Incaperi nr. 35, 36, 37 (WC, incaperi sanitare) 1.22.1. Timplarie - Usi				
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,220	13,857 13,857	72,336 72,336
649	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3buc)	m2	5,220	1 063,981 26,735	5 553,983 139,557
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				5 626,319 211,893
		1.22.2. Reparatie tocure exterioare si interioare in jurul geamurilor				
650	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	3,850	18,501 16,500	71,227 63,525
651	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
652	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocure in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,230	52,564 40,271	64,654 49,533
653	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1,230	22,366 18,137	27,510 22,308

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
654	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,230	2,538 0,993	3,122 1,221
655	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,230	26,580 18,137	32,694 22,308
656	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,230	78,905 49,044	97,053 60,324
657	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,230	27,821 14,837	34,220 18,249
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				333,602 238,689
		1.22.3. Pereti				
658	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,110	52,875 52,800	1 274,818 1 273,008
659	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	48,230	8,960 8,910	432,136 429,726
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,230	3,815 0,990	183,992 47,751
661	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,230	52,670 39,600	2 540,270 1 909,908
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	48,230	3,815 0,990	183,992 47,751
663	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu	m2	48,230	198,621 80,850	9 579,483 3 899,379

1	2	3	4	5	6	7
		placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
664	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,100	132,794 63,030	278,868 132,363
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 473,559 7 739,886
		1.22.4. Tavane				
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,110	12,250 6,600	111,597 60,126
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,110	52,554 40,259	478,764 366,762
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,110	22,378 18,148	203,860 165,330
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,110	26,598 18,152	242,309 165,363
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 082,780 775,599

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.5. Pardoseli				
671	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,110	25,991 25,741	236,778 234,498
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,110	2,538 0,989	23,125 9,009
673	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,110	49,640 7,723	452,221 70,356
674	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,110	49,827 23,100	453,923 210,441
675	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,110	24,175 4,619	220,238 42,075
676	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	9,110	168,549 36,300	1 535,485 330,693
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 921,770 897,072
		1.22.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
677	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		1.22.7. Apa-canalizare				
678	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	36,300 36,300	181,500 181,500
679	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de	buc	4,000	364,450 54,450	1 457,800 217,800

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)				
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	385,545 61,050	1 156,636 183,150
681	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	45,000	30,816 10,890	1 386,710 490,050
682	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	25,000	22,850 8,250	571,254 206,250
683	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN2 d100 mm	m	14,000	75,350 23,760	1 054,899 332,640
684	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)	buc	5,000	17,740 7,260	88,700 36,300
685	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)	buc	4,000	25,380 9,240	101,520 36,960
686	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)	buc	5,000	22,740 7,260	113,700 36,300
687	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)	buc	6,000	32,380 9,240	194,280 55,440
688	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si	buc	8,000	69,120	552,960

1	2	3	4	5	6	7
		mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm			7,920	63,360
689	RpSC03B	Demontarea tevii de canalizare existente	buc	20,000	105,600 105,600	2 112,000 2 112,000
690	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	984,400 155,100	984,400 155,100
691	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	651,110 24,750	1 953,330 74,250
692	SC02A adoptat	Dus-cabina in set (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000	3 152,080 61,050	3 152,080 61,050
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				15 061,769 4 242,150
		Total Incaperi nr. 35, 36, 37 (WC, incaperi sanitare) Inclusiv salariu				39 690,959 14 214,849
		1.23. Incapere nr. 38				
		1.23.1. Timplarie - Usi				
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
694	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.23.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				

1	2	3	4	5	6	7
695	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
697	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
701	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
702	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.23.3. Pereti				
703	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	35,900	8,960 8,910	321,664 319,869
704	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,900	2,540 0,990	91,186 35,541

1	2	3	4	5	6	7
705	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,900	12,250 6,600	439,775 236,940
706	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,900	52,554 40,260	1 886,686 1 445,334
707	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,900	22,380 18,150	803,429 651,585
708	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,900	2,540 0,990	91,186 35,541
709	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,900	26,596 18,150	954,796 651,585
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 588,722 3 376,395
		1.23.4. Tavane				
710	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735
711	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,840	12,250 6,600	120,540 64,944
712	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,840	52,554 40,261	517,133 396,165
713	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,840	22,380 18,150	220,216 178,596
714	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735

1	2	3	4	5	6	7
715	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,840	26,596 18,150	261,704 178,596
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 169,567 837,771
		1.23.5. Pardoseli				
716	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,840	15,808 15,179	155,553 149,358
717	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,840	2,539 0,989	24,987 9,735
718	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	9,840	49,640 7,723	488,457 75,999
719	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	9,840	166,215 42,900	1 635,556 422,136
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 304,553 657,228
		1.23.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
720	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 38 Inclusiv salariu				10 595,971 5 385,468
		1.24. Incapere nr. 39				
		1.24.1. Timplarie - Usi				

1	2	3	4	5	6	7
721	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
722	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.24.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
723	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
724	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
725	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
726	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
729	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348

1	2	3	4	5	6	7
730	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.24.3. Pereti				
731	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	41,280	8,960 8,910	369,883 367,818
732	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,180	2,540 0,990	104,584 40,755
733	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,180	12,250 6,600	504,455 271,788
734	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,180	52,554 40,260	2 164,185 1 657,920
735	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,180	22,380 18,150	921,591 747,417
736	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,180	2,540 0,990	104,584 40,755
737	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,180	26,596 18,150	1 095,224 747,417
		Total Pereti Inklusiv salariu				5 264,506 3 873,870
		1.24.4. Tavane				
738	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	2,540 0,990	35,560 13,860
739	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	14,000	12,250	171,500

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,600	92,400
740	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	52,554 40,260	735,756 563,640
741	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	22,380 18,150	313,316 254,100
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	2,540 0,990	35,560 13,860
743	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	26,596 18,150	372,344 254,100
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 664,036 1 191,960
		1.24.5. Pardoseli				
744	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,000	15,810 15,180	221,340 212,520
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,000	2,540 0,990	35,560 13,860
746	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,000	49,639 7,722	694,941 108,108
747	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	14,000	166,218 42,900	2 327,052 600,600
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 278,893 935,088
		1.24.6. Vopsire calorifere, tevi				

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
748	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 39 Inclusiv salariu				12 740,564 6 514,992
		1.25. Incapere nr. 34 (Bucatarie)				
		1.25.1. Timplarie - Usi				
749	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
750	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.25.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
751	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	9,480	18,482 16,500	175,214 156,420
752	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,030	2,539 0,991	7,694 3,003
753	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor,	m2	3,030	52,556 40,264	159,245 122,001

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
754	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,030	22,374 18,145	67,792 54,978
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,030	2,539 0,991	7,694 3,003
756	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,030	26,601 18,155	80,600 55,011
757	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,030	78,906 49,043	239,085 148,599
758	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,030	27,832 14,845	84,332 44,979
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				821,656 587,994
		1.25.3. Pereti				
759	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	44,810	8,959 8,909	401,474 399,234
760	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,810	2,540 0,990	113,803 44,352
761	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,810	12,250 6,600	548,922 295,746
762	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,810	52,554 40,260	2 354,938 1 804,044
763	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	10,000	198,620 80,850	1 986,200 808,500

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare				
764	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,810	22,380 18,150	779,052 631,818
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,810	2,540 0,990	88,403 34,452
766	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,810	26,597 18,150	925,826 631,818
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 198,618 4 649,964
		1.25.4. Tavane				
767	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	2,541 0,991	34,862 13,596
768	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,720	12,250 6,600	168,070 90,552
769	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,720	52,553 40,259	721,032 552,354
770	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,720	22,380 18,150	307,050 249,018
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	2,541 0,991	34,862 13,596
772	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	13,720	26,596 18,150	364,897 249,018

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 630,773 1 168,134
		1.25.5. Pardoseli				
773	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,720	25,991 25,741	356,596 353,166
774	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,720	2,541 0,991	34,862 13,596
775	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	13,720	49,638 7,721	681,030 105,930
776	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,720	49,817 23,100	683,496 316,932
777	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	13,720	24,176 4,620	331,697 63,393
778	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	13,720	168,552 36,300	2 312,532 498,036
779	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,300	41,553 16,500	635,759 252,450
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 035,972 1 603,503
		1.25.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
780	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi				191,160

1	2	3	4	5	6	7
		existente Inclusiv salariu				109,560
		1.25.7. Apa-canalizare				
781	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	1,000	364,450 54,450	364,450 54,450
782	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16mm	m	30,000	30,816 10,890	924,480 326,700
783	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,15 на фитинги)	m	15,000	22,850 8,250	342,750 123,750
784	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран d16 mm	buc	2,000	69,120 7,920	138,240 15,840
		Total Apa-canalizare Inclusiv salariu				1 769,920 520,740
		Total Incapere nr. 34 (Bucatarie) Inclusiv salariu				18 523,488 8 710,482
		1.26. Incapere nr. 18				
		1.26.1. Timplarie - Usi				
785	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
786	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587

1	2	3	4	5	6	7
		1.26.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
787	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,780	18,496 16,500	199,392 177,870
788	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,440	2,538 0,988	8,731 3,399
789	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	3,440	52,557 40,262	180,795 138,501
790	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,440	22,378 18,150	76,982 62,436
791	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,440	2,538 0,988	8,731 3,399
792	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,440	26,596 18,150	91,490 62,436
793	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	3,440	78,904 49,040	271,431 168,696
794	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	3,440	27,842 14,850	95,777 51,084
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				933,329 667,821
		1.26.3. Pereti				
795	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	51,560	8,960 8,910	461,973 459,393

1	2	3	4	5	6	7
796	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,560	2,540 0,990	130,969 51,051
797	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,560	12,250 6,600	631,610 340,296
798	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,560	52,554 40,260	2 709,675 2 075,799
799	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,560	22,380 18,150	1 153,898 935,814
800	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,560	2,540 0,990	130,969 51,051
801	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,560	26,596 18,150	1 371,290 935,814
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 590,384 4 849,218
		1.26.4. Tavane				
802	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,840	2,540 0,990	55,467 21,615
803	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,840	12,250 6,600	267,540 144,144
804	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,840	52,554 40,260	1 147,781 879,285
805	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,840	22,380 18,150	488,772 396,396

1	2	3	4	5	6	7
806	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,840	2,540 0,990	55,467 21,615
807	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,840	26,596 18,150	580,856 396,396
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 595,883 1 859,451
		1.26.5. Pardoseli				
808	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,840	15,809 15,179	345,273 331,518
809	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,840	2,540 0,990	55,467 21,615
810	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	21,840	49,639 7,723	1 084,118 168,663
811	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	21,840	166,217 42,900	3 630,172 936,936
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 115,030 1 458,732
		1.26.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
812	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 18 Inclusiv salariu				17 301,175 9 015,369

1	2	3	4	5	6	7
		1.27. Incapere nr. 17				
		1.27.1. Timplarie - Usi				
813	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
814	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.27.2. Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor				
815	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
816	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
817	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.	m2	1,720	52,549 40,252	90,384 69,234
818	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
819	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
820	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218

1	2	3	4	5	6	7
821	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
822	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.27.3. Pereti				
823	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	50,030	8,961 8,911	448,297 445,797
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
825	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,030	12,250 6,600	612,868 330,198
826	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,030	52,554 40,260	2 629,283 2 014,221
827	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,030	22,380 18,150	1 119,669 908,061
828	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
829	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,030	26,596 18,150	1 330,617 908,061
		Total Pereti Inklusiv salariu				6 394,904 4 705,404
		1.27.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
830	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
831	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,640	12,250 6,600	216,090 116,424
832	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,640	52,555 40,260	927,063 710,193
833	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,640	22,380 18,150	394,778 320,166
834	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
835	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,640	26,596 18,150	469,153 320,166
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 096,682 1 501,863
		1.27.5. Pardoseli				
836	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,640	15,809 15,179	278,871 267,762
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
838	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,640	49,640 7,722	875,644 136,224
839	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,640	166,217 42,900	2 932,064 756,756

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 131,378 1 178,199
		1.27.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
840	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 17 Inclusiv salariu				15 156,093 7 899,540
		1.28. Incapere nr. 16 1.28.1. Timplarie - Usi				
841	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,740	13,845 13,845	24,090 24,090
842	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,740	1 063,965 26,722	1 851,299 46,497
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 875,389 70,587
		1.28.2. Reparatie tocure exterioare si interioare in jurul geamurilor				
843	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurelor interioare si exterioare)	m	5,390	18,477 16,500	99,589 88,935
844	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
845	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	1,720	52,549	90,384

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocuri in jurul ferestrelor, preparare manuala a mortarului.			40,252	69,234
846	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,720	22,380 18,150	38,494 31,218
847	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	1,720	2,548 0,998	4,382 1,716
848	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,720	26,596 18,150	45,745 31,218
849	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	1,720	78,904 49,040	135,715 84,348
850	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,720	27,842 14,850	47,889 25,542
		Total Reparatie tocuri exterioare si interioare in jurul geamurilor Inklusiv salariu				466,580 333,927
		1.28.3. Pereti				
851	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	50,030	8,961 8,911	448,297 445,797
852	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
853	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,030	12,250 6,600	612,868 330,198
854	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,030	52,554 40,260	2 629,283 2 014,221

1	2	3	4	5	6	7
855	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,030	22,380 18,150	1 119,669 908,061
856	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,030	2,540 0,990	127,085 49,533
857	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,030	26,596 18,150	1 330,617 908,061
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 394,904 4 705,404
		1.28.4. Tavane				
858	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
859	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,640	12,250 6,600	216,090 116,424
860	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,640	52,555 40,260	927,063 710,193
861	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,640	22,380 18,150	394,778 320,166
862	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
863	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,640	26,596 18,150	469,153 320,166
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 096,682 1 501,863
		1.28.5. Pardoseli				
864	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	17,640	15,809 15,179	278,871 267,762

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
865	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,640	2,540 0,990	44,799 17,457
866	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	17,640	49,640 7,722	875,644 136,224
867	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	17,640	166,217 42,900	2 932,064 756,756
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 131,378 1 178,199
		1.28.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
868	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incapere nr. 16 Inclusiv salariu				15 156,093 7 899,540
		1.29. Incaperi nr. 33 (Coridor) 1.29.1. Timplarie - Usi				
869	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,760	13,875 13,875	24,420 24,420
870	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	1,760	1 063,986 26,738	1 872,616 47,058

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie - Usi Inclusiv salariu				1 897,036 71,478
		1.29.2. Pereti				
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	50,720	8,960 8,910	454,437 451,902
872	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,720	2,540 0,990	128,842 50,226
873	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,720	12,250 6,600	621,320 334,752
874	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,720	105,108 80,520	5 331,087 4 083,981
875	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,720	22,380 18,150	1 135,098 920,568
876	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,720	2,540 0,990	128,842 50,226
877	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,720	26,596 18,150	1 348,949 920,568
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 148,575 6 812,223
		1.29.3. Tavane				
878	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	2,540 0,990	32,766 12,771
879	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,900	12,250 6,600	158,025 85,140
880	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	12,900	52,554 40,260	677,944 519,354

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
881	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,900	22,380 18,150	288,697 234,135
882	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	2,540 0,990	32,766 12,771
883	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,900	26,596 18,150	343,088 234,135
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 533,286 1 098,306
		1.29.4. Pardoseli				
884	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,900	25,990 25,740	335,271 332,046
885	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,900	2,540 0,990	32,766 12,771
886	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	12,900	49,640 7,723	640,361 99,627
887	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,900	49,823 23,100	642,720 297,990
888	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	12,900	168,554 36,300	2 174,345 468,270
889	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,200	41,552 16,500	548,492 217,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 373,955 1 428,504
		1.29.5. Vopsire calorifere, tevi				

1	2	3	4	5	6	7
		existente				
890	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incaperi nr. 33 (Coridor) Inclusiv salariu				17 144,012 9 520,071
		1.30. Incaperi nr. 32 (Casa scarii) 1.30.1. Timplarie - Usi, Ferestre				
891	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,610	13,858 13,858	50,028 50,028
892	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)	m2	2,410	1 063,981 26,729	2 564,194 64,416
893	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1 buc.)	m2	1,200	933,580 18,480	1 120,296 22,176
		Total Timplarie - Usi, Ferestre Inclusiv salariu				3 734,518 136,620
		1.30.2. Pereti				
894	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (buciuirdare partiala)	m2	112,500	8,960 8,910	1 008,000 1 002,375
895	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,500	2,540 0,990	285,750 111,375
896	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	112,500	12,250 6,600	1 378,125 742,500

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
897	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	112,500	105,108 80,520	11 824,650 9 058,500
898	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,500	22,380 18,150	2 517,709 2 041,875
899	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,500	2,540 0,990	285,750 111,375
900	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,500	26,596 18,150	2 992,050 2 041,875
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 292,034 15 109,875
		1.30.3. Scari-partea inferioara				
901	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,340	2,540 0,990	71,977 28,050
902	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,340	52,554 40,260	1 489,387 1 140,975
903	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,340	22,379 18,150	634,235 514,371
904	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,340	2,540 0,990	71,977 28,050
905	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,340	26,596 18,150	753,730 514,371
		Total Scari-partea inferioara Inclusiv salariu				3 021,306 2 225,817

1	2	3	4	5	6	7
		1.30.4. Tavane				
906	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,930	2,540 0,990	32,841 12,804
907	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,930	12,250 6,600	158,392 85,338
908	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,930	52,555 40,261	679,532 520,575
909	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,930	22,381 18,151	289,386 234,696
910	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,930	2,540 0,990	32,841 12,804
911	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,930	26,598 18,151	343,906 234,696
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 536,898 1 100,913
		1.30.5. Scari				
912	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,240	2,540 0,990	74,263 28,941
913	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	29,240	49,639 7,722	1 451,439 225,786
914	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv	m2	10,200	129,833 75,900	1 324,300 774,180

1	2	3	4	5	6	7
		montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
915	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	29,240	168,551 36,300	4 928,422 1 061,412
916	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,700	41,554 16,500	652,395 259,050
917	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	34,000	16,925 8,580	575,450 291,720
918	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	78,500	2,180 1,980	171,114 155,430
919	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	10,500	884,011 29,700	9 282,120 311,850
		Total Scari Inclusiv salariu				18 459,503 3 108,369
		1.30.6. Vopsire calorifere, tevi existente				
920	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	4,000	47,790 27,390	191,160 109,560
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				191,160 109,560
		Total Incaperi nr. 32 (Casa scarii) Inclusiv salariu				47 235,419 21 791,154
		1.31. Incaperi nr. 24 (Casa scarii) 1.31.1. Timplarie - Usi, Ferestre				
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,130	13,856 13,856	71,082 71,082
922	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	3,930	1 063,980 26,727	4 181,443 105,039

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1buc)				
923	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ (1 buc.)	m2	1,200	933,580 18,480	1 120,296 22,176
		Total Timplarie - Usi, Ferestre Inklusiv salariu				5 372,821 198,297
		1.31.2. Pereti				
924	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	110,980	8,960 8,910	994,395 988,845
925	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,980	2,540 0,990	281,876 109,857
926	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,980	12,250 6,600	1 359,505 732,468
927	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,980	105,108 80,520	11 664,878 8 936,103
928	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,980	22,380 18,150	2 483,689 2 014,287
929	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,980	2,540 0,990	281,876 109,857
930	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,980	26,596 18,150	2 951,624 2 014,287
		Total Pereti Inklusiv salariu				20 017,843 14 905,704
		1.31.3. Scari-partea inferioara				

1	2	3	4	5	6	7
931	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,340	2,540 0,990	71,977 28,050
932	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,340	52,554 40,260	1 489,387 1 140,975
933	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,340	22,379 18,150	634,235 514,371
934	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,340	2,540 0,990	71,977 28,050
935	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,340	26,596 18,150	753,730 514,371
		Total Scari-partea inferioara Inclusiv salariu				3 021,306 2 225,817
		1.31.4. Tavane				
936	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,930	2,540 0,990	32,841 12,804
937	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,930	12,250 6,600	158,392 85,338
938	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,930	52,555 40,261	679,532 520,575
939	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,930	22,381 18,151	289,386 234,696
940	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,930	2,540 0,990	32,841 12,804
941	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,930	26,598 18,151	343,906 234,696

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 536,898 1 100,913
		1.31.5. Scari				
942	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,240	2,540 0,990	74,263 28,941
943	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	29,240	49,639 7,722	1 451,439 225,786
944	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	10,200	129,833 75,900	1 324,300 774,180
945	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	29,240	168,551 36,300	4 928,422 1 061,412
946	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	15,700	41,554 16,500	652,395 259,050
947	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	34,000	16,925 8,580	575,450 291,720
948	RpCP45A	Demontarea balustrada	kg	78,500	2,180 1,980	171,114 155,430
949	CH06A	Balustrade din aluminiu nichelat	m	10,500	884,011 29,700	9 282,120 311,850
		Total Scari Inclusiv salariu				18 459,503 3 108,369
		1.31.6. Vopsire calorifere, tevi existente				

1	2	3	4	5	6	7
950	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv teville	m2	7,600	47,790 27,390	363,204 208,164
		Total Vopsire calorifere, tevi existente Inclusiv salariu				363,204 208,164
		Total Incaperi nr. 24 (Casa scarii) Inclusiv salariu				48 771,575 21 747,264
		1.32. Reparatia partiala a acoperisului				
951	RpCI12B adoptat	Reparatia partiala a acoperisului din tigla metalica	m2	26,560	120,546 31,679	3 201,701 841,401
		Total Reparatia partiala a acoperisului Inclusiv salariu				3 201,701 841,401
		<i>Total</i>	lei			640 445,795
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			67 511,337
		<i>Transport</i>	4,00 %			13 491,580
		<i>Total</i>	100,00 +			721 448,712
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			50 501,410
		<i>Total</i>	100,00 +			771 950,122
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			7 719,501
		Total Lista cu cantitati de lucrari Nr 2-1 Inclusiv salariu				779 669,623 300 050,388
		2. Lista cu cantitati de lucrari Nr 2-2				
		2.1. Lucrari de montaj				
952	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	44,000	7,260 7,260	319,440 319,440
953	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv	buc	44,000	303,165 7,590	13 339,260 333,960

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Lustra inclusiv becurile, la montare se va coordona cu beneficiarul				
954	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	43,000	30,715 8,910	1 320,745 383,130
955	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	65,000	33,163 10,230	2 155,595 664,950
956	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	80,000	5,780 5,280	462,400 422,400
957	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	100,000	3,300 3,300	330,000 330,000
958	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	13,115 9,900	1 311,500 990,000
959	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,000	9,900 9,900	118,800 118,800
960	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,000	5,767 4,950	69,204 59,400
961	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	2,000	1 437,947 322,410	2 875,893 644,820
962	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe	m	140,000	15,642 3,300	2 189,838 462,000

1	2	3	4	5	6	7
		izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2				
963	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	140,000	31,555 28,710	4 417,770 4 019,400
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				28 910,445 8 748,300
		<i>Total</i>	lei			28 910,445
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			1 968,368
		<i>Total</i>	100,00 +			30 878,813
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			4 374,150
		<i>Total</i>	100,00 +			35 252,963
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			352,530
		Total Lista cu cantitati de lucrari Nr 2-2 Inclusiv salariu				35 605,493 8 748,300

		Total	lei	815 275,78
		TVA	20,00 %	163 055,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		978 330,94 308 799,10

Intocmit

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)