

**Finalizarea constructiei gradinitei  
de copii din s.Sipoteni, r-ul Calarasi.  
Obiect Nr.75/16-2014**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Bloc I. Echipament electric**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>		
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	375,00
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Blocul I</b>		
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, IIIPB-II-24	buc	1,00
4	Pretul	Panou de iluminat 345x300x102mm, IP 40 IIIPB-II-24	buc	1,00
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,00
6	Pretul	Intreruptor de sarcina BH-32/3/20A	buc	1,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,00
8	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc	7,00
9	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29M/3P/B16A	buc	1,00
10	Pretul	Intreruptor automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	3,00
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, IIIPB-II-18	buc	1,00

1	2	3	4	5
12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,23
13	Pretul	Corp de iluminat JPIO -1x18 cu lampa LED	buc	4,00
14	Pretul	Corp de iluminat JPIO 1x36 cu lampa LED	buc	11,00
15	Pretul	Corp de iluminat ermetic, IP65 JICII 1x18 cu lampa LED	buc	6,00
16	Pretul	Corp de iluminat ermetic, IP54 JIBO 1x18 cu lampa LED	buc	2,00
17	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,11
18	Pretul	Corp de iluminat JPIO -2x36 cu lampa LED	buc	11,00
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02
20	Pretul	Projector LED 35W , IP65	buc	2,00
21	Pretul	Lampa LED 18W	buc	10,00
22	Pretul	Lampa LED 36W	buc	33,00
23	Pretul	Lampa LED Gx 24g 18W	buc	2,00
24	Pretul	Modul LED 35W	buc	2,00
25	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	14,00
26	Pretul	Detector de miscare Argus 220 Basic (30s... 8min)	buc	6,00
27	Pretul	Bloc p/u alimentare de rezerva ABII 358-001 Multi	buc	8,00
28	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,75
29	Pretul	Tub gofrat PVC d16mm	m	375,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,80

1	2	3	4	5
31	Pretul	Cablu ВВГнг-LS- 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	205,00
32	Pretul	Cablu ВВГнг-LS- 4x1,5 mm <sup>2</sup>	m	110,00
33	Pretul	Cablu ВВГнг-LS- 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	65,00
34	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02
35	Pretul	Intreruptor monopolar interior 10A, IP20	buc	2,00
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,11
37	Pretul	Intreruptor bipolar interior 10A, IP20	buc	11,00
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,21
39	Pretul	Bloc din trei prize 10A, IP 20 cu protectie	buc	7,00
40	Pretul	Rama cu 3 locuri	buc	7,00
41	Pretul	Doze p/u prize si intreruptoare	buc	34,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.