Formular Nr.7
WinCmeta

Amenajarea curtii caselor cu multe nivele str.Renasterii,6 si str.Pacii,13,or.Cupcini,r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari

Valoarea de deviz 310 704,44 lei

Intocmit in preţuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Trotuare plasate intre casele cu multe nivele d epe str.Renasterii,6 si str.Pacii,13				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	250,00	29,98 29,98	7 495,80 7 495,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	18,40	92,26 92,26	1 697,51 1 697,51
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	153,33	19,89 19,89	3 050,21 3 050,21
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,60	122,93 0,00	565,50 0,00
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	13,80	121,67 121,67	1 679,06 1 679,06

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3	0,41	3 567,07 0,00	1 462,50 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	57,40	20,00 0,00	1 148,00 0,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	460,00	37,82 7,38	17 395,02 3 395,02
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,00	144,71 44,97	36 177,45 11 243,70
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4 cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2	460,00	282,50 88,80	129 951,81 40 849,81
11	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat	m2	20,00	13,84 13,84	276,77 276,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	14,00	145,10 44,98	2 031,34 629,65
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	20,00	214,50 43,25	4 289,90 864,90
		Total	lei			207 220,87
		Total 1.Trotuare plasate intre				**207 220,87**

1	2	3	4	5	6	7
		casele cu multe nivele d epe str.Renasterii,6 si str.Pacii,13 Inclusiv salariu				**71 182,43**

		Total	lei	207 220,87
		Contributia asigurarii sociale	24 %	17 083,78
		Total		224 304,65
		Cheltuileli de transport	8 %	10 629,00
		Total		234 933,65
		Cheltuieli de regie	7 %	16 445,35
		Total		251 379,00
		Beneficiu de deviz	3 %	7 541,37
		Total		258 920,37
		TVA	20 %	51 784,07
		Total deviz:		**310 704,44**
		Inclusiv salariu		**71 182,43**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea curtii caselor cu multe nivele str.Renasterii,6 si str.Pacii,13,or.Cupcini,r-nul Edinet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari

Valoarea de deviz 310 704,44 lei

Intocmit in preţuri curente 2024

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,80	57,66	276,77
2.	7129020012800	Pavator	h-om	914,48	57,66	52 728,92
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,48	57,66	5 332,40
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,90	57,66	3 165,53
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,54	57,66	4 586,28
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,32	57,66	5 092,53
		Total manopera				**71 182,43**
		Materiale:				
1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	70,00	200,00	14 000,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,30	450,00	1 035,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,48	150,00	2 622,00
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	736,00	2,20	1 619,20
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 072,00	2,20	13 358,40
6.	2661112800600	Placi din beton	m2	21,00	125,00	2 625,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	466,90	146,00	68 167,40
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,34	1 350,00	8 559,00
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,64	1 250,00	800,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	265,32	67,00	17 776,44
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,20	250,00	2 300,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,20	0,00	0,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60	0,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**132 862,44**
		Utilaje de construcţii:				
1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,26	0,00	0,00
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,35 0,87	0,00 650,00	0,00 565,50
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,72	0,00	0,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,25	650,00	1 462,50
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,26	0,00	0,00

6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	0,00	0,00
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,87	400,00	1 148,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,53	0,00	0,00
		Total utilaje de construcţii				**3 176,00**

	Total	lei	207 220,87
	Contributia asigurarii sociale	24 %	17 083,78
	Total		224 304,65
	Cheltuileli de transport	8 %	10 629,00
	Total		234 933,65
	Cheltuieli de regie	7 %	16 445,35
	Total		251 379,00
	Beneficiu de deviz	3 %	7 541,37
	Total		258 920,37
	TVA	20 %	51 784,07

Total deviz: **310 704,44**

Digitally signed by Cucută Iurie
Date: 2024.05.06 21:31:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Amenajarea curtii caselor cu multe nivele str.Renasterii,6 si str.Pacii,13,or.Cupcini,r-nul Edinet **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Trotuare plasate intre casele cu multe nivele d epe str.Renasterii,6 si str.Pacii,13				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe	m			29,98

1	2	3	4	5	6	7
		beton				29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,26	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26	57,66	14,99
		Total	lei			7 495,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			92,26 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,00	0,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	0,00	0,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	0,00	0,00
		Total	lei			1 697,51
3	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			19,89 19,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69	57,66	19,89
		Total	lei			3 050,21
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			122,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	650,00	122,93
		Total	lei			565,50
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,67 121,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	57,66	121,67
		Total	lei			1 679,06
6	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor	100 m3			3 567,07 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,49	650,00	3 567,07
		Total	lei			1 462,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,05	400,00	20,00
		Total	lei			1 148,00
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			37,82 7,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	57,66	7,38
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3		200,00	30,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	0,00	0,00
		Total	lei			17 395,02
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			144,71 44,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	13,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	31,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 350,00	32,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,005	67,00	67,34
		Total	lei			36 177,45

1	2	3	4	5	6	7
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4 cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm	m2			282,50 88,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	86,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	2,20	29,04
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,015	146,00	148,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	150,00	5,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	250,00	5,00
		Total	lei			129 951,81
11	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat	m2			13,84 13,84
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,24	57,66	13,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
		Total	lei			276,77
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			145,10 44,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	13,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	31,14
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 350,00	32,79
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,005	67,00	67,34
		Total	lei			2 031,34
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			214,50 43,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,65	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,05	125,00	131,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,032	1 250,00	40,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03	0,00	0,00
		Total	lei			4 289,90

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.