

# Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 458 759,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Reabilitarea si modernizarea trotuarelor</b>				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu grosimea medie de 10 cm (675 m2)	m3	30,0000	381,95 25,10	11 458,39 752,89
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu grosimea medie de 4 cm (1244 m2)	m3	21,2000	381,95 25,10	8 097,27 532,05
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare GRI 1,0X0,2X0,08 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm C15	m	689,2300	143,20 16,97	98 694,41 11 694,38
4	DE18B adaptat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (adaptat la proiect pl 9,g, p6i (nisip pentru strat + 9,59m3) (Ciment din volumu total 30% conform pl 8. p6)	m2	830,0000	223,02 31,09	185 109,92 25 806,42
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	0,1050	1 167,71 301,62	122,61 31,67
6	AcE10A1	Elemente din beton armat	buc	6,0000	282,41	1 694,46

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului			0,00	0,00
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	6,0000	1 588,27 20,94	9 529,63 125,66
		<b>Total 1. Reabilitarea si modernizarea trotuarelor Inklusiv salariu</b>				<b>314 706,69 38 943,07</b>

		Прямые затраты	Lei	314 706,69
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	9 346,34
		Total ПЗ+Asigur	100,00 +	324 053,03
		Cheltueli transportare (ПЗ) * 5 %	5,00 %	13 608,10
		Total Total+Cheltu	100,00 +	337 661,13
		Cheltueli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	37 142,72
		Total Total+Cheltu	100,00 +	374 803,85
		Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 %	7 496,08
		Total Total+Benefi	100,00 +	382 299,93
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 459,99
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>458 759,92 38 943,07</b>

Intocmit

Administrator Calmațui Ana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Calmațui Ana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrări publice de reabilitare a trotuarelor

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 458 759,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 143,5532	29,92	34 215,12
2.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,2000	29,92	125,66
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7560	29,92	22,62
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,0725	25,35	3 905,74
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,5850	25,35	673,93
				<b>Total manopera</b>		<b>38 943,07</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	34,5241	250,00	8 631,03
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	24,3800	250,00	6 095,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1545	220,00	33,99
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,1500	220,00	913,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	90,1000	220,00	19 822,00
6.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0004	6 500,00	2,60
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0128	85,00	1,09
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	39,9846	2,50	99,96
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 316,0000	2,50	10 790,00
10.	26611264330911	Inel de reazem KLI0-1(0,02 m3)	buc	6,0000	282,41	1 694,46
11.	2663102100001	Beton	m3	31,0153	1 800,00	55 827,54
12.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0142	1 800,00	25,56
13.	2664102101126	Var	kg	0,0117	10,50	0,12
14.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0011	1 850,00	2,04
15.	266700285	Bordura beton pentru trotuare GRI 1,0x0,2x0,08 mm	m	692,6761	45,00	31 170,42
16.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0085	5,50	0,05
17.	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,1800	1 500,00	9 270,00
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,6000	85,00	1 411,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,1787	0,50	2,09
20.	4100126202818	Apa	m3	5,1200	0,50	2,56
21.	442661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	842,4500	150,00	126 367,50
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>272 162,01</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,5040	65,00	1 397,76
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,7520	200,00	2 150,40
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2138	250,00	53,45
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>3 601,61</b>

Прямые затраты	Lei	314 706,69
----------------	-----	------------

Asigurari sociale si medicale (II3) * 24 %	24,00 %	9 346,34
Total II3+Asigur	100,00 +	324 053,03
Cheltueli transportare (II3) * 5 %	5,00 %	13 608,10
Total Total+Cheltu	100,00 +	337 661,13
Cheltueli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	37 142,72
Total Total+Cheltu	100,00 +	374 803,85
Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 %	7 496,08
Total Total+Benefi	100,00 +	382 299,93
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	76 459,99

**Total deviz:**

**458 759,92**

Intocmit

Administrator Calmațui Ana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Calmațui Ana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Reabilitarea si modernizarea trotuarelor</b>				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu grosimea medie de 10 cm (675 m2)	m3			381,95 25,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,35	25,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu grosimea medie de 4 cm (1244 m2)	m3			381,95 25,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	25,35	25,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,50	0,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare GRI 1,0X0,2X0,08 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm C15	m			143,20 16,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	25,35	3,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	29,92	13,16
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	266700285	Bordura beton pentru trotuare GRI 1,0x0,2x0,08 mm	m	1,0050	45,00	45,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,50	0,00
4	DE18B adaptat	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresate 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (adaptat la proiect pl 9,g, p6i (nisip pentru strat + 9,59m3) (Ciment din volumu total 30% conform pl 8. p6)	m2			223,02 31,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	29,92	30,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	25,35	0,80
	442661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5,2000	2,50	13,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		220,00	23,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
5	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3			1 167,71 301,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	29,92	215,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	25,35	86,19
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 800,00	243,43
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	85,00	10,38
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 850,00	19,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	250,00	57,43
	2664102101126	Var	kg	0,1100	10,50	1,14
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	5,50	0,48
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	6 500,00	24,76

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	250,00	509,05
6	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			282,41 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	282,41	282,41
7	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 588,27 20,94
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	29,92	20,94
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,50	16,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	220,00	5,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,50	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Administrator Calmațui Ana**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.