

Lucrari de reparatie a invelitorii acoperisurilor la obiectele intreprinderii REPETAT

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lot 1. Lucrari de hidroizolare a acoperisului cladirii subterane PTC -5082 din str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni, 11/1

Valoarea de deviz 296 821,458 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,900	2 634,000	5 004,600
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	133,570	1 335,704
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 340,304 1 335,704
		2. Lucrari de desfacere				
3	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200	m2	202,000	118,768	23 991,136
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	202,000	21,602	4 363,604
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	65,000	18,607	1 209,442

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la partea exterioara a cladirii)				
		Total Lucrari de desfacere Inklusiv salariu				29 564,182 27 333,302
		3. Lucrari de reparatii				
6	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	65,000	335,874	21 831,828
7	CB03A	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	116,102	1 393,224
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	202,000	155,328	31 376,256
9	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 5cm (K=4) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	202,000	103,943	20 996,526
10	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020	m2	267,000	22,443	5 992,261
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	202,000	238,636	48 204,512

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050				
12	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2	65,000	253,813	16 497,858
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	30,000	28,627	858,795
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				147 151,260 41 780,301
		4. Lucrari de amenajare				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,600	545,000	872,000
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,600	1 818,689	2 909,902
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,000	20,100	804,016
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	40,000	57,911	2 316,432

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,000	517,168	1 034,336
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				7 936,686 4 649,806

	Total	lei	190 992,432
	Asigurarea sociala	24,00 %	18 023,787
	Cheltuieli de transport	4,00 %	4 126,469
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 063,234
	Cheltuieli de regie	9,50 %	18 144,281
	Beneficiu	6,00 %	14 001,012
	TOTAL	100,00 +	247 351,215
	TVA	20,00 %	49 470,243
	Total deviz: Inclusiv salariu		296 821,458

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele
intreprinderii REPETAT**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lot 1. Lucrari de hidroizolare a acoperisului cladirii subterane PTC -5082 din str.
Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni, 11/1**

Valoarea de deviz 296 821,458 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,800	64,84	505,752
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	156,000	64,84	10 115,040
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,400	64,84	739,176
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,400	64,84	674,336
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	202,000	64,84	13 097,680
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,300	64,84	1 964,652
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	185,430	64,84	12 023,281
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,912	64,84	5 311,174
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	472,980	64,84	30 668,022
		Total manopera				82 233,529

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,000	180,00	360,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,130	480,00	8 222,400
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	4 000,00	24,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,042	4 500,00	189,000
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,080	285,00	307,800
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	85,787	33,00	2 830,971
7.	2320146200700	Petrol lampant	l	24,240	34,50	836,280
8.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	10,894	24,50	266,903
9.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	10,00	14,400
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	168,210	38,00	6 391,980
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	42,213	21,80	920,243
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,315	55,00	17,325
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	4,725	34,00	160,650
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 076,900	2,60	13 199,940
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,520	3 000,00	1 560,000
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,215	1 650,00	20 154,750
17.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,325	1 320,00	429,000
18.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,065	1 510,00	98,150
19.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	651,630	67,00	43 659,210
20.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	154,375	18,00	2 778,750
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,600	30,00	18,000
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,015	15,00	30,225
23.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,359	68,00	160,412
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,960	24,00	23,040
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,000	15,00	60,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,786	15,00	296,790
27.	4100126202818	Apa	m3	10,100	15,00	151,500
		Total materiale de constructii				112 962,082

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	62,500	35,00	2 187,500
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,996	35,00	34,860
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,730	35,00	305,550
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	20,200	35,00	707,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,504	30,00	735,120
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,341	600,00	5 004,600
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,744	500,00	872,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,896	40,00	155,840
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,624	120,00	1 994,880
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,685	50,00	734,250

		Total utilaje de construcții				13 941,102
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	190 992,432
Asigurarea sociala	24,00 %	18 023,787
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 126,469
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 063,234
Cheltuieli de regie	9,50 %	18 144,281
Beneficiu	6,00 %	14 001,012
TOTAL	100,00 +	247 351,215
TVA	20,00 %	49 470,243

Total deviz:

**296 821,4
58**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a invelitorii
acoperisurilor la obiectele intreprinderii
REPETAT**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 634,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	64,84	133,570
		2. Lucrari de desfacere				
3	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul	m2			118,768

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (numai straturile hidroizolante) Materiale marunte (cirpe, maturi etc.) din valoarea mat.=1,200				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,900
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	34,50	4,140
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,500
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exteroare driscuite la pereti sau tavane (la partea exterioara a cladirii)	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		3. Lucrari de reparatii				
6	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			335,874
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	64,84	155,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,84	23,342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	3 000,00	24,000
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 320,00	6,600
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	1 510,00	1,510
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 650,00	28,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	480,00	22,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	15,00	0,180
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	68,00	2,468
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	15,00	0,465
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	40,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,102
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,750
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			155,328
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 650,00	54,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
9	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			103,943

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 5cm (K=4) Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	5,187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 650,00	36,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	22,360
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	13,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
10	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,020	m2			22,443
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,1550	21,80	3,447
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	33,00	10,603
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	24,50	1,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	50,00	2,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			238,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	67,00	161,805
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
12	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent) Material marunt=1,050	m2			253,813
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	64,84	34,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,4000	67,00	168,840
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	38,00	23,940
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	35,00	11,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	30,00	1,800
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			28,627
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	34,00	5,355
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	55,00	0,578
		4. Lucrari de amenajare				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,000
15	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 818,689

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	64,84	571,889
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,800
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	64,84	20,100
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			57,911
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	64,84	56,411
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			517,168
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	64,84	337,168
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.