

**Constructia blocului sanitar la IP
gimnaziul din s. Cobani , r-nul
Cloden**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice iluminare

Valoarea de deviz 25 747,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	96,5590	57,66	5 567,592
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,6500	57,66	1 997,919
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000	57,66	288,300
		Total manopera				7 853,81

Materiale:

1.	01065	Cablu # VVGng LS LT x 5 x 6.0 mm#	m	10,0000	42,00	420,000
2.	10065	Cablu VVGng 3 x 2.5 mm2	m	70,0000	10,00	700,000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0030	2 730,00	8,190
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0048	13 330,00	63,984
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0009	10 000,00	9,000
6.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	54 000,00	32,400
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,4490	37,50	91,837
8.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,6100	45,00	27,450
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,4600	1,00	25,460
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1040	0,18	0,019
11.	1019105	Dibluri	kg	0,5400	65,00	35,100
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	32,7800	0,23	7,540
13.	1019110	Cui consolidat	kg	0,3900	15,50	6,045
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0195	11 500,00	224,250
15.	1019852	Vopsea	kg	0,4120	30,50	12,566
16.	1052062	Корбка распаячная размер 172x96x45 мм для ЦДУ тип КМ41006	buc	3,0000	10,25	30,750
17.	105262	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor si prizelor inglobate	buc	10,0000	7,08	70,800
18.	110-0325	Tava PVH D-25	m	70,0000	5,21	364,700
19.	110-0332	Tava PVH D-32	m	10,0000	7,21	72,100

20.	110-0333	Tava PVH D-20	m	110,0000	3,83	421,300
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	32,00	12,800
22.	1145	Cablu ПБ1-380 1x4,0 mm2	m	30,0000	5,29	158,700
23.	12255	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В Двухклавишный IP44	buc	1,0000	37,50	37,500
24.	1233	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В одноклавишный IP44	buc	1,0000	30,55	30,550
25.	12500	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В одноклавишный IP20	buc	3,0000	28,50	85,500
26.	1255	Выключатель установочный для скрытой установки In=10A ; Un= 220В Двухклавишный IP20	buc	2,0000	38,60	77,200
27.	130246454	Corp de luminat СПП-156 светодиодный 10 вт	buc	2,0000	128,33	256,660
28.	13246454	Corp de luminat СПО-05-23 светодиодный 16 вт	buc	5,0000	159,20	796,000
29.	1347	Cutie pentru automate ИСО - ИРПВ --24(3) 405x320x120	buc	1,0000	85,60	85,600
30.	145	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm2	m	110,0000	5,67	623,700
31.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0160	10 500,00	168,000
32.	212645312	ВВод гибкий L=925 mm K1085Y3	buc	3,0000	85,00	255,000
33.	21505	Комплект шин N и PE в комплекте с крепежными элементами размер 8/1	buc	1,0000	43,56	43,560
34.	2155	Priza interioara 16 A Un=220 B IP54	buc	3,0000	16,00	48,000
35.	291243571	Uscator de mvini ROCO MDF-8851A	buc	3,0000	1 125,00	3 375,000
36.	291243578100	Ventilator axial Horoz 150MM 20 W 220 V	buc	3,0000	124,17	372,510
37.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	18,50	27,750
38.	5009030	Flanse	10 buc	1,9000	1,25	2,375
39.	5009031	Scoabe	10 buc	21,1300	2,20	46,486
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,5890	1,50	0,883
41.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,9900	1,55	4,634
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	67,5800	1,12	75,689
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	40,7000	3,00	122,100
44.	5009070	Racordari	10 buc	3,4200	3,45	11,799
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	1,25	1,250
46.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1428	550,00	78,540
47.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1310	125,00	16,375
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1510	32,40	4,892
49.	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,9000	78,33	70,497
50.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0360	101,33	3,648
51.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,2490	63,20	15,737
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0430	38,38	1,651
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3040	88,66	26,953
54.	60060505	Intreruptor de fotra cu 3 faze BH-32-3P-20	buc	1,0000	50,00	50,000
55.	6006505	Intreruptor automat cu 3 faze BA47-29/3/16 C	buc	1,0000	46,00	46,000
56.	636505	Intreruptor automat cu 1 faze BA47-29/1/4B	buc	1,0000	24,00	24,000
57.	646500	Intrerupator automat diferential In=13 A Idиф=10mA; bipolar Un=220 V	buc	3,0000	170,00	510,000
Total materiale de construcții						10 191,04

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0620	260,00	16,120
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	32,3530	20,00	647,060
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	5,7395	20,00	114,790

		curent continuu)				
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4700	7,00	3,290
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,4080	6,00	56,448
6.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,6500	210,00	136,500
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5118	150,00	76,770
		Total utilaje de construcții				1 050,98

Cheltuieli directe	Lei	21 456,34
TVA	20 %	4 291,27
Total		25 747,61

Total deviz: **25 747,61**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)