

1	2	3	4	5	6	7
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( окна -2*2,2м=1шт)	m2	4,4000	12,109	53,278
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4620	57,66	26,639
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4620	57,66	26,639
117	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами- бетонный подоконник )	m3	0,0500	197,820	9,891
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1050	57,66	6,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0660	57,66	3,806
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,031
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия ( двери деревянное - 1*2,4м=1шт)	m2	2,4000	12,108	29,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2520	57,66	14,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2520	57,66	14,530
119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола в комплексе .)	m2	20,0000	13,060	261,204
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2000	57,66	126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	57,66	126,852
	4100126202818	Apa	m3	0,6000	12,50	7,500
120	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( снятие защитных деревянных панелей со стен.)	m2	15,0000	27,100	406,502
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5250	57,66	203,251
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,5250	57,66	203,251
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12 секций )	m2	3,6000	9,226	33,212
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5760	57,66	33,212
122	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковый побелки )	m2	20,0000	6,631	132,618
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3000	57,66	132,618
123	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок)	m2	34,0000	6,631	225,451