

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 239 405,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala sportiva				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	296,0000	62,99 41,25	18 646,06 12 210,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	120,0000	16,75 14,85	2 010,00 1 782,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,0000	5,05 1,65	1 818,00 594,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	320,0000	98,54 67,10	31 533,44 21 472,00
5	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	120,0000	276,46 126,50	33 175,20 15 180,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	170,0000	115,68 84,15	19 665,52 14 305,50
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	200,0000	23,81 11,00	4 761,68 2 200,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	300,0000	5,05 1,65	1 515,00 495,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	470,0000	46,05 30,25	21 641,62 14 217,50
10	RpEF19B	Montarea proiecteurului cu halogen 500 W	buc	4,0000	703,92 45,65	2 815,70 182,60
11	RpEB01D	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 70 mmp.	m	70,0000	27,03 8,25	1 892,10 577,50
		<i>Total</i>	lei			139 474,32
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				139 474,32 83 216,10

		Total	lei	139 474,32
		CNAM	24 %	19 971,86
		Cheltuieli de transport	10 %	4 930,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 834,69
		Beneficiu de deviz	6 %	11 292,71
		Total		199 504,54
		TVA	20 %	39 900,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		239 405,44 83 216,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

