

Renovarea acoperisului, termoizolarea peretilor,
amenajarea teritoriului Casei de cultura din com.

Calugar, r-nul Falesti

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitecturale (18/2023-SA). Acoperis

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment	m2		1 536,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	553,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	553,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,74
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		1 536,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	138,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	138,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	46,11
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		28,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	37,49
4	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		28,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	12,78
5	TsI50B5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		28,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	7,33
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Acoperis					
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка - доска 100x30(h) (16,85m3)	m2		1 536,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	345,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	107,58
	20101029034951 8	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	16,91
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	184,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	46,11
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		16,850
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	34,54
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	165,13
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	84,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,07
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,13
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3		16,850

1	2	3	4	5	6
		suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	6,57
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	50,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,02
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,05
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		1 536,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	307,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	76,84
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	1 820,46
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	18 996,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,37
10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Профнастил H57-750	m2		1 536,900
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	1 690,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	153,69
	27104036420001 2	Профнастил H57-750	m2	1,1500	1 855,81
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	968,25
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	8 068,72
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	8 068,72
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	242,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	33,81
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		186,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,89
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	201,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	268,64
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,38
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	19,19
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	38,38
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	38,38
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1 918,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,73
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m		77,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	27,23
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	83,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	39,68
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	19,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	39,68
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	19,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	19,84
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	19,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,17
13	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Отделка фронтонной доской 100x20	m2		18,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	0,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	4,32
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	0,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	0,50
14	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2		200,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	10,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	60,00
	1421402200410	Balast sortat nespalt de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	0,06
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	0,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	1,20

1	2	3	4	5	6
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	2,00
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	190,00
15	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Lambriu din lemn gr. 12,5 mm" = 1.05 m2/m2, consum rigle=0.02m3/m2, K=0.5 la manopera	m2		199,340
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	5,98
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	368,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,90
	620	Lambriu din lemn gr. 12.5 mm	m2	1,0500	209,31
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0200	3,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	79,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,98
16	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2		217,340
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	147,79
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	54,34
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	21,73
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	4,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	54,34
17	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (87 buc) (aplicativ)	m		174,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	13,92
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	174,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecrat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	696,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,74
		<i>Total</i>			
		Total Acoperis			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

