

Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Manta-r. Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Manta-r. Cahul

Valoarea de deviz 486307,0 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. "Reparatia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul" povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml)				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,800	178,75 178,75	2 645,44 2 645,44
2	PC02A	Cofraje pentru betoane	m2	8,000	73,87 54,78	590,98 438,22
3	TsH112C	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc	0,310	13 228,55 6 688,55	4 100,85 2 073,45
4	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	420,000	8,65 8,65	3 632,58 3 632,58
5	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	12,200	25,95 25,95	316,55 316,55
6	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu	t	12,200	42,67 42,67	520,55 520,55

1	2	3	4	5	6	7
		tomberonul, pe distanta de 20 m				
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,200	6,15 0,00	75,00 0,00
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15 , V=27.6 m3	m	1 380,000	100,91 17,30	139 253,04 23 871,24
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	174,000	253,97 60,20	44 191,17 10 474,28
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, grosimea 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	654,000	228,60 60,20	149 502,50 39 368,86
		Total "Reparatia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul" povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml) Inklusiv salariu				344 828,66 83 341,17

	Прямые затраты	lei	344 829
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 752
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	25 939
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	2,0 %	7790
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	397310
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	2,00 %	7946
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	405256
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	81051
	Total deviz:		486 307,0
	Inklusiv salariu		83 341

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatiia trotuarului in s.
Pascani, com. Manta-r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Manta-r. Cahul**

Valoarea de deviz 486307,0 lei

Intocmit in prețuri curente 01.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,600	57,66	438,22
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 086,668	57,66	62 657,27
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	243,118	57,66	14 018,18
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,960	57,66	2 073,45
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,164	57,66	1 508,61
6.	9312040019600	Sapator	h-om	45,880	57,66	2 645,44
		Total manopera				83 341

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,140	250,00	1 035,00
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,140	250,00	1 035,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	70,960	200,00	14 192,00
4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,014	3 200,00	44,80
5.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,003	3 200,00	9,60
6.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,010	3 200,00	32,00
7.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,480	90,00	43,20
8.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	8,00	9,60
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 407,600	1,50	2 111,40
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 324,800	1,50	1 987,20
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 024,440	1,50	19 536,66
12.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare t=40mm	m2	663,810	121,00	80 321,01
13.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare t=60mm	m2	176,610	146,00	25 785,06
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,600	900,00	24 840,00
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15	m	1 386,900	63,00	87 374,70
16.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,568	15,00	8,52
17.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,336	15,00	5,04
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,560	60,00	993,60
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,140	5,00	20,70
		Total materiale de constructii				259 386

Utilaje de constructii:

1.	2952500005601	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	5,797	150,00	869,55
----	---------------	------------------------------------	------	-------	--------	--------


2.	2952500005602	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	7,719	150,00	1 157,85
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,375	200,00	75,00
		Total utilaje de construcții				2 102

Прямые затраты	lei	344 829
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	18 752
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	25 939
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	2, 0 %	7790
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	397310
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	2,00 %	7946
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	405256
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	81051

Total deviz:

486307,0


Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatiia trotuarului in s. Pascani, com. Investitor
Manta-r. Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. "Reparatia unui segment de trotuar din str. Republicii, s.Pascani, com. Manta ,r.Cahul"povaj = 828 m2 ,bordura = 1380 m. (ltotal=690ml)				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	PC02A	Cofraje pentru betoane	m2			73,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 200,00	5,60
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 200,00	1,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 200,00	4,00
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	90,00	5,40
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	8,00	1,20
3	TsH112C	Demontarea stilpilor de spaliera din beton armat, prefabricat	1000 buc			13 228,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	2952500005601	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	18,7000	150,00	2 805,00
	2952500005602	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	24,9000	150,00	3 735,00
4	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2			8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
5	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			25,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
6	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			42,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,15
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,15
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm B15 , V=27.6 m3	m			100,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38

