

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: Reparatia a doua cladiri si anexe din str. Doina or. Chisinau (nr.ob.12/2023)

Autoritatea contractantă Î.M. "Combinatul Servicii Funerare" str.Al.Mateevici 11.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint	m3	3,300
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint	m3	3,300
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000
4	08-03-521-1	-Separator de sarcina monopolar	buc	1,000
5	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000
6	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
7	08-03-600-1	-Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000
8	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, PII-1	buc	1,000
9	08-03-521-1	-Separator de sarcina monopolar	buc	1,000
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	3,000
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, PII-2	buc	1,000
12	08-03-521-1	-Separator de sarcina monopolar	buc	1,000
13	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	6,000
14	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,120
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,110
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,000
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,000
18	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,000
19	08-03-591-12	Blocuri cu trei prize	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
20	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,130
21	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010
22	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050
23	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060
24	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,050
25	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,300
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,300
27	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	4,000
28	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	2,000
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,300
30	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,110
31	33400171-12	Corp de iluminat cu lampi led 13W, IP65 CD led 13	buc	11,000
32	33400203-77	Lampi luminescente 13W, soclu E27 PFILIPS	buc	11,000
33	33400203-75	Lampi luminescente 9W T8 G13 LED9W	buc	48,000
34	3331028-07	Conductor ПБ1Нг 2,5mm ²	m	300,000
35	3332147-03	Cablu VVGng-LS 3x1.5mm ²	m	230,000
36	3332147-05	Cablu VVGng-LS 3x4mm ²	m	30,000
37	3360029-06	Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare , IP20	buc	1,000
38	33600073-170	Priza cu contact de impamintare IP20 instalatie inchisa	buc	13,000
39	336009-1293	Priza de fisa IP54	buc	1,000
40	33600173-162	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa	buc	5,000
41	33600073-163	Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa	buc	6,000
42	33600173-168	Intrerupator instalatie deschisa IP54	buc	5,000
43	441000-1560	Teava ПБХ d=20mm	m	300,000
44	3360033-03	Cutie de ramificare pentru montare in tevi	buc	17,000
45	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	25,000
		Capitolul 3. Utilaj		
46	555053-05	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-03-1	set	1,000
47	555-100029	-Intreruptor BH32/1/40 , 40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
48	5550237-15	I-ntrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C	buc	1,000
49	5550237-16	-Intrerupator automat cu 1 pol, 32A, BA47-29/1/32C	buc	1,000
50	55501552-08	-Contor electronic 220V 5-40A	buc	1,000
51	5550086-032	Dulap de distributie ИПН-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PII-1)	buc	1,000
52	555-100027	-Intreruptor BH32/1/25 , 25A	buc	1,000
53	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000
54	555000255-031	-Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	2,000
55	5550086-26	Dulap de distributie ИПН-18з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 (PII-2)	buc	1,000
56	555-100028	-Intreruptor BH32/1/32 , 32A	buc	1,000
57	5550236-7	-Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B	buc	1,000
58	5550237-11	-Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C	buc	1,000
59	555000255-031	-Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA	buc	4,000
60	33410169-08	Corp de iluminat de tavan cu lampi OPL/S 4x20W, LED 9W,IP20	buc	12,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.